



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS
STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan sehubungan dengan adanya penambahan dan penyesuaian terhadap kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 325), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf ss dan huruf tt , sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. beban Pemeliharaan Alat Besar Darat;
 - b. beban Pemeliharaan Alat Bantu;
 - c. beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - d. beban Pemeliharaan Alat Ukur;
 - e. beban Pemeliharaan Alat Kantor;
 - f. beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga;
 - g. beban Pemeliharaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
 - h. beban Pemeliharaan Alat Deteksi;
 - i. pekerjaan Shop Drawing dan As - Built Drawing;
 - j. pekerjaan Dokumentasi Proyek;
 - k. pekerjaan Fasilitas Sementara;
 - l. pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi;
 - m. pekerjaan Galian, Pematangan, Timbunan, dan Buangan;

n. pekerjaan...

- n. pekerjaan struktural di atas tanah;
- o. pekerjaan Rangka Atap;
- p. pekerjaan Logam;
- q. pekerjaan Kayu & Plastik;
- r. pekerjaan Pasangan;
- s. pekerjaan Bukaan (jendela, pintu, kusen);
- t. pekerjaan Finishing;
- u. pekerjaan Plumbing;
- v. pekerjaan Instalasi Listrik;
- w. ringkasan Pekerjaan;
- x. pekerjaan Mobilisasi;
- y. pekerjaan Manajemen Mutu;
- z. pekerjaan Galian;
- aa. pekerjaan Timbunan;
- bb. pekerjaan Penyiapan Badan Jalan;
- cc. pekerjaan Pembersihan, Pengupasan Lahan, dan Pematangan Pohon;
- dd. pekerjaan Lapis Pondasi Agregat;
- ee. pekerjaan Perkerasan Beton Semen;
- ff. pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi dan Pondasi Bawah (Ctb & Ctsb);
- gg. pekerjaan Lapis Resap Pengikat & Lapis Perekat;
- hh. pekerjaan Beton;
- ii. pekerjaan Beton Pratekan;
- jj. pekerjaan Baja Tulangan;
- kk. pekerjaan Pondasi Tiang;
- ll. pekerjaan Pasangan Batu;
- mm. pekerjaan Sandaran (Railing);
- nn. pekerjaan Pembongkaran Struktur;
- oo. pekerjaan Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas;
- pp. pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, dan Jembatan;
- qq. pekerjaan Tanah;
- rr. pekerjaan Pasangan;
- ss. Beban Pemeliharaan Komputer Unit;
- tt. Pekerjaan Paving, Perparkiran, Pedestrian.

(2) Rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Maret 2022

WALI KOTA SIBOLGA,



JAMALUDDIN POHAN

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
 32 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK
 KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR BELANJA

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
Cat			
Mencat Jembatan	PEN	M2	39.064
Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya			
Menyediakan Expantion Joint	PEN	Stel	1.245.970
Cor Beton Fc" 28.8 Mpa (Pekerjaan Abutment dan Sayap Jembatan)	PEN	M3	2.078.302
Cor Beton Fc" 19.3 Mpa (Lantai Jembatan)	PEN	M3	1.851.975
Memasang Besi Beton	PEN	Kg	26.834
Timbunan (Sirtu)	PEN	M3	140.491
Plesteran	PEN	M3	99.573
Pasangan Batu	PEN	M3	1.162.918
Galian Tanah	PEN	M3	135.880
Kayu			
Perancah Kistdam Dewatering	PEN	M	199.901
Alat Listrik Lainnya			
Lampu Selang LED	PEN	M	41.800
Beban Pemeliharaan Alat Besar Darat			
Pemeliharaan Walas		Unit	60.000.000
Pemeliharaan Excavator		Unit	60.000.000
Beban Pemeliharaan Alat Bantu			
Pemeliharaan Genset 75 KVA		Unit/Tahun	8.640.000
Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA		Unit/Tahun	7.190.000
Pemeliharaan Genset 500 KVA		Unit/Tahun	31.770.000
Pemeliharaan Genset 450 KVA		Unit/Tahun	25.620.000
Pemeliharaan Genset 350 KVA		Unit/Tahun	22.960.000
Pemeliharaan Genset 300 KVA		Unit/Tahun	20.960.000
Pemeliharaan Genset 275 KVA		Unit/Tahun	17.760.000
Pemeliharaan Genset 250 KVA		Unit/Tahun	16.790.000
Pemeliharaan Genset 200 KVA		Unit/Tahun	15.850.000
Pemeliharaan Genset 175 KVA		Unit/Tahun	14.810.000
Pemeliharaan Genset 150 KVA		Unit/Tahun	13.260.000
Pemeliharaan Genset 125 KVA		Unit/Tahun	10.780.000
Pemeliharaan Genset 100 KVA		Unit/Tahun	10.150.000
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor			
Pemeliharaan Mobil WC Berjalan		Unit/Tahun	45.000.000
Pemeliharaan Mobil Trado Roda 10		Unit/Tahun	50.000.000

Pemeliharaan Mini Exavator		Unit/Tahun	180.000.000
Pemeliharaan Dump Truck		Unit/Tahun	60.000.000
Pemeliharaan Arm Roll		Unit/Tahun	50.000.000
Pemeliharaan Buldozer		Unit/Tahun	200.000.000
Pemeliharaan Bachoe Loader		Unit/Tahun	200.000.000
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kendaraan Roda 4		Unit/Tahun	12.000.000
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kendaraan Roda 2		Unit/Tahun	1.000.000
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kendaraan Pejabat Negara		Unit/Tahun	30.000.000
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2		Unit/Tahun	2.000.000
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Speedboat		Unit/Tahun	10.000.000
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kendaraan Roda 6		Unit/Tahun	20.000.000
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)		Unit/Tahun	20.000.000
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kendaraan Pejabat Eselon III		Unit/Tahun	16.000.000
Pemeliharaan Mobil Damkar Roda 10		Unit/Tahun	53.000.000
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kendaraan Pejabat Eselon II		Unit/Tahun	18.000.000
Pemeliharaan mobil penyedot tinja		Unit	20.000.000
Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat (Pusling dan Ambulance)		Unit/Tahun	15.000.000
Pemeliharaan Kereta Sampah Roda Tiga		Unit/Tahun	9.000.000
Pemeliharaan Mobil Tangga / Crane		Unit/Tahun	60.000.000
Pemeliharaan Mobil Mini Bus		Unit/Tahun	18.000.000
Pemeliharaan Mobil Penyiram Taman		Unit/Tahun	45.000.000
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kendaraan Roda Tiga		Unit/Tahun	1.500.000
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Bermotor			
Pemeliharaan Kapal Pengangkut Sampah		Unit/Tahun	30.000.000
Pemeliharaan/Perawatan Kapal		Unit	12.000.000
Pemeliharaan Puskesmas Keliling perahu Bermotor		Unit	85.000.000
Beban Pemeliharaan Alat Ukur			
Pemeliharaan Anak Timbangan/ Batu Bidur		Unit	50.000
Pemeliharaan Bejana Ukur 5 L		Unit	100.000
Pemeliharaan Bejana Ukur 100 L		Unit	300.000
Pemeliharaan Bejana Ukur 20 L		Unit	200.000
Pemeliharaan Bejana Ukur 10 L		Unit	200.000
Pemeliharaan Bejana Ukur 500 L		Unit	500.000
Pemeliharaan Bejana Ukur 1.000 L		Unit	1.000.000
Beban Pemeliharaan Alat Kantor			
Pemeliharaan CCTV (Kabel 1 Roll)		unit	1.950.000
Pemeliharaan CCTV (Camera)		unit	650.000
Pemeliharaan CCTV (DVR CCTV 8 CH)		unit	2.600.000

Pemeliharaan jaringan internet/Wifi		Unit/Tahun	5.000.000
Pemeliharaan Mesin Digital Printing		Set	10.000.000
Pemeliharaan Perlengkapan Pelaminan		Set	10.000.000
Pemeliharaan Mebeleur (Bongkar-Pasang)		Unit	200.000
Pemeliharaan Sistem Otomasi Perpustakaan/Maintenance		hari	169.315
Pemeliharaan Website		bulan	700.000
Pemeliharaan Cleaning Printer Cetak Kartu		unit	1.475.000
Pemeliharaan server		Tahun	10.000.000
Pemeliharaan Mesin Porporasi		Unit	5.000.000
Pemeliharaan Lift		Unit	40.000.000
Pemeliharaan Jaringan Listrik		Tahun	300.000
Pemeliharaan Mesin Fogging		Unit	500.000
Pemeliharaan Mesin Senso (Chainsaw)		Unit/Tahun	2.000.000
Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput		Unit/Tahun	2.000.000
Pemeliharaan Mesin Kompos		Unit/Tahun	5.000.000
Pemeliharaan Gerobak Sorong		Unit/Tahun	3.000.000
Pengembangan Aplikasi Website Siparis (Sistem Informasi Perempuan Risau)		Paket	11.000.000
Pemeliharaan Printer		Unit	200.000
Pemeliharaan Computer/Notebook		Unit/Tahun	730.000
Pemeliharaan AC		Unit	1.000.000
Pemeliharaan Sarana Kantor : Inventaris Lainnya		Unit	200.000
Pemeliharaan CCTV (Power Supplay)		unit	195.000
Pemeliharaan AC	2 PK	Unit	500.000
Pemeliharaan AC	1 PK	Unit	500.000
Pemeliharaan Servis power/soundsystem		Unit	6.000.000
Pemeliharaan Taratak/Pentas		Unit/Tahun	1.800.000
Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga			
Pemeliharaan perlengkapan Peralatan Rumah Tangga Pejabat Negara		Tahun	20.000.000
Pemeliharaan Mesin Jahit/Bordir		Unit	500.000
Pemeliharaan Instalasi Listrik Bangunan Kantor, material dan SLO		Unit/Gedung	30.000.000
Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga Mess		Unit/Tahun	15.000.000
Beban Pemeliharaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
Pengadaan Mebeleur SMP	Retensi	Paket	114.688.200
Pengadaan Mebeleur SD	Retensi	Paket	110.488.950
Pemeliharaan Meja Kerja, Kursi Kerja, Jabatan/Rapat		Tahun	15.000.000
Beban Pemeliharaan Alat Deteksi			
Pemeliharaan CCTV		Titik	700.000
Beban Pemeliharaan Komputer Unit			
Pemeliharaan Personal Komputer	Power standing	Unit	400.000
Pekerjaan Shop Drawing & As - Built Drawing			

Penggambaran dengan CAD untuk 1 buah gambar (file autocad) layout, tampak potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit dan banyak bentuk duplikasi ukuran A4 (Swakelola)	DAK	bh	2.316.537
Shop Drawing dan as built drawing	BKP	Set	2.316.537
Penggambaran dengan CAD untuk 1 buah gambar (file autocad) layout, tampak potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit dan banyak bentuk duplikasi ukuran A4.		set	2.316.537
As Built Drawing	PEN	Bln	2.548.191
As Built Drawing	PEN	Set	1.100.000
Pekerjaan Dokumentasi Proyek			
Dokumentasi Proyek	PEN	Set	2.804.201
Papan Nama Proyek	PEN	Paket	1.100.000
Shop Drawing dan as built drawing	PEN	Set	2.548.191
Foto Dokumentasi	PEN	set	825.000
Foto dokumentasi Set		set	462.479
1 Bh Papan Nama Pekerjaan Menggunakan Printing Banner		bh	510.904
1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan printing banner	BKP	Buah	686.037
1 Bh Papan Nama Pekerjaan Menggunakan Printing Banner (Swakelola)	DAK	bh	497.449
Foto Dokumentasi	PEN	Set	1.100.000
Foto dokumentasi Set (Swakelola)	DAK	set	462.479
Dokumentasi Proyek	BKP	Set	2.549.274
Pengukuran Dan Pemasangan 1 m' Bouwplank	PEN	M	141.387
1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan printing banner	PEN	Ls	754.641
Papan Nama Proyek	PEN	Paket	715.000
Papan Nama Proyek	PEN	Paket	605.000
Pekerjaan Fasilitas Sementara			
Bekisting Lantai	PEN	m2	686.576
Pekerjaan Pembesian	PEN	Kg	26.834
Pekerjaan Beton K250	PEN	m3	1.877.533
Bekisting Lantai	PEN	m2	423.102
Bekisting Gelagar, Balok Anak	PEN	m2	470.170
Pekerjaan Pembesian Beton	PEN	Kg	26.834
Pekerjaan Bekisting	PEN	m2	470.170
Pekerjaan Galian	PEN	m3	135.880
Pekerjaan Pengecatan Batu alam	PEN	m2	62.374
Pekerjaan Pengecatan	PEN	m2	48.434
Pekerjaan Pasangan Batu Alam	PEN	m2	986.193
Pekerjaan Plesteran dinding Camp. 1:4	PEN	m2	103.936
Pekerjaan Pasangan dinding	PEN	m2	217.403
Bekisting untuk Ring balok	PEN	m2	470.170
Besi Tulangan	PEN	Kg	26.834
Pekerjaan Beton 14,5 Mpa	PEN	m3	1.755.845
Bekisting untuk kolom	PEN	m2	423.102
Bekisting untuk Sloof	PEN	m2	397.369

Bekisting untuk Pondasi	PEN	m2	262.267
Pekerjaan Batu kali	PEN	m3	1.418.422
Pekerjaan Penimbunan Kembali	PEN	m3	88.930
Pekerjaan Pembersihan	PEN	m2	25.680
Pemasangan Geotextile	PEN	m2	62.920
Timbunan dengan Sirtu	PEN	m3	413.731
Timbunan dengan Tanah didatangkan	PEN	m3	213.355
Bekisting untuk dinding	PEN	m2	467.529
Pekerjaan Beton 21,4 Mpa	PEN	m3	1.877.533
pek. Pemancangan Cerucuk Bakau	PEN	bh	107.501
Pemasangan Batu Alami	PEN	M3	780.632
Galian Tanah Biasa s.d. 1 m	PEN	M3	135.880
Pekerjaan Bekisting	PEN	m2	467.529
Pekerjaan Bekisting Capping Sheet Pile	PEN	m2	470.170
Pekerjaan Mengupas Kepala Sheet Pile	PEN	bh	146.192
Memancang Sheet Pile	PEN	m"	413.515
Mengangkat Sheet Pile Ke Titik Pemancangan	PEN	Bh	150.995
Menyediakan Sheet Pile CPC W-450 -B	PEN	m"	2.039.125
Pagar Pengaman	BKP	M2	687.268
Pembuatan Job Mix design (jmd) dan Uji beton	PEN	Ls	7.810.000
Pembuatan Jalan Sementara	PEN	Ls	22.000.000
Direksi Keet dan Gudang	PEN	M2	2.133.495
Pembuatan Papan Proyek	PEN	Unit	754.641
Bowplank & Pengukuran Kembali	PEN	Ls	7.810.000
Pekerjaan Pembongkaran	PEN	ls	40.024.600
Mobilisasi alat	PEN	Ls	192.879.770
Foto Dokumentasi	PEN	Set	550.000
As Built Drawing	PEN	Set	440.000
Pekerjaan Pembuatan Container Ukr. 6 x 2.25 (complete)	PEN	Unit	64.900.000
Pemasukkan Daya	PEN	Watt	1.775
Lampu sorot (terpasang)	PEN	bh	1.650.000
Kabel Tanam NYY 2x2 5mm	PEN	M"	82.500
Lampu Selang LED (Complete)	PEN	M"	41.800
Pemasangan Titik Api	PEN	Titik	214.500
Box Panel	PEN	Bh	4.950.000
Pemasangan MCB	PEN	Set	148.500
Pekerjaan Pengadaan dan Penarikan Kabel NFA2X 2 x 10 mm ²	PEN	M"	25.300
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Armaturnya Lengkap SON 150 W	PEN	Set	1.650.000
Tiang Oktagonal Galvanis Ø15mm, T=10 meter + Pengecatan	PEN	Bh	8.690.000
Pembuatan Pondasi, Angkur dan Baut	PEN	Titik	451.000
Penanaman rumput jepang	PEN	m ²	96.976
Penanaman Kelapa Hibrida	PEN	Btg	258.500
Penanaman Brokoli Kuning	PEN	Btg	27.500

Penanaman Pohon Tabebuaya	PEN	Btg	442.057
Pemasangan Lantai Batu Alam	PEN	m ²	458.327
Bekesting untuk Pondasi	PEN	m ²	262.267
Besi Beton Wiremesh M10(210x540)	PEN	Lbr	980.925
Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa	PEN	m ³	1.935.157
Pekerjaan Cat Kilat Baru untuk Besi	PEN	m ²	53.193
Pekerjaan Cat Tembok Baru	PEN	m ²	48.434
Pekerjaan Besi Hoolo 50x100x3 Set	PEN	Set	3.350.295
Bekesting untuk Balok	PEN	m ²	470.170
Besi Beton	PEN	kg	26.834
Membuat 1 M3 Beton Mutu E'C = 19,3 Mpa	PEN	m ³	1.851.975
Bekesting untuk Kolom	PEN	m ²	105.856
Bekesting untuk Sloof	PEN	m ²	135.473
Pekerjaan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 Mpa (K-100)	PEN	m ³	1.587.805
Pekerjaan Pondasi Rolag Bata	PEN	m ²	231.641
Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Pondasi	PEN	m ³	413.731
Pekerjaan Galian Tanah Sloff S1	PEN	m ³	135.880
Pekerjaan Galian Tanah Pondasi P1	PEN	m ³	135.880
Pekerjaan Pemasangan Lampu (Pagae Besi Hollo Uk.400x2000) 20 Watt	PEN	Set	385.000
Pekerjaan Pemasangan Lampu Taman	PEN	Set	1.650.000
Pekerjaan Pemasangan Pagar Besi Hoolo 400x400x30 (Uk. 400*2000)	PEN	Set	829.301
Pekerjaan Pemasangan Pagar Besi Hoolo 400x400x30 (Uk. 1800*3000)	PEN	Set	3.666.308
Pekerjaan Pemasangan Paving Block Natural T=8cm	PEN	m ²	530.469
Pekerjaan Urugan Pasir Di bawah Paving	PEN	m ³	413.731
Pengecatan 1 m2 Permukaan Besi Dengan Menie Besi	PEN	m ²	53.193
Pekerjaan Cat Tembok Baru / Mural	PEN	m ²	385.000
Memasang 1 m2 Rolag Bata	PEN	m ²	231.641
Pekerjaan Pemasangan 1 m2 Acian	PEN	m ²	61.815
Memasang 1 m2 plesteran 1 SP : 2 PP, tebal 1,5 cm	PEN	m ²	111.092
Memasang 1 m2 dinding batu bata merah tbl. 1/2 bata, camp. Spesi 1 Pc : 2 Pp	PEN	m ²	231.641
Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K-175)	PEN	m ³	1.755.845
Bekesting untuk Kolom	PEN	m ²	423.102
Bekesting untuk Sloof	PEN	m ²	262.267
Pemasangan Lampu Sorot 500 Watt + Instalasi	PEN	Bh	2.750.000
Profil Atap Type I Depan dan Belakang	PEN	Bh	38.500.000
Huruf Timbul Neon	PEN	Bh	909.150
Pekerjaan Pemasangan Handrail (Stainless)	PEN	m''	1.375.000
Pekerjaan Pemasangan Plafond PVC	PEN	m ²	176.174
Pekerjaan Pemasangan Rangka plafond Furing	PEN	m ²	71.422
Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Adesit Stone (Batu Alam)	PEN	m ²	986.193
Pemasangan 1 m2 Lantai Batu Adesite Bakar (Batu Alam)	PEN	m ²	458.327
Pekerjaan Plafond Gypsum Tbl. 9 mm	PEN	M2	78.832

Bekesting untuk Plat Lantai	PEN	m ²	686.576
Bekesting untuk Sloof	PEN	m ²	397.369
Pekerjaan Galian Tanah Sloff S1 ((1 M3 Tanah Biasa Sedalam 1 m - 2 m)	PEN	m ³	135.880
Pekerjaan Galian Tanah Pondasi P1 1 (1 M3 Tanah Biasa Sedalam 1 m - 2 m)	PEN	m ³	135.880
Pekerjaan Pembongkaran Pagar dan Podium Dengan Alat Berat	PEN	Ls	22.000.000
Pengukuran dan pemasangan 1 m'' Bowplank	PEN	m''	141.387
(K3) Pembuatan 1 M2 Gudang Semen Dan Peralatan	PEN	m2	2.133.495
(K3) Pembuatan 1 M2 rumah jaga (konstruksi Kayu)	PEN	m2	2.371.334
Profil Kolom Cor Beton	PEN	Bh	4.400.000
Pembersihan akhir	PEN	ls	6.600.000
Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	PEN	cm	23.474
Kantor Lapangan, Gudang Bahan & Listrik	PEN	Paket	2.200.000
Pengukuran & Pemasangan Bowplank	PEN	Paket	5.500.000
Pembongkaran 1 m ³ dinding tembok bata		m3	1.119.933
Pembongkaran 1 m ³ beton bertulang		m3	2.239.867
Pembuatan 1 m ² steger/perancah dari bambu		m2	582.245
Pekerjaan Pembongkaran Existing	PEN	Paket	4.400.000
Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	PEN	M2	3.300.000
Pengukuran & Pemasangan Bowplank	PEN	Paket	1.100.000
Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 m (Swakelola)	DAK	m3	44.500
Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik (Swakelola)	DAK	cm	4.036
Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank (Swakelola)	DAK	m	127.617
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm (buah)	PEN	Buah	211.600
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 – 50 cm	PEN	Buah	276.797
Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik	PEN	cm	3.694
Pembersihan 1 m ² lapangan dan perataan		m2	23.345
Pembuatan 1 m ² gudang semen dan peralatan		m2	1.832.835
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	PEN	Paket	8.800.000
Pekerjaan Pembongkaran dan Pembersihan Lahan	PEN	Paket	27.500.000
Jaringan Listrik (Listrik Kerja)	PEN	Paket	16.500.000
Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	PEN	M2	935.000
Asbuilt Drawing	PEN	bln	2.548.191
Laporan Dokumentasi Pekerjaan	PEN	bln	2.804.201
Pompa air	PEN	hr	1.477.114
Pipa Stainless dia 3 ", Tebal 1, 5 mm	PEN	m''	1.320.000
Pembongkaran 1 m ³ beton bertulang (Swakelola)	DAK	m3	2.108.438
Memasang 20 m Perancah Lantai Kerja	PEN		2.211.404
Pembuatan 1 M2 Gudang Semen Dan Peralatan	BKP	M2	1.939.541
Pembongkaran 1 m ³ dinding tembok bata (Swakelola)	DAK	m3	1.054.219
(K3) Pembuatan 1 M2 Pagar Sementara Dari Kayu Tinggi 2 meter		m ²	557.406
(K3) Pembuatan 1 M2 Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 meter		m ²	687.268

(K3) Pembuatan 1 M2 Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 meter (Sewa)		m ²	250.925
Pengukuran Dan Pemasangan 1 m' Bouwplank	BKP	m'	128.533
Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank		m	128.514
Pembuatan 1 m ² pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter		m ²	691.007
Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik		cm	4.067
Mengangkut 1 m ³ material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 m		m ³	47.276
Pembuatan 1 M2 Jalan Sementara		m ²	255.668
Pembuatan 1 Buah Kotak Adukan Ukuran 40 Cm X 50 Cm X 25 Cm		m ²	305.992
(K3) Pembuatan 1 M2 Steger/Perancah Dari Bambu		m ²	587.593
(K3) Pembersihan 1 M2 Lapangan Dan Perataan		m ²	23.345
(K3) Pembuatan 1 M2 Bedeng Pekerja		m ²	1.936.501
(K3) Pembuatan 1 M2 Gudang Semen Dan Peralatan		m ²	1.939.541
(K3) Pembuatan 1 M2 rumah jaga (konstruksi Kayu)		m ²	2.155.758
Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi			
Mobilisasi + Demobilisasi Dump Truck 10 Ton		Unit	721.500
Mobilisasi + Demobilisasi Generator Set		Unit	650.000
Mobilisasi + Demobilisasi Motor Grader >100 HP		Unit	3.900.000
Mobilisasi + Demobilisasi Wheel Loader 1,0-1,6 M3		Unit	650.000
Mobilisasi	PEN	paket	16.876.563
Mobilisasi + Demobilisasi Excavator 80-140 HP		Unit	4.732.000
Fasilitas penunjang keamanan	PEN	Ls	6.600.000
Pagar Pengaman	PEN	Ls	17.050.000
Pengujian PDA TEST Pondasi	PEN	Bh	33.000.000
Pengujian Manajemen Mutu Struktur	PEN	Ls	8.800.000
Sewa Kantor Lapangan, Gudang Bahan & Listrik	PEN	Bln	3.300.000
Pengukuran & Pemasangan Bowplank	PEN	M	141.387
Papan Nama Proyek	PEN	Ls	754.641
Mobilisasi + Demobilisasi Truck Mixer	PEN	Unit	1.560.000
Mobilisasi Bahan Tiang Pancang Ke lokasi	PEN	m''	33.000
Excavator	PEN	unit	134.640.000
Concrete pump	PEN	Unit	39.600.000
Diesel Hummer Kap 5 Ton	PEN	Unit	178.200.000
Mobilisasi + Demobilisasi Rock Drill Breaker	PEN	Unit	4.732.000
Mobilisasi + Demobilisasi Tamper	PEN	Unit	325.000
Mobilisasi + Demobilisasi Vibratory Roller 5-8 T		Unit	5.492.500
Mobilisasi + Demobilisasi Concrete Vibrator		Unit	650.000
Crane Pancang 50 Ton telescopic	PEN	Unit	330.000.000
Mobilisasi dan Demobilisasi	PEN	Ls	73.700.000
Ponton uk. 100ft (Ponton pancang + Service)	PEN	Unit	349.800.000
Mobilisasi + Demobilisasi Water Tanker 3000-4500 L		Unit	1.560.000
Mobilisasi + Demobilisasi Jack Hammer		Unit	325.000
Mobilisasi + Demobilisasi Tire Roller 8-10 T		Unit	4.225.000

Mobilisasi + Demobilisasi Tandem Roller 8-10 T		Unit	4.225.000
Mobilisasi + Demobilisasi Asphalt Distributor		Unit	650.000
Mobilisasi/Demobilisasi		Unit	22.945.000
Mobilisasi + Demobilisasi Asphalt Finisher		Unit	4.225.000
Mobilisasi + Demobilisasi Bulldozer 100-150 HP		Unit	2.535.000
Mobilisasi + Demobilisasi Compressor 4000-6500 L\M		Unit	650.000
Mobilisasi + Demobilisasi Concrete Mixer 0,3-0,6 M3		Unit	650.000
Mobilisasi + Demobilisasi Dump Truck 3,5 Ton		Unit	721.500
Pekerjaan Galian, Pematangan, Timbunan, & Buangan			
(K3) Pembuangan 1 M3 Tanah Sejauh 30 Meter		m ³	49.232
(K3) Pematangan Tanah 1 M3 Tanah (Per 20 Cm)		m ³	80.845
Pengurugan 1 M3 Dengan Pasir Urug		m ³	376.119
Pengurugan 1 M3 Dengan Tanah Timbun Padat Untuk Peninggian Bangunan		m ³	193.959
Pengurugan 1 M3 Sirtu Padat		m ³	288.823
Pekerjaan Pengurukan Tanah Kembali	PEN	m ³	88.930
Pekerjaan Timbunan Dengan Tanah Timbun	PEN	m ³	213.355
Pasir Urug (Pematangan/Pengisian Rongga-rongga Selasar Pemecah Ombak)	PEN	M3	413.731
Pengurugan 1 m ³ sirtu padat (Swakelola)	DAK	m ³	367.137
Pengurugan 1 m ³ dengan pasir urug (Swakelola)	DAK	m ³	374.325
Pengurugan kembali 1 m ³ galian tanah (Swakelola)	DAK	m ³	71.875
Pembuangan 1 m ³ tanah sejauh 30 meter (Swakelola)	DAK	m ³	47.437
Pengurugan 1 M3 Dengan Tanah Timbun Pada Untuk Peninggian Bangunan	PEN	m ³	127.719
Pengurugan 1 M3 Dengan Pasir Urug	PEN	m ³	297.919
Pematangan Tanah 1 M3 Tanah (per 20 cm)	PEN	m ³	163.645
Pematangan Tanah 1 M3 Tanah (per 20 cm)	PEN	m ³	80.845
Pengurugan Kembali 1 M3 (1/3 Galian Tanah)	PEN	m ³	80.845
Pengurugan Kembali 1 M3 (1/3 Galian Tanah)		m ³	80.845
Pekerjaan struktural di atas tanah			
Rehab total dan pemeliharaan pagar, gapura SDN 081240	Retensi	Paket	9.625.300
Rehab total dan pemeliharaan conblock SDN 084083 Sibolga	Retensi	Paket	9.895.200
Rehab total dan pemeliharaan pagar SMP Negeri 4	Retensi	Paket	9.944.050
Rehab total dan pemeliharaan pagar SMP Negeri 2	Retensi	Paket	7.577.150
Pendirian/Revitalisasi Gedung, Ruang/Area Produksi (Dana DAK 2021)	Retensi	Paket	113.535.000
Rehab total dan pemeliharaan pagar SDN 084094 Sibolga	Retensi	Paket	9.874.650
Rehab total dan pemeliharaan pagar, gapura, conblok SDN 084095	Retensi	Paket	8.524.600
Rehab total dan pemeliharaan pagar SDN 085115	Retensi	9.916.200	9.916.200
Pembangunan Sea Wall Kawasan Wisata Pelabuhan Lama	Retensi	Paket	147.097.150
Pembangunan Gedung Area Penitipan dan Kamar Mandi di Kawasan Wisata Pelabuhan Lama	Retensi	Paket	79.243.900
Rehab Total Ruang Kelas SMP Negeri 5 Sibolga	Retensi	Paket	65.082.100
Lanjutan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Sibolga	Retensi	Paket	24.489.050

Lanjut pembangunan ruang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga	Retensi	Paket	9.840.750
Pembangunan pagar SDN 085116	Retensi	Paket	9.877.800
Rehab total dan pemeliharaan ruang kelas SDN 081224	Retensi	Paket	9.491.550
Rehab total dan pemeliharaan pagar, gapura, ruang kelas SDN 081228	Retensi	Paket	7.139.850
Pemasangan keramik dan tralis SMP Negeri 1 Sibolga	Retensi	Paket	7.751.850
Rehab total dan pemeliharaan Conblock, ruang kelas SDN 084085 Sibolga	Retensi	Paket	7.446.650
Rehab total dan pemeliharaan pagar, gapura, conblock, ruang UKS SDN 087981	Retensi	Paket	9.808.300
Rehab total dan pemeliharaan tembok penahan tanah, pekerjaan saluran SDN 081239	Retensi	Paket	7.002.350
Pemeliharaan ruang kelas dan pemasangan keramik SMP Negeri 6	Retensi	Paket	7.480.750
Rehab total dan pemeliharaan conblock SMP Negeri 8	Retensi	Paket	9.710.400
Rehab total dan pemeliharaan pagar perpustakaan SDN 081234	Retensi	Paket	9.806.150
Pekerjaan struktural di bawah tanah			
As Built Drawing	PEN	Buah	6.050.000
Foto Dokumentasi	PEN	Buah	5.500.000
Bekisting untuk Tie Beam S1	PEN	M2	397.369
Perancah Lantai Kerja	PEN	M"	141.214
Bekisting	PEN	M2	397.369
Pekerjaan Lantai Batu Alam 40x40	PEN	M2	1.012.924
Pekerjaan Canopy Baja	PEN	M2	880.000
Pengandaan Kursi Santai Di Area Canopy Baja	PEN	Unit	4.950.000
Pekerjaan Pembersihan	PEN	Paket	2.200.000
Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Peil Lantai	PEN	M3	213.355
Pengadaan CSP Ø=400 mm	PEN	M	1.072.500
Pengelasan Sambungan Tiang Pancang	PEN	Cm	3.694
Mengangkat & Pematangan Tiag Pancang	PEN	Bh	418.000
Memancang Pile	PEN	Bh	413.515
Pembuatan SepatuTiang pancang	PEN	bh	352.000
Pembuatan Topi t=5 mm Tiang pancang	PEN	bh	308.000
Beton Isi Tiang pancang 31,2 Mpa h=2m	PEN	M3	2.096.128
Pengadaan SSP Ø=500 mm	PEN	kg	29.700
Pembesian Stick dari tiang pancang dia 16 mm	PEN	Kg	26.834
Wrap Petrolateum Tape	PEN	m2	1.650.000
Catodic Protection	PEN	bh	14.300.000
Pengecetan Anti Karat 6 m	PEN	m2	16.500
Pemasangan Cincin Dudukan Perancah	PEN	Bh	825.000
Bahan admixture (sambungan dan mutu beton)	PEN	Ls	22.000.000
Pengadaan Sheet Pile	PEN	m	1.258.400
Mengangkat & Pembongkaran Sheet Pile	PEN	bh	418.000
Memancang Pile	PEN	bh	413.515
Beton Mutu 31,2 Mpa	PEN	M3	2.096.128

Bekisting untuk Tie Beam S1	PEN	M2	423.102
Pekerjaan Rangka Atap			
Pemasangan 1 m2 Genteng Metal Ukuran 80 x 100 Atap Pelana	PEN		204.362
Pemasangan 1 m' Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm		m''	436.236
Pemasangan 1 M2 Rangka Baja Ringan C.75.75, modul 60 x 120 cm, Untuk partisi Dinding		m2	175.120
(K3) Pemasangan 1 M2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan Canai Profil C75		m ²	331.421
(K3) Pemasangan 1 M2 Atap Pelana Reng (U) 40 Atap Baja Ringan		m2	76.494
(K3) Pemasangan 1 M2 Atap Jurai Rangka Atap Baja Ringan Canai Dingin Profil C75		m ²	365.491
Pemasangan Curtain Wall dan Rangka Aluminium		m2	2.742.842
Pemasangan 1 m2 Genteng Metal Ukuran 80 x 100 Atap Pelana		m ²	110.476
Pemasangan 1 m2 Genteng Metal ukuran 80 x 100 atap Jurai		m ²	143.883
Pemasangan 1 m' Nok (Rabung) Genteng Metal		m ²	109.800
Pemasangan 1 m2 Atap Metal Zincalum/Spandek t = 0,3 mm		m ²	104.252
Pemasangan 1 m2 Atap Metal Zincalum/Spandek t = 0,4 mm		m ²	112.369
Pemasangan 1 M2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Kelas II		m ²	362.917
Pemasangan 1 M2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Kelas II		m ²	497.674
Pemasangan 1 M2 Rangka Langit-Langit (50 X 100) Cm, Kayu Kelas Ii Atau Iii		m ²	197.779
Pemasangan 1 M2 Rangka Langit-Langit (60 X 60) Cm, Kayu Kelas Ii Atau Iii		m ²	200.576
Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas II		m''	126.206
Pemasangan 1 M' Lisplank Ukuran (3 X 30) Cm, Kayu Kelas I Atau Kelas Ii		m''	125.994
Pemasangan 1 m' Lisplank GRC (9 x 20x244) cm		M''	151.964
Pemasangan 1 m' Lisplank GRC (9 x 30x244) cm		M''	151.964
Pemasangan 1 m ² Rangka atap baja canai dingin profil C75		m2	290.555
Pemasangan 1 m2 Atap Metal Zincalume/Spandek 0.30 mm		m2	77.556
Pemasangan 1 m' Rabung baja metal zincalum		m	106.368
Pemasangan 1 m' Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	PEN		204.836
(K3) Pemasangan 1 M2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan Canai Profil C75	PEN		331.421
Pemasangan 1 m2 Genteng Metal ukuran 80 x 100 atap Jurai	PEN		288.323
Pemasangan 1 m' Nok (Rabung) Genteng Metal	PEN		157.617
Pemasangan 1 m2 Atap Metal Zincalum/Spandek	PEN		141.916
Pekerjaan Rangka Atap Baja Canal 150x50x20x2,3	PEN	Kg	45.088
Pekerjaan Rangka Atap Baja Siku 50x50x4	PEN	Kg	45.088
Pekerjaan Rangka Atap Baja WF 250x 125x6x9	PEN	Kg	55.999
Pekerjaan Besi Tie Grod D 16	PEN	Kg	26.834
Pekerjaan Perakitan Rangka Atap Baja	PEN	Kg	1.284
Pekerjaan Angker bolt D16	PEN	Bh	38.500

Pekerjaan Baut Mur D 16	PEN	Bh	9.350
Pekerjaan Pengelasan	PEN	Cm	3.694
Pekerjaan Penutup Atap Spandek	PEN	M2	121.523
Pekerjaan Cat Manie Besi	PEN	M2	73.026
Pekerjaan Rangka Kuda Kuda Baja Ringan	PEN	m ²	364.563
Pekerjaan Pemasangan Atap Bitumen	PEN	m ²	484.663
Pekerjaan Pemasangan Rabung Atap Bitumen	PEN	m ²	145.657
Pekerjaan Pemasangan Rangka plafond Furing Lt.1	PEN	m2	71.422
Pekerjaan Pemasangan Rangka plafond Furing Lt.2	PEN	m2	71.422
Pekerjaan Pemasangan Plafond Gypsum Board 9mm Lt.1	PEN	m2	69.899
Pekerjaan Pemasangan Plafond Gypsum Board 9mm Lt.2	PEN	m2	69.899
Pekerjaan Pemasangan Plafond PVC KM Lt.2	PEN	m2	176.174
Pekerjaan Pemasangan Plafond Gypsum Board 9mm	BKP	m2	63.544
Pengencangan Kembali Tarikan Angin Struktur Atap		Paket	25.000.000
Pekerjaan Beton Arsitektural			
Pekerjaan Furing Plafond	PEN	M2	71.422
Pekerjaan Almunium composite panel (ACP)	PEN	M2	2.112.956
Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Ringan LT 1	PEN	m ²	218.691
Pekerjaan Lantai Uk. Keramik 40 x 40 cm Tangga	PEN	M2	330.711
Pekerjaan Tali air /Grill (Drainase air)	PEN	M	60.500
Pekerjaan Dinding Keramik uk. 20 x 25 cm	PEN	M2	400.792
Pekerjaan Handrail Besi Stainles	PEN	M	1.375.000
Pekerjaan Pengecatan Tembok untuk dinding (L/D)	PEN	M2	48.434
Pekerjaan Pemasangan Dinding Granit Roman (Pintu P1)	PEN	m2	328.994
Huruif aKrelic	PEN	CM	26.400
Pekerjaan Daun Pintu Aluminium Kamar Mandi	PEN	UNIT	1.045.000
Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Ringan Atap	PEN	m ²	218.691
Pekerjaan Daun Pintu Aluminium Kamar Mandi	PEN	UNIT	1.045.000
Pekerjaan Lantai Uk. Keramik 40 x 40 cm	PEN	M2	330.711
Pekerjaan List Pvc	PEN	M	51.012
Pekerjaan Plafond Pvc	PEN	M2	176.174
Pekerjaan Furing Plafond	PEN	M2	71.422
Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Ringan LT 2	PEN	m ²	218.691
Pekerjaan Pasangan dinding 1/2 Bata Camp. 1:4	PEN	M2	217.403
Logo Pemko Sibolga	PEN	Bh	16.500.000
Pekerjaan List Pvc	PEN	M	51.012
Pekerjaan Plafond Pvc	PEN	M2	176.174
Pekerjaan Handrail Besi Stainles Tangga	PEN	M	1.375.000
Pekerjaan Dinding Keramik uk. 20 x 25 cm	PEN	M2	400.792
Pekerjaan Lantai Uk. Keramik 20 x 20 cm	PEN	M2	392.076
Pekerjaan Lantai Uk. Granite 40 x 40 cm	PEN	M2	330.711
Pekerjaan Lantai Uk. Keramik 20 x 20 cm	PEN	M2	392.076
Pekerjaan Pasangan dinding 1/2 Bata Camp. 1:4	PEN	M2	217.403
Pekerjaan Pengecatan Tembok untuk dinding (L/D)	PEN	M2	48.434

Pekerjaan Logam			
Pemasangan 1 Kg rangka Kuda-Kuda Baja lwf		kg	50.908
Pekerjaan Kayu & Plastik			
Modular Float System HDPE	PEN	M2	4.345.000
Pemasangan 1 M3 Konstruksi Kuda-Kuda Expose, Kayu Kelas I		m ³	14.896.134
Pile Guide HDPE	PEN	Buah	770.000
Pemasangan 1 M3 Konstruksi Gordeng, Kayu Kelas II		m ³	9.262.169
Pemasangan 1 M3 Konstruksi Kuda-Kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II Dan III Bentang 6 Meter		m ³	10.155.420
Fender HDPE	PEN	Buah	990.000
Pemasangan 1 M2 Rangka Dinding Pemisah (60 X 120) Cm Kayu Kelas II Atau III		m ²	294.099
Pemasangan 1 M2 Dinding Pemisah Triplek Rangkap, Rangka Kayu Kelas II		m ²	486.289
Bollard HDPE	PEN	Buah	880.000
Pemasangan 1 M2 Dinding Lambrisering Dari Papan Kayu Kelas I		m ²	497.904
Pekerjaan Pasangan			
Pekerjaan Balok Latei Pintu P5	PEN	m''	149.570
Pekerjaan Balok Latei Pintu P1	PEN	m''	149.570
Pemasangan 1 M2 Lapisan Ijuk Tebal 10 Cm Untuk Bidang Resapan		m ³	188.199
Pekerjaan Balok Latei Jendela J1 dan J2	PEN	m''	149.570
Pekerjaan Bukaan (jendela, pintu, kusen)			
Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa		bh	225.435
Pemasangan 1 M2 Pintu Folding Door Besi		m ²	2.208.920
Pemasangan 1 M2 Rolling Door aluminium		m ²	1.267.916
Pemasangan 1 M Kusen Aluminium		m''	183.329
Pekerjaan Pintu KM PVC (Komplit)		Set	450.000
Pekerjaan Daun Pintu Kaca UPVC Komplit		M2	2.580.000
Pembuatan Dan Pemasangan 1 m2 Pintu Dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II		m ²	753.319
Pemasangan Pintu PVC Kiosk	PEN	Unit	1.045.000
Pembuatan Dan Pemasangan 1 M2 Pintu Dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I Atau II		m ²	1.165.433
Pemasangan 1 M2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I Atau II		m ²	932.317
Pekerjaan Jendela kaca UPVC Komplit		M2	2.256.000
Pemasangan 1 Buah Kait/Hak Angin		bh	65.921
Pemasangan Handraill Stainless		M''	1.250.000
Pemasangan 1 Buah Spring Knip		bh	95.821
Pembuatan Dan Pemasangan 1 m3 Kusen Pintu Dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I		m ³	9.006.915
Pembuatan Dan Pemasangan 1 M3 Kusen Pintu Dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II Dan III		m ³	7.577.005
Pembuatan Dan Pemasangan 1 M2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II		m ²	514.577
Pemasangan 1 Buah Engsel Angin jendela		bh	96.805
Pemasangan Jendela (J2)	PEN	Unit	8.511.968

Pembuatan Dan Pemasangan 1 M2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas III		m ²	454.409
Pembuatan Dan Pemasangan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II		m ²	1.011.425
Pemasangan Jendela (J1)	PEN	Unit	12.164.685
Pemasangan Pintu (P5) Roll Door Alluminium	PEN	M2	825.000
Pemasangan Pintu (P4)	PEN	Unit	2.400.666
Pemasangan 1 bh Handle Jendela		Bh	317.076
Pemasangan 1 bh Floor Hinge		Bh	1.541.374
Pemasangan 1 bh Handle Jendela		Bh	39.696
Pemasangan Pintu (P3)	PEN	Unit	4.238.441
Pemasangan Pintu (P2)	PEN	Unit	8.314.781
Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 10 mm		m ²	2.028.063
Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm		m ²	87.739
Pemasangan 1 Buah Door Stop		bh	504.655
Pemasangan 1 Buah Door Closer		bh	736.826
Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu		bh	44.997
Pemasangan Pintu (P1)	PEN	Unit	12.330.400
Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu		bh	62.330
Pekerjaan Pintu KM Alumunium		Set	950.000
Pekerjaan Finishing			
(K3) Pemasangan 1 Buah Closet Duduk		bh	1.548.963
Pengecatan 1 M2 Permukaan Baja Galvanis Secara Semprot Sistem 3 Lapis Cat Mutakhir		m ²	218.574
Pengecatan 1 M2 Permukaan Baja Galvanis Secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Mutakhir		m ²	44.657
Pengecatan 1 M2 Permukaan Baja Galvanis Secara Manual 4 Lapis		m ²	103.101
Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Dengan Menie Besi		m ²	46.255
Pemasangan 1 m2 Waterproofing		m ²	113.335
Pengecatan 1 M2 Tembok Lama (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		m ²	33.295
Pengecatan 1 m2 Plafond Baru (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		m ²	38.348
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		m ²	44.031
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4 Pasir Pasang Tebal 15 mm	PEN	M2	94.244
Pemasangan 1 m2 Lantai Granite Ukuran 60 cm x 60 cm	PEN		276.337
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm	PEN		227.756
Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (K.M)	PEN		332.560
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 25 cm (K.M)	PEN		351.031
Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Gypsum Board , Tebal 9 mm	PEN		63.544
Pemasangan 1 m2 Langit-Langit PVC	PEN		652.933
Pemasangan 1 m' List Profil Langit-Langit Gypsum	PEN		68.834
Pemasangan 1 m' List Profil Langit-Langit PVC	PEN		112.304
Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	PEN	M2	35.512
Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok	PEN		652.951

Pemasangan 1 Buah Bak Air Fiberglass Vol. 1 m3	PEN		603.134
Pemasangan 1 Buah Floor Drain	PEN		92.035
Pemasangan 1 Buah kran Diameter ½" atau ¾ "	PEN		94.993
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4 Pasir Pasang Tebal 20 mm		m ²	126.341
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 3Pasir Pasang Tebal 20 Mm		m ²	108.278
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 1Pasir Pasang Tebal 20 Mm		m ²	135.120
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 8Pasir Pasang Tebal 15 Mm		m ²	90.633
Memasang 1 Buah Bola Lampu LED 15 Watt	PEN		144.788
Memasang 1 Buah Bola Lampu LED 10 Watt	PEN		132.911
Memasang 1 Buah Bola Lampu XL 40 Watt	PEN		48.141
Pagar pengaman	PEN	paket	1.100.000
Gorga Motif Tapsel	PEN	m ²	550.000
Gorga Motif Toba	PEN	m ²	550.000
Gorga Motif Simalungun	PEN	m ²	550.000
Gorga Motif Melayu	PEN	m ²	550.000
Pekerjaan Pemasangan Handrail Teras Atas	PEN	Set	19.757.326
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 1Pasir Pasang Tebal 15 Mm		m ²	110.023
Pekerjaan Pemasangan Handrail Tangga Darurat	PEN	Set	7.525.025
Huruf Arcelic		Cm	12.000
Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) Mikro		m2	58.202
Pekerjaan Pemasangan Handrail Tangga Utama	PEN	Set	12.042.748
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 7Pasir Pasang Tebal 15 Mm		m ²	91.254
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 6Pasir Pasang Tebal 15 Mm		m ²	91.875
Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60 Cm X 60 Cm Tinggi 65 Cm	PEN	Unit	1.394.565
Pemasangan Cermin Bevel	PEN	Set	660.000
Pemasangan Shower Closet	PEN	Set	220.000
Pemasangan Keran Urinoir	PEN	Set	148.486
Pemasangan Wastafel Serata "TOTO"	PEN	Set	1.753.436
Pemasangan Urinoir Setara "TOTO"	PEN	Set	3.811.319
Pemasangan Kloset Duduk Setara "TOTO"	PEN	Set	3.811.319
Pemasangan Floor Drain Stainless "TOTO"	PEN	Bh	135.772
Pagar Pengaman	PEN	Paket	1.650.000
Pemasangan Wastafel Cuci Piring Stainless	PEN	Set	1.034.998
Pemasangan Wastafel	PEN	Set	1.753.436
Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) Mikro (M2)	PEN	M2	56.573
Pemasangan 1 Unit Water Meter Ø1/2" (Swakelola)	DAK	unit	654.867
Pemasangan 1 Bh Cleamp sadle 2 dan 3 " (Swakelola)	DAK	bh	138.546
Jaring Pengaman Polynet	PEN	M2	220.000
Pemasangan 1 m ² plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm (Swakelola)	DAK	m2	91.700
Pemasangan 1 m ² acian (Swakelola)	DAK	m2	54.401
Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen (Swakelola)	DAK	bh	720.928
Pemasangan 1 buah bak fiberglass vol 1 m3 (Swakelola)	DAK	bh	575.713

Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit 60x60 Lt.2	PEN	m2	328.994
Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit 60x60 Lt.1	PEN	m2	328.994
Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau ¾" (Swakelola)	DAK	bh	134.124
Pemasangan 1 buah Septic Pabrikasi Kaps. 0,6 (1 KK) Bionet (Swakelola)	DAK	bh	5.052.525
Pemasangan 1 buah klosed jongkok		buah	749.770
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 5Pasir Pasang Tebal 15 Mm		m ²	93.058
Pekerjaan Plesteran , MU Atap	PEN	m ²	93.053
Pekerjaan Plesteran , MU LT.2	PEN	m ²	93.053
Pekerjaan Plesteran , MU LT.1	PEN	m ²	93.053
Pemasangan Keran Air 1½" Stainless "TOTO"	PEN	Set	148.486
Pagar Pengaman	PEN	M2	691.020
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4 Pasir Pasang Tebal 15 mm		m ²	94.487
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 3Pasir Pasang Tebal 15Mm		m ²	97.165
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 2Pasir Pasang Tebal 15 Mm		m ²	100.992
Pagar Pengaman	PEN	M2	691.020
Pasang Lantai Keramik 25 x 25 Cm		m2	320.666
Pasang Dinding Keramik 25 x 40 Cm		m2	460.199
Pengecatan Tembok Baru 1plamir, 1cat dasar,2 cat penutup		m2	42.835
Pasang Lantai Keramik 40 x 40 Cm		m2	229.350
1 m2 Pengecatan Pelapis Coating (Batu Alam)		m ²	56.704
1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)		m ²	89.613
1 M2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		m ²	66.387
1 m2 Pemasangan HPL + Partisi (kitchen set)		m ²	1.010.908
1 m2 Pemasangan HPL + Partisi (backrop/dinding)		m ²	765.814
1 M2 Frame Ceiling Concealed/Rangka Furing		m ²	64.929
Pemasangan 1 m' List Profil Langit-Langit PVC		m''	46.375
Pemasangan 1 m' List Profil Langit-Langit Gypsum		m''	42.028
Pemasangan 1 m2 Langit-Langit PVC		m ²	160.158
Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Gypsum Board , Tebal 9 mm		m ²	63.544
1 M'' Pekerjaan Pembuatan Relief Beton		m''	189.115
Pemasangan 1 m2 Lantai Batu Adesite Bakar (Batu Alam)		M2	416.661
1M'' Memasang Stepnosing		M''	78.479
Pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP)		m ²	1.920.869
Pemasangan 1 M2 Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm		m ²	534.394
Pemasangan 1 M2 Paving Block Natural Tebal 8 Cm		m ²	482.245
Pemasangan 1 M2 Paving Block Natural Tebal 6 Cm		m ²	281.339
Pemasangan 1 m2 Wallpaper		m ²	368.830
Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Adesit Stone (Batu Alam)		m ²	896.539
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 25 cm (K.M)		m ²	364.356
Pemasangan 1 M2 Dinding Keramik 20 Cm X 20 Cm		m ²	356.433
Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (K.M)		m ²	308.246
Pemasangan 1M2 Lantai Keramik Ukuran 30 Cm X 30 Cm		m ²	283.041

Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm		m ²	300.646
Pemasangan 1 m2 Lantai Granite Ukuran 60 cm x 60 cm		m ²	299.087
Pemasangan 1 M2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1Sp : 2Pasir Pasang		m ²	87.150
Pemasangan 1 M2 Finishing Siar Pasangan Conblock Ekspose		m ²	20.763
Pemasangan 1 M2 Finishing Siar Pasangan Bata Merah		m ²	43.646
Pemasangan 1 M2 Plesteran Ciprat 1Sp : 2Pasir Pasang		m ²	73.553
Pemasangan 1 M' Plesteran Skoning 1Sp : 3Pasir Pasang Lebar 10 Cm		m ²	94.553
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 6Pasir Pasang Tebal 20 Mm		m ²	122.859
Pemasangan 1 M2 Plesteran 1Sp : 5Pasir Pasang Tebal 20 Mm		m ²	124.540
Pemasangan 1 buah Septic Pabrikasi Kaps. 0,6 (1 KK) Bionet		bh	493.626
Pemasangan 1 buah bak fiberglass vol 1 m3		bh	578.404
Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen		bh	749.632
Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir		m2	38.643
Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi		m2	48.357
Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		m2	42.835
Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis		m2	74.776
Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)		m2	82.358
1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		m2	49.160
Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama		m2	31.070
Pemasangan 1 buah engsel Bubut 3/4 "		bh	40.946
Pemasangan 1 m ² Lantai Batu Andesit Bakar		m2	416.661
Pemasangan 1 m ² lantai keramik 40 cm x 40 cm		m2	241.915
Pemasangan 1 m ² acian		m2	56.195
Pemasangan 1 m ² plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm		m2	94.400
Pemasangan 1 m ² plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm		m2	97.165
Pemasangan 1 m ² plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm		m2	100.992
Pemasangan 1 m ² plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm		m2	110.022
Memasang 1 Buah Ttik Api Lampu		bh	169.254
Memasang 1 Buah Bola Lampu TL 40 Watt		bh	200.473
Memasang 1 Buah Bola Lampu LED 10 Watt		bh	154.900
Memasang 1 Buah Bola Lampu LED 15 Watt		bh	166.189
Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60 Cm X 60 Cm Tinggi 65 Cm		bh	1.213.746
Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45Cm X 45Cm		bh	1.013.028
Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30x30 Tinggi 35 cm		bh	684.528
Pemasangan 1 Buah Floor Drain		bh	123.430
Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainlesssteel		bh	892.895
(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Beton Volume 1 M3		bh	15.087.943
Pemasangan 1 Buah Bak Air Fiberglass Vol. 1 m3		bh	578.404

(K3) Pemasangan 1 Buah Wastafel		bh	1.572.365
(K3) Pemasangan 1 Buah Urinoir		bh	2.902.386
Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porselen		bh	749.770
(K3) Pemasangan 1 Buah Closet Duduk Keramik		bh	3.464.835
Pekerjaan Keramik Lantai 40x40 Unpolish	BKP	M2	300.646
Minimalis Pekerjaan Pembuatan Relief Beton Kolom	BKP	M2	180.629
Pengecatan Kolom	BKP	M2	44.031
Pemasangan Pintu Kaca Pintu Kaca Tempered 10 mm	BKP	m ³	1.560.000
Pemasangan Pintu Kaca Asesoris Pintu Kaca 2 Unit	BKP	Unit	2.500.000
Pekerjaan Penggantian Kaca	BKP	m ²	2.028.063
Pekerjaan Pemasangan Jendela Kaca Bingkai Kayu	BKP	m ²	753.319
Pemasangan Grendel Jendela	BKP	Psg	65.000
Pemasangan Engsel Jendela	BKP	Psg	96.805
Pekerjaan Pemasangan Daun Pintu Kayu	BKP	m ²	1.011.425
Pemasangan Kunci Pintu Besar	BKP	Psg	225.434
Pemasangan Engsel Pintu Besar	BKP	Psg	62.330
Pekerjaan Pemasangan Pintu Kamar Mandi	BKP	Unit	750.000
Pekerjaan Plesteran	BKP	m ²	94.487
Pekerjaan Pengecatan Cat Minyak	BKP	m ²	89.613
Pekerjaan Pengecatan Cat Tembok	BKP	m ²	44.031
Plesteran	BKP	M2	94.487
Pekerjaan Plumbing			
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1"		m	52.062
Pasangan Pipa Suling-suling (1 m")		m	63.192
Pemasangan 1 Unit Water Meter Ø1/2"		unit	656.661
Pemasangan 1 Bh Cleamp sadle 2 dan 3 "		bh	143.031
Elbow PVC dia. 90" x 50 mm		bh	68.781
Flange Sock dia. 50 mm		bh	59.121
Gibolt Joind dia. 50 mm		bh	342.125
Tee PVC dia. 50 x 50 x 50 mm		bh	171.120
Ball Valve dia. 50 mm		bh	2.231.210
Pemasangan 1 m' pipa HDPE Ø 3/4"		m	34.741
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 4"		m	284.428
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3"		m	186.034
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 2"		m	95.206
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ "		m	66.686
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter ¾ "		m	41.724
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter ½ "		m	33.524
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 4"		m	541.945
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3"		m	396.137
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 2"		m	281.344
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1"		m	156.908
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ¾ "		m	124.110

Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau ¾ "		bh	135.021
Memasukkan Meteran Air + Komplit		Bh	4.500.000
Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Diameter 4"		m"	424.084
Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 3"		m"	269.828
Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Tipe Aw Diameter 2"		m"	134.674
Pemasangan 1 M' Pipa Pvc Tipe Aw Diameter 1"		m"	53.641
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW Diameter ¾ "		m"	55.690
Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Diameter 1/2"		m"	34.265
Pemasangan 1 M' Pipa Galvanis Diameter 4"		m"	143.854
Pemasangan 1 M' Pipa Galvanis Diameter 3"		m"	119.552
Pemasangan 1 M' Pipa Galvanis Diameter 1"		m"	51.147
Pemasangan 1 M' Pipa Galvanis Diameter ¾ "		m"	45.680
Pemasangan 1 Buah kran Diameter ½" atau ¾ "		bh	134.987
Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Diameter 1/2"	PEN		31.657
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW Diameter ¾ "	PEN		34.638
Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 3"	PEN		98.991
Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW Diameter 4"	PEN		112.963
Pemasangan Metean Air Bersih Kiosk + Kantor Pengelola	PEN	Paket	2.750.000
Pemasangan Pipa PVC 3" Konektor Bak Kontrol	PEN	m1	285.813
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 4" (Swakelola)	DAK	m	283.710
Ball Valve dia. 50 mm (Swakelola)	DAK	bh	2.205.556
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3" (Swakelola)	DAK	m	185.316
Tee PVC dia. 50 x 50 x 50 mm (Swakelola)	DAK	bh	117.300
Pemasangan Pipa PVC 4"	PEN	m1	466.493
Pemasangan Pipa PVC 3/4"	PEN	m1	59.005
Pemasangan Pipa PVC 3/4"	PEN	m1	61.259
Pemasangan Pipa PVC 3"	PEN	m1	285.813
Pemasangan Pipa PVC 2"	PEN	m1	142.961
Pemasangan Pipa PVC 1"	PEN	m1	59.005
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 2" (Swakelola)	DAK	m	94.668
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ " (Swakelola)	DAK	m	66.148
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1" (Swakelola)	DAK	m	51.704
Gibolt Joind dia. 50 mm (Swakelola)	DAK	bh	324.185
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter ¾ " (Swakelola)	DAK	m	41.365
Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter ½ " (Swakelola)	DAK	m	33.166
Flange Sock dia. 50 mm (Swakelola)	DAK	bh	57.327
Elbow PVC dia. 90" x 50 mm (Swakelola)	DAK	bh	66.987
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 4" (Swakelola)	DAK	m	540.689
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3" (Swakelola)	DAK	m	394.881
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 2" (Swakelola)	DAK	m	280.088
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1" (Swakelola)	DAK	m	152.064
Pemasangan 1 m' pipa HDPE Ø 3/4" (Swakelola)	DAK	m	33.844
Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ¾ " (Swakelola)	DAK	m	119.266

Pekerjaan Instalasi Listrik			
Pemasangan Meteran Listrik Kios	PEN	Set	2.750.000
Pemasangan Lampu Downlight/ LED Spot Light 20 Watt (Hanocks)	PEN	Set	222.837
Pemasangan Stop Kontak	PEN	Set	222.451
Memasang Instalasi Sakelar Tunggal	PEN		34.961
Pemasangan Saklar Triple Panasonic	PEN	Set	53.979
Memasang Instalasi Sakelar Tunggal		bh	34.961
Memasang Instalasi Sakelar Ganda	PEN		37.901
Memasang Instalasi Sakelar Triple	PEN		48.483
Memasang Instalasi Stop Kontak	PEN		44.368
Pemasangan Lampu Downlight/ LED Spot Light 40 Watt (Hanocks)	PEN	Set	222.837
Pemasangan Saklar Ganda Panasonic	PEN	Set	44.666
Pekerjaan Instalasi Titik Stop Kontak, Kabel NYM 3x2,5 mm	PEN	Titik	337.679
Pekerjaan Instalasi Titik Api	PEN	Titik	186.179
Pemasangan Saklar Tunggal Panasonic	PEN	Set	38.457
Memasang Instalasi Sakelar Ganda		bh	40.605
Memasang Instalasi Sakelar Triple		bh	49.071
Pemasangan Distribusi	PEN	bh	10.450.000
Pemasangan Meteran Listrik Kantor Pengelola	PEN	Watt	1.775
Memasang Instalasi Stop Kontak		bh	202.228
Pekerjaan Box Sekring		bh	75.000
Memasang Box Panel		bh	780.000
Pekerjaan Panel Daya		unit	5.415.600
Penambahan Daya		Watt	1.614
Memasang Meteran Listrik 1300 v + Komplit		Bh	4.500.000
Pemasangan Panel Utama	PEN	bh	3.300.000
Pemasangan Lampu LED Spot Light 40 Watt (ext.Hanocks)	BKP	Set	202.579
Pemasangan Lampu LED Spot Light 100 Watt Area Makan	BKP	Set	450.000
Pemasangan Box Panel	BKP	bh	6.500.000
Penggantian Atap Spandek	BKP	m2	110.476
Ringkasan Pekerjaan			
Membuat 1 Set Laporan Pekerjaan Proyek (Swakelola)	DAK	set	806.228
Laporan Pekerjaan Proyek	BKP	Set	806.228
Membuat 1 Set Laporan Pekerjaan Proyek		set	806.228
Pekerjaan Mobilisasi			
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 50 - 100 m, Mendatar		Kg	109
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 50 - 100 m, Bergelombang		Kg	164
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 50 - 100 m, Mendaki		Kg	219
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 100 - 150 m, Mendatar		Kg	130
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 100 - 150 m, Bergelombang		Kg	195
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 100 - 150 m, Mendaki		Kg	260
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 30 - 50 m, Bergelombang (Swakelola)	DAK	kg	133

Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 250 - 300 m, Mendaki (Swakelola)	DAK	kg	383
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 250 - 300 m, Mendaki		Kg	383
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 250 - 300 m, Bergelombang		Kg	287
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 250 - 300 m, Mendatar		Kg	191
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 200 - 250 m, Mendaki		Kg	342
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 200 - 250 m, Bergelombang		Kg	256
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 200 - 250 m, Mendatar		Kg	171
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 150 - 200 m, Mendaki		Kg	301
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 150 - 200 m, Bergelombang		Kg	225
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 150 - 200 m, Mendatar		Kg	150
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 30 - 50 m, Mendatar (Swakelola)	DAK	kg	88
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 200 - 250 m, Mendaki (Swakelola)	DAK	kg	342
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 150 - 200 m, Mendatar (Swakelola)	DAK	kg	150
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 100 - 150 m, Mendaki (Swakelola)	DAK	kg	260
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 100 - 150 m, Bergelombang (Swakelola)	DAK	kg	195
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 100 - 150 m, Mendatar (Swakelola)	DAK	kg	130
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 50 - 100 m, Mendaki (Swakelola)	DAK	kg	219
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 50 - 100 m, Bergelombang (Swakelola)	DAK	kg	164
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 50 - 100 m, Mendatar (Swakelola)	DAK	kg	109
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 30 - 50 m, Mendaki (Swakelola)	DAK	kg	177
Mobilisasi Ashphalt Finisher	E02	Unit	3.250.000
Mobilisasi Bulldozer 100-150 HP	E04	Unit	1.950.000
Mobilisasi Compressor 4000-6500 L/M	E05	Unit	500.000
Mobilisasi Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	E06	Unit	260.000
Mobilisasi Dump Truck 3.5 Ton	E08	Unit	555.000
Mobilisasi Dump Truck 10 Ton	E09	Unit	555.000
Mobilisasi Excavator 80-140 HP	E10	Unit	3.640.000
Mobilisasi Generator Set	E12	Unit	500.000
Mobilisasi Motor Grader >100 HP	E13	Unit	3.000.000
Mobilisasi Wheel Loader 1.0-1.6 M3	E15	Unit	500.000
Mobilisasi Tandem Roller 6-8 T	E17	Unit	3.250.000
Mobilisasi Tire Roller 8-10 T	E18	Unit	3.250.000
Mobilisasi Vibratory Roler 5-8 T	E19	Unit	4.225.000
Mobilisasi Water Tanker 3000-4000 L	E23	Unit	1.200.000
Mobilisasi Jack Hammer	E26	Unit	260.000
Mobilisasi Asphalt Distributor	E41	Unit	500.000
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 30 - 50 m, Mendatar		Kg	88
Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 30 - 50 m, Bergelombang		Kg	133

Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 30 - 50 m, Mendaki		Kg	177
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 250 - 300 m, Mendatar (Swakelola)	DAK	kg	191
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 250 - 300 m, Bergelombang (Swakelola)	DAK	kg	287
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 150 - 200 m, Bergelombang (Swakelola)	DAK	kg	225
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 200 - 250 m, Bergelombang (Swakelola)	DAK	kg	256
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 200 - 250 m, Mendatar (Swakelola)	DAK	kg	171
Biaya Langsir 1 Kg Bahan Material Jarak 150 - 200 m, Mendaki (Swakelola)	DAK	kg	301
Pekerjaan Manajemen Mutu			
Pekerjaan Kolam Air (Ornamen)	PEN	Set	22.000.000
Underwater LED Warna - Warni	PEN	Buah	1.265.000
Pekerjaan Bekisting	PEN	M2	387.391
Nozzle Cascade	PEN	Buah	1.045.000
Nozzle Jet	PEN	Buah	935.000
Pekerjaan Batu Refleksi	PEN	M2	291.500
Pekerjaan Guiding Block	PEN	M2	313.500
Pekerjaan Paving Bata Merah	PEN	M2	363.000
Pekerjaan Paving Bata Abu - Abu	PEN	M2	319.000
Pekerjaan Paving Kanstin	PEN	M2	346.500
Pekerjaan Batu Ampyangan	PEN	M2	456.500
Pekerjaan Pembesian (Wiremesh M8)	PEN	Kg	20.543
Pekerjaan Bekisting	PEN	m ²	358.926
Pekerjaan Beton Mutu F'c = 21,7 Mpa	PEN	M3	1.877.533
Pekerjaan Tanah Timbun	PEN	M3	140.491
Pengujian Manejemen Mutu Struktur	PEN	Paket	5.500.000
Pekerjaan Keramik Kolam Air Mancur uk. 30 x 30 cm	PEN	M2	319.320
As Built Drawing	PEN	Set	935.000
Pekerjaan Instalasi Pipa Kolam Air Mancur	PEN	Set	93.280.000
Pengujian Manejemen Mutu	PEN	Paket	3.850.000
Pembersihan Sisa Pekerjaan	PEN	Paket	2.750.000
Pengujian Manajemen Mutu		Unit	1.650.000
Pengujian Manejemen Mutu	PEN	Paket	3.850.000
Fountain Pump	PEN	Buah	2.970.000
Pengadaan Pohon Tabebuaya Sakura tinggi 2 m	PEN	bh	550.000
Pekerjaan Pembesian	PEN	Kg	19.964
Beton Mutu 21,7 Mpa	PEN	M3	1.877.533
Pekerjaan Rumput Taman	PEN	M2	203.500
Pekerjaan Urugan Pasir	PEN	M3	327.710
Pekerjaan Galian Tanah Biasa Sedalam 1 m - 2 m	PEN	M3	135.880
Uji Mutu	BKP	set	4.300.000
Pekerjaan Galian			
Galian Batu		m3	248.948

Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 1 m	PEN	M3	60.899
1 m ³ Galian pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m ¹		m3	142.287
Pemasangan 1 m2 Lantai Granite Ukuran 60 cm x 60 cm	PEN	M2	328.995
Pemasangan Handrail Stainless	PEN	m	1.375.000
Pemasangan Curtain Wall dan Rangka Aluminium	PEN	m	3.017.126
1 m ³ Galian pasir sedalam ≤ 1 m ¹		m3	102.075
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (manual)		m3	219.853
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (mekanis)		m3	95.461
Pekerjaan 1 m Galian Bor Pile Dia 30-40 Cm		Bh	207.748
Pengerjaan Strip pasir Pasang 1 M2 Tanah Tebing Setinggi 1 Meter		m ³	8.085
Menggali 1 M3 Tanah Lumpur Sedalam 1 M		m ³	198.630
Menggali 1 M3 Tanah Cadas Sedalam 1 M		m ³	249.028
Menggali 1 M3 Tanah Keras Sedalam 1 M		m ³	164.440
Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 3 M		m ³	179.253
Menggali 1 m ³ tanah cadas sedalam 1 m (Swakelola)	DAK	m3	237.187
Menggali 1 m ³ tanah keras sedalam 1 m (Swakelola)	DAK	m3	158.125
Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 2 m (Swakelola)	DAK	m3	142.312
Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 1 m (Swakelola)	DAK	m3	118.593
Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 2 M-3 M		m ³	151.193
Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 1 m - 2 m		m ³	123.527
Galian Perkerasan Berbutir		m3	222.321
Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine		m3	1.311.020
Pemasangan 1 M2 bekisting Untuk Lantai	PEN	M2	686.576
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Dinding	PEN	M2	467.529
Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 2 M-3 M	PEN	M3	166.312
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (M3)	PEN	M3	41.871
Galian Biasa (M3)	PEN	M3	62.832
Galian Batu (M3)	PEN	M3	243.047
Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter (M3)	PEN	M3	50.315
Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine (M3)	PEN	M3	1.280.083
Galian Perkerasan Berbutir (M3)	PEN	M3	217.646
Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 1 m - 2 m	PEN	M3	112.298
Pengurugan kembali 1 m ³ galian tanah	PEN	M3	45.238
Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 1 m	PEN	M3	60.899
Pemasangan 1 m2 Lantai Granite Ukuran 60 cm x 60 cm	PEN	M2	328.995
Pemasangan Handrail Stainless	PEN	m	1.375.000
Pemasangan Curtain Wall dan Rangka Aluminium	PEN	m	3.017.126
Pemasangan 1 M2 bekisting Untuk Lantai	PEN	M2	686.576
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Dinding	PEN	M2	467.529
Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 2 M-3 M	PEN	M3	166.312
Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 1 m	PEN	M3	135.880
Pengurugan kembali 1 m ³ galian tanah	PEN	M3	45.238
Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 1 m	PEN	M3	60.899

Pengurugan kembali 1 m ³ galian tanah	PEN	M3	88.930
Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m3	53.086
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m3	43.218
Galian Biasa		m3	64.665
Pekerjaan Galian Tanah Sloff S2	PEN	m ³	135.880
Pemasangan 1 M2 bekisting Untuk Lantai	PEN	M2	686.576
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Dinding	PEN	M2	467.529
Pemasangan Curtain Wall dan Rangka Aluminium	PEN	m	3.017.126
Pemasangan Handrail Stainless	PEN	m	1.375.000
Pemasangan 1 m2 Lantai Granite Ukuran 60 cm x 60 cm	PEN	M2	328.995
Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Menerus	PEN	m ³	135.880
Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 2 M-3 M	PEN	M3	166.312
Pengurugan kembali 1 m ³ galian tanah	PEN	M3	45.238
Pekerjaan Galian Pondasi	BKP	M3	123.527
Galian Tanah	BKP	M3	123.527
Pekerjaan Timbunan			
Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (M3)	PEN	M3	496.463
Timbunan Biasa Dari Sumber Galian (M3)	PEN	M3	192.135
Timbunan Biasa Dari Galian (M3)	PEN	M3	66.671
Timbunan Biasa Dari Sumber Galian		m3	201.529
Timbunan Biasa Dari Galian		m3	68.634
Timbunan	BKP	M3	193.959
Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan			
Penyiapan Badan Jalan		m2	855
Penyiapan Badan Jalan (M2)	PEN	m2	818
Pekerjaan Pembersihan, Pengupasan Lahan, & Pemotongan Pohon			
Penebangan 1 Pohon dia 20-50 cm		cm	429.811
Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras $\phi > 15$ cm dan membuang sisa tunggul kayu dan akar-akar nya		pohon	35.571
1 m ² tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman/ tumbuhan $\phi < 15$ cm		m2	12.126
Pemangkasan 1 Pohon dia 20-50 cm		cm	241.488
1 M2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama		m ²	31.071
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat			
Lapis Pondasi Agregat Kelas S (M3)	PEN	M3	651.950
Lapis Pondasi Agregat Kelas B (M3)	PEN	M3	654.736
Lapis Pondasi Agregat Kelas A (M3)	PEN	M3	903.175
Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m3	938.970
Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m3	681.920
Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m3	679.027
Pekerjaan Perkerasan Beton Semen			
1 m ³ Pemasangan beton pada saat mengecor (B.15.a Vibrator)		m3	44.464
Perkerasan Beton Semen	PEN	M3	2.713.141
Perkerasan Beton Semen		m3	2.843.279
Cor Atap Plat Beton Fc' 19.3 Mpa Besi Beton	BKP	Kg	24.395

Cor Atap Plat Beton Fc' 19.3 Mpa Cor Beton Fc' 21.7 Mpa	BKP	M3	1.683.613
Cor Atap Plat Beton Fc' 19.3 Mpa Bekisting	BKP	M2	624.160
Pekerjaan Cor Lantai	BKP	M'	1.759.234
Pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi & Pondasi Bawah (Ctb & Ctsb)			
Laston Lapis Antara (AC-BC)		Ton	1.697.023
Laston Lapis Aus (AC-WC)		Ton	1.781.943
Laston Lapis Antara (AC-BC) (Ton)	PEN	Ton	1.622.947
Laston Lapis Aus (AC-WC) (Ton)	PEN	Ton	1.703.856
Pekerjaan Lapis Resap Pengikat & Lapis Perekat			
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair (Liter)	PEN	Liter	15.917
Lapis Perekat - Aspal Cair (Liter)	PEN	Liter	16.687
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		liter	16.711
Lapis Perekat - Aspal Cair		liter	17.513
Pekerjaan Beton			
Membuat 1 m ³ beton mutu f'c = 12,2 MPa		m3	1.540.411
Membuat beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)		m3	1.601.154
Bekisting untuk Kolom		m2	630.692
Pemasangan 1 m ² bekisting untuk pondasi (Swakelola)	DAK	m2	392.184
Membuat 1 m ³ beton mutu f'c = 14,5 Mpa (Swakelola)	DAK	m3	1.579.390
Pemasangan 1 m ³ pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP (Swakelola)	DAK	m3	1.213.919
Beton mutu sedang fc' = 20 MPa (M3)	PEN	M3	2.304.718
Beton mutu rendah fc' = 15 MPa (M3)	PEN	M3	1.880.742
Beton mutu rendah fc' = 10 MPa (M3)	PEN	M3	1.624.770
Membuat 1 M3 Lantai kerja Beton Mutu F'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87	PEN		1.036.904
Membuat 1 M3 Beton Mutu F'c = 14,5 MPa, slump (120 ± 20) mm	PEN		1.346.253
Membuat 1 M3 Beton Mutu F'c = 21,7 Mpa	PEN		1.438.586
Membuat 1 M3 Beton Mutu F'c = 31,2 Mpa	PEN		1.617.156
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Pondasi	PEN		221.646
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Sloof	PEN		326.296
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Kolom	PEN		352.174
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Balok	PEN		395.885
Pemasangan 1 M2 bekisting Untuk Lantai	PEN		550.721
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Tangga	PEN		485.085
(K3) Pemasangan 1 m ² bekisting untuk pondasi	PEN	M2	283.570
Tiang Pancang dia. 30 cm	PEN	M	834.167
Pipa Bulat Stainles dia. 4 "	PEN	m	1.005.290
Bending Pipa Stainles dia. 4 "	PEN	m	100.529
(K3) Pemasangan 1 m ² bekisting untuk pondasi	PEN	M2	283.570
Tiang Pancang dia. 30 cm	PEN	M	834.167
Pipa Bulat Stainles dia. 4 "	PEN	m	1.005.290
Bending Pipa Stainles dia. 4 "	PEN	m	100.529
Pemasangan Plastik Geotextile	PEN	M2	63.572

Pekerjaan Beton Mutu $f'c = 21,7$ Mpa, $t = 12$ cm	PEN	M3	1.877.533
(K3) Pemasangan 1 m^2 bekisting untuk pondasi	PEN	M2	283.570
Tiang Pancang dia. 30 cm	PEN	M	834.167
Pipa Bulat Stainles dia. 4 "	PEN	m	1.005.290
Bending Pipa Stainles dia. 4 "	PEN	m	100.529
Pemasangan Plastik Geotextile	PEN	M2	63.572
Pekerjaan Beton Mutu $f'c = 21,7$ Mpa, $t = 12$ cm	PEN	M3	1.877.533
Pemasangan 1 m^2 bekisting untuk tangga		m2	397.063
Pemasangan 1 m^2 bekisting untuk dinding		m2	397.840
Pemasangan 1 m^2 bekisting untuk lantai		m2	658.660
Pemasangan 1 m^2 bekisting untuk lantai		m2	446.968
Pemasangan 1 m^2 bekisting untuk balok		m2	604.398
Pemasangan 1 m^2 bekisting untuk balok		m2	446.968
Pemasangan 1 m^2 bekisting untuk kolom		m2	520.660
Pemasangan 1 m^2 bekisting untuk sloof		m2	361.244
Pemasangan 1 m^2 bekisting untuk pondasi		m2	396.848
Pemasangan 10 kg kabel prategang (prestressed) polos/strands		kg	235.057
Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir		kg	24.394
Membuat 1 m^3 beton mutu $f'c = 31,2$ MPa, slump (120 ± 20) mm		m3	1.903.705
Membuat 1 m^3 beton mutu $f'c = 28,8$ MPa		m3	1.887.485
Membuat 1 m^3 beton mutu $f'c = 26,4$ MPa		m3	1.757.313
Membuat 1 m^3 beton mutu $f'c = 24,0$ Mpa		m3	1.744.995
Membuat 1 m^3 beton mutu $f'c = 21,7$ MPa		m3	1.704.879
Membuat 1 m^3 beton mutu $f'c = 19,3$ Mpa		m3	1.681.623
Membuat 1 m^3 beton mutu $f'c = 16,9$ Mpa.		m3	1.643.292
Membuat 1 m^3 beton mutu $f'c = 14,5$ Mpa		m3	1.594.280
Membuat 1 m^3 lantai kerja beton mutu $f'c = 7,4$ MPa		m3	1.170.503
Membuat 1 m^3 beton mutu $f'c = 9,8$ Mpa		m3	1.496.681
Membuat 1 m^3 beton mutu $f'c = 7,4$ Mpa		m3	1.440.128
Membuat 1 M3 Beton Mutu $E'C = 31,2$ Mpa, Slump (120 ± 20) Mm		m ³	1.905.571
Membuat 1 M3 Beton Mutu $E'C = 28,8$ Mpa		m ³	1.889.366
Membuat 1 M3 Beton Mutu $E'C = 26,4$ Mpa		m ³	1.759.234
Membuat 1 M3 Beton Mutu $E'C = 24,0$ Mpa		m ³	1.746.930
Membuat 1 M3 Beton Mutu $F'c = 21,7$ Mpa		m ³	1.706.848
Membuat 1 M3 Beton Mutu $E'C = 19,3$ Mpa		m ³	1.683.613
Membuat 1 M3 Beton Mutu $E'C = 16,9$ Mpa		m ³	1.645.240
Membuat 1 M3 Beton Mutu $F'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm		m ³	1.596.223
Membuat 1 M3 Lantai kerja Beton Mutu $F'c = 7,4$ MPa slump (3-6) cm, $w/c = 0,87$		m ³	340.529
Membuat 1 M3 Beton Mutu $E'C = 12,2$ Mpa		m ³	1.543.790
Membuat 1 M3 Beton Mutu $E'C = 9,8$ Mpa		m ³	1.500.047
Membuat 1 M3 Beton Mutu $E'C = 7,4$ Mpa		m ³	1.443.459

Beton mutu rendah $f'c = 10$ Mpa		m3	1.694.335
Beton mutu rendah $f'c = 15$ Mpa		m3	1.963.820
Beton mutu sedang $f'c = 20$ Mpa		m3	2.410.410
Beton Mutu 31,2 Mpa	PEN	M3	2.096.128
Bekisting untuk Plat	PEN	M2	686.576
Beton Mutu 14,5 Mpa	PEN	M3	1.755.845
Bekisting untuk Tie Beam S1	PEN	M2	470.170
Beton Mutu 31,2 Mpa	PEN	M3	1.755.845
Bekesting untuk Tangga Beton	PEN	M2	593.732
Bekesting Pelat meja	PEN	M2	686.576
Bekisting K.P	PEN	M2	423.102
Bekisting untuk Plat	PEN	M2	686.576
Helm Proyek	PEN	Bh	66.440
Sarung Tangan	PEN	Psg	37.950
Sepatu Karet Safety Boot	PEN	Bh	198.000
P3K	PEN	Ls	39.600
Rambu Peringatan	PEN	Bh	33.000
Rambu Larangan	PEN	Bh	33.000
Rambu Petunjuk	PEN	Bh	33.000
Laporan Proyek Harian Mingguan & Bulanan	PEN	bln	886.851
Galian Tanah Borepile (Mesin Borepile Tripod)	PEN	m"	275.000
Bekesting untuk Tangga	PEN	m ²	593.732
Pekerjaan Kolom KP	PEN	m1	149.570
Beton Mutu $f'c = 21,7$ Mpa (K-250)	PEN	m ²	1.877.533
(K3) Pemasangan 1 m ² bekisting untuk pondasi	PEN	M2	262.267
Pemasangan 1 m ² bekisting untuk sloof (Swakelola)	DAK	m2	356.580
Pemasangan 1 m ² bekisting untuk kolom (Swakelola)	DAK	m2	514.740
Pemasangan 1 m ² bekisting untuk balok (Swakelola)	DAK	m2	441.048
Pemasangan 1 m ² bekisting untuk balok (Swakelola)	DAK	m2	598.478
Pemasangan 1 m ² bekisting untuk lantai (Swakelola)	DAK	m2	652.740
Pemasangan 1 m ² bekisting untuk dinding(Swakelola)	DAK	m2	391.920
Pekerjaan Pondasi Besi Beton	BKP	Kg	24.395
Pekerjaan Pondasi Cor Beton $Fc' 21.7$ Mpa	BKP	M3	1.759.234
Pekerjaan Pondasi Bekisting	BKP	M2	238.425
Pekerjaan Sloof Besi Beton	BKP	Kg	24.395
Pekerjaan Sloof Cor Beton $Fc' 21.7$ Mpa	BKP	M3	1.759.234
Pekerjaan Sloof Bekisting	BKP	M2	361.245
Pekerjaan Kolom Besi Beton	BKP	Kg	24.395
Pekerjaan Kolom Cor Beton $Fc' 21.7$ Mpa	BKP	M3	1.759.234
Pekerjaan Kolom Bekisting	BKP	M2	384.638
Pekerjaan Balok B2 Besi Beton	BKP	Kg	24.395
Pekerjaan Balok B2 Cor Beton $Fc' 21.7$ Mpa	BKP	M3	1.759.234
Pekerjaan Balok B2 Bekisting	BKP	M2	427.427
Pekerjaan Beton Selasar Tepi Pantai $T=30$ cm Beton Mutu $f'c = 21,7$ Mpa	BKP	m ³	1.759.234

Pekerjaan Beton Selasar Tepi Pantai T=30cm Besi Beton Wiremesh M10(210x540)	BKP	m2	114.928
Pekerjaan Beton Selasar Tepi Pantai T=30cm Bekisting untuk Pondasi	BKP	m ²	238.425
Pekerjaan Elektrikal Pembuatan Pondasi, Angkur dan Baut	BKP	Titik	410.000
Pekerjaan Balok B1 Besi Beton	BKP	Kg	24.395
Pekerjaan Balok B1 Cor Beton Fc' 21.7 Mpa	BKP	M3	1.759.234
Pekerjaan Balok B1 Bekisting	BKP	M2	427.427
Pekerjaan Balok Cor Beton Fc' 21.7 Mpa	BKP	M3	1.759.234
Pekerjaan Balok Besi Beton	BKP	Kg	24.395
Pekerjaan Balok Bekisting	BKP	M2	427.427
Pekerjaan Beton Pratekan			
Bobok 1 m3 Beton Bertulang	PEN		2.036.243
(K3) Pembuatan 1 M2 Lahan Produksi Tebal 10 Cm Beton E'C 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) Mm		m ²	147.961
Bahan 1 M3 Grout (Tidak Campuran)		m ³	8.800.490
Bahan 1 M3 Grout Campuran		m ³	5.968.754
Penuangan/Menebar Beton 1 M3 Komponen Kolom Pracetak		m ³	86.483
(K3) Pembuatan 1 M2 Lahan Produksi Tebal 8 Cm Beton E'C = 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) Mm		m ²	118.324
Membuat 1 M' Ring Balok Beton Bertulang (10 X 15) Cm		m''	166.589
Membuat 1 M' Kolom Praktis Beton Bertulang (11 X 11) Cm		m''	135.973
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Pondasi		m ²	238.425
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Sloof		m ²	361.245
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Kolom		m ²	384.638
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Balok		m ²	427.427
Pemasangan 1 M2 bekisting Untuk Lantai		m ²	624.160
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Dinding		m ²	425.026
Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Tangga		m ²	539.756
(K3) Pemasangan 1 M2 Jembatan Untuk Pengecoran Beton		m ²	124.072
Penuangan/Menebar Beton 1 M3 Komponen Untuk Balok Pracetak		m ³	96.224
Penuangan/Menebar Beton 1 M3 Komponen Untuk Pelat Pracetak		m ³	93.504
Pemasangan dan membuka bekisting 1 Buah komponen Kolom Beton Pracetak		bh	15.243
Pemasangan Dan Membuka Bekisting 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak		bh	18.866
Pemasangan Dan Membuka Bekisting 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak		bh	11.621
(K3) Pembuatan 1 M2 Lahan Produksi Tebal 15 Cm Beton E'C 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) Mm		m ²	221.916
(K3) Pembuatan 1 M2 Lahan Produksi Tebal 12 Cm Beton E'C 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) Mm		m ²	177.397
Upah 1 Titik Joint Dengan Sling		titik	75.343
Pemasangan 1 M2 Jembatan Untuk Pengecoran Beton	PEN		168.123
Pekerjaan Baja Tulangan			
Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	PEN	kg	26.834

Pengerjaan 10 cm pengelasan	PEN	Cm	36.245
Pemasangan 1 Kg Besi Profil Baja		kg	40.989
Pengerjaan 100 Kg Pekerjaan Perakitan Baja (Per Kg)		kg	1.168
Pembuatan 1 M2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 Mm Rangkap, Rangka Baja Siku		m ²	1.328.297
Pengerjaan 1 Cm pengelasan Dengan Las Listrik		cm	3.358
Pengerjaan 1 Cm pengelasan Dengan Las Listrik Stainless		cm	9.127
Memasang 1 Kg Besi Siku Uk. 40 x 40 x 3 mm		Kg	20.445
Pemasangan SeptickTank	PEN	Paket	13.750.000
Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	PEN	kg	26.834
Memasang 1 Kg Besi Siku Uk. 40 x 40 x 3 mm (Swakelola)	DAK	kg	19.977
Pembesian dengan Besi Polos		kg	18.357
Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir (Swakelola)	DAK	kg	24.323
Baja Tulangan U 24 Polos (Kg)	PEN	Kg	19.282
Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	PEN	Kg	22.968
Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk (M1)	PEN	M1	119.596
Baja Tulangan U 24 Polos		Kg	20.091
Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)		Kg	23.810
Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk		m	122.190
Pekerjaan Tutup Bak Kontrol		Unit	710.744
Pembesian 1 Kg Dengan Besi Beton		kg	24.395
Pemasangan 10 Kg Kabel Prategang (Prestressed) Polos/Strands		kg	23.111
1 M2 Pemasangan Kawat Harmonika		m ²	113.468
Pekerjaan Tutup Bak Kontrol (Unit)	PEN	Unit	706.895
Pembesian 10 Kg Dengan Besi Beton	PEN		18.149
Pemasangan 10 Kg Jaring Kawat Baja (Wiremesh M8-150)	PEN		16.703
Pekerjaan Pondasi Tiang			
Pekerjaan Pemasangan pondasi Menerus (batu belah camp. 1 Pc : 4 Pp)	PEN	m ³	1.418.422
Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1SP : 4 PP		m ³	1.289.474
Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1Sp : 3Pasir Pasang		m ³	1.354.462
Pemasangan 1 Batang Cerucuk kayu Bulat dia.10-15cm (panjang 4-5 m)		Bh	97.728
Pemasangan 1 m ³ batu kosong (anstamping)		m ³	686.301
Pemasangan 1 m ³ pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP		m ³	1.227.374
Pemasangan 1 m ³ pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP		m ³	1.292.361
Pekerjaan Sondir termasuk Laporan		m''	257.583
Pemasangan 1 M3 Pondasi sumuran, Diameter 100 Cm		m ³	1.325.571
Pemasangan 1 M3 Pondasisiklop,60% Beton Campuran 1Sp : 2 Pb : 3 Kr Dan 40% Batu Belah		m ³	4.134.728
Pemasangan 1 M3 Batu Kosong (Anstamping)		m ³	748.402
Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1Sp : 8Pasir Pasang		m ³	1.169.304
Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1Sp : 6Pasir Pasang		m ³	1.212.734

Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1Sp : 5Pasir Pasang		m ³	1.244.410
Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1SP : 4 PP	PEN	m ³	1.057.199
Pemasangan 1 M3 Batu Kosong (Anstamping)	PEN	m ³	583.629
Pekerjaan Pasangan Batu			
Pasangan Batu		m ³	1.150.169
Pasangan Batu Kosong (M3)	PEN	M3	651.060
Pasangan Batu dengan Mortar		m ³	1.094.082
Pasangan Batu (M3)	PEN	M3	1.104.613
Pasangan Batu dengan Mortar (M3)	PEN	M3	1.051.914
Pekerjaan Pasangan batu kali	BKP	M3	1.289.474
Pekerjaan Pasangan bata	BKP	m ²	404.391
Pasangan Batu Kali	BKP	M3	1.289.474
Pekerjaan Sandaran (Railing)			
Sandaran (Railling) (M1)	PEN	M1	259.072
Sandaran (Railling)		m	269.779
Railing HDPE	PEN	M	660.000
Pekerjaan Pembongkaran Struktur			
1M2 Membongkar Paving Block + Mobilisasi		m ²	21.020
1M2 Membongkar Plafond		m ²	6.468
1M3 Membongkar Kuda - kuda, Gording / Balok-balok Tidak Dipakai Kembali		m ³	772.800
1M3 Membongkar Kuda - kuda, Gording / Balok-balok Dipakai Kembali		m ³	1.180.052
1M2 Membongkar Rangka Atap Usuk + Reng Tidak Dipakai kembali		m ²	23.345
Pembongkaran Pasangan Batu		m ³	403.717
Pembongkaran Beton		m ³	502.272
Pembongkaran Beton Pratekan		m ³	381.114
Pembongkaran 1 M3 Beton Bertulang		m ³	2.036.243
Membuat 1 m ³ beton mutu f'c = 14,5 MPa, slump (120 ± 20) mm	PEN	M3	1.755.845
Bongkaran Beton	PEN	paket	550.000
Pembongkaran 1 M3 Dinding tembok Bata		m ³	1.018.121
1M2 Membongkar Lantai Keramik		m ²	6.825
1M2 Membongkar Penutup Atap Dipakai Kembali		m ²	8.982
1M2 Membongkar Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali		m ²	5.388
1M2 Membongkar Rangka Atap Usuk + Reng Dipakai kembali		m ²	28.175
Pembongkaran Pasangan Batu (M3)	PEN	M3	400.985
Pembongkaran Beton (M3)	PEN	M3	498.084
Pembongkaran Beton Pratekan (M3)	PEN	M3	372.807
Membuat 1 m ³ beton mutu f'c = 14,5 MPa, slump (120 ± 20) mm	PEN	M3	1.755.845
Bongkaran Beton	PEN	paket	550.000
Bongkaran Beton	PEN	paket	550.000
Membuat 1 m ³ beton mutu f'c = 14,5 MPa, slump (120 ± 20) mm	PEN	M3	1.755.845

1M2 Membongkar Rangka Plafond		m ²	10.779
Pekerjaan Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas			
Marka Jalan Termoplastik (M2)	PEN	M2	312.411
Marka Jalan Termoplastik		m2	326.664
Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal			
Pekerjaan Instalasi Saklar Triple	PEN	Bh	53.979
Pekerjaan Instalasi Saklar Ganda	PEN	Bh	44.666
Pekerjaan Instalasi Saklar Tunggal	PEN	Bh	38.457
Pekerjaan Instalasi Lampu LED (1 x 10 W)	PEN	Bh	170.390
Pekerjaan Instalasi Lampu LED (1 x 15 W)	PEN	Bh	182.807
Pekerjaan Bak Mandi Fibre vol. 1M3	PEN	Bh	636.244
Pekerjaan Floor Drain	PEN	Bh	135.772
Pekerjaan Wastafel	PEN	Bh	1.160.974
Pekerjaan Klosed Duduk	PEN	Bh	824.747
Pekerjaan Instalasi Kran Air	PEN	Bh	148.486
Pekerjaan Instalasi Pipa Limbah padat dia. 4"	PEN	M"	466.493
Pekerjaan Instalasi Pipa Air Kotor dia. 3"	PEN	M"	296.811
Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih dia. 1/2"	PEN	M"	34.823
Pekerjaan Bak Mandi Fibre vol. 1M3	PEN	Bh	636.244
Pekerjaan Pompa Air + Aksesories	PEN	Bh	858.000
Pekerjaan Septictank	PEN	Bh	8.910.000
Pekerjaan Floor Drain	PEN	Bh	135.772
Pekerjaan Wastafel	PEN	Bh	1.729.602
Pekerjaan Klosed Jongkok	PEN	Bh	824.747
Pekerjaan Instalasi Kran Air	PEN	Bh	148.486
Pekerjaan Instalasi Pipa Limbah padat dia. 4"	PEN	M"	466.493
Pekerjaan Instalasi Pipa Air Kotor dia. 3"	PEN	M"	296.811
Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih dia. 1/2"	PEN	M"	37.692
Pekerjaan Instalasi Titik Api	PEN	Bh	217.800
Pekerjaan Instalasi Stop Kontak	PEN	Bh	222.451
Pekerjaan Instalasi Saklar Triple	PEN	Bh	53.979
Pekerjaan Instalasi Saklar Ganda	PEN	Bh	44.666
Pekerjaan Instalasi Saklar Tunggal	PEN	Bh	38.457
Pekerjaan Instalasi Lampu LED (1 x 10 W)	PEN	Bh	170.390
Pekerjaan Instalasi Lampu LED (1 x 15 W)	PEN	Bh	182.807
Pekerjaan Pemasukan Arus / daya PLN 6000 watt	PEN	Bh	1.775
Pekerjaan Panel Listrik (komplit)	PEN	Bh	5.957.160
Pekerjaan Instalasi Sekring Box	PEN	Bh	82.500
Pekerjaan Instalasi Kabel 3 x 2,5 mm	PEN	M"	15.840
Pekerjaan Instalasi Titik Api	PEN	Bh	186.179
Pekerjaan Instalasi Stop Kontak	PEN	Bh	222.451
Pekerjaan Instilasi Titik Api	BKP	Titik	169.253
Pekerjaan Instilasi Titik Stop Kontak, Kabel NYM 3x2,5 mm	BKP	Titik	306.981
Pemasangan Stop Kontak	BKP	Set	202.228

Pemasangan Saklar Tunggal Setara Panasonic	BKP	Set	34.961
Pemasangan Saklar Ganda Setara Panasonic	BKP	Set	40.605
Pemasangan Lampu LED Spot Light 40 Watt (ext.Hanocks)	BKP	Set	202.579
Pemasangan Meteran Listrik	BKP	bh	3.000.000
Pekerjaan Elektrikal Tiang Oktagonal Galvanis Ø15mm, T=10 meter + Pengecatan	BKP	Bh	7.900.000
Pekerjaan Elektrikal Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Armatur Lengkap SON 150 W	BKP	Set	1.500.000
Pekerjaan Elektrikal Pekerjaan Pengadaan dan Penarikan Kabel NFA2X 2 x 10 mm ²	BKP	M'	23.000
Pekerjaan Elektrikal Pemasangan MCB	BKP	Set	135.000
Pekerjaan Elektrikal Box Panel	BKP	Bh	4.500.000
Pekerjaan Elektrikal Pemasangan Titik Api	BKP	Titik	195.000
Pekerjaan Elektrikal Kabel Tanam NYY 2x2 5mm	BKP	M'	75.000
Pekerjaan Instilasi Titik Api	BKP	Titik	169.253
Pekerjaan Instilasi Titik Stop Kontak, Kabel NYM 3x2,5 mm	BKP	Titik	306.981
Pemasangan Stop Kontak	BKP	Set	202.228
Pemasangan Saklar Tunggal Setara Panasonic	BKP	Set	34.961
Pemasangan Saklar Ganda Setara Panasonic	BKP	Set	40.605
Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan			
Pemeliharaan Jalan		Bulan	21.708.733
Pekerjaan Tanah			
Pemadatan tanah 1 m ³ tanah (per 20 cm)		m3	80.845
Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 2 m		m3	151.192
Penggalian 1 m ³ tanah biasa sedalam 1 m		m3	123.527
Pemadatan tanah 1 m ³ tanah (per 20 cm) (Swakelola)	DAK	m3	71.875
Pengurugan 1 m ³ dengan pasir urug		m3	376.119
Pengerjaan stripping 1 m ² tanah tebing setinggi 1 meter		m2	8.084
Pembuangan 1 m ³ tanah sejauh 30 meter		m3	49.231
Pengurugan 1 m ³ sirtu padat		m3	371.622
Pekerjaan Tanah Timbun	PEN	M3	140.491
1 m3 Timbunan Tanah sebagai bahan pengisi (Swakelola)	DAK	m3	206.540
1 m3 Timbunan Tanah sebagai bahan pengisi		m3	213.716
Menggali 1 m ³ tanah lumpur sedalam 1 m		m3	198.630
Menggali 1 m ³ tanah cadas sedalam 1 m		m3	249.027
Pengurugan kembali 1 m ³ galian tanah		m3	80.845
Menggali 1 m ³ tanah keras sedalam 1 m		m3	164.439
Pekerjaan Pasangan			
Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 2 Pasir Pasang		m ²	433.330
Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 3 Pasir Pasang		m ²	416.231
Pemasangan 1 M2 Dinding Terawang (Rooster) 25x25x11 Campuran 1SP :4 PP		m ²	615.053
Pemasangan 1 m2.Grill Besi Penutup Parit (M2)	PEN	M2	1.619.612
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (M2)	PEN		240.788

Pemasangan 1 m2 Lantai Granite Ukuran 60 cm x 60 cm (M2)	PEN	M2	311.445
Pemasangan 1 m2 acian (M2)	PEN	M2	56.023
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4 Pasir Pasang Tebal 15 mm (M2)	PEN	m2	91.044
Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 4 Pasir Pasang (M2)	PEN	M2	164.802
Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 3 Pasir Pasang (M2)	PEN	M2	349.618
Pemasangan 1 M2 Dinding Terawang (Rooster) 12X11X24 Campuran 1Sp :3Pasir Pasang		m ²	753.053
Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 8 Pasir Pasang		m ²	190.096
Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6 Pasir Pasang		m ²	193.328
Pemasangan 1m ² dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP (Swakelola)	DAK	m2	162.748
Pemasangan 1 m2 Acian		m ²	56.195
Pekerjaan Acian LT.2	PEN	m ²	72.047
Pekerjaan Plakat	PEN	Bh	1.100.000
Pekerjaan Acian LT.1	PEN	m ²	72.047
Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 3 Pasir Pasang		m2	354.084
Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 4 PP	PEN		158.221
Pemasangan 1m ² dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP		m2	165.439
Pemasangan 1m ² dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP		m2	368.930
1 m2 Pemasangan Batu Karawang Panel GRC (0.5X0.5 M)		M2	1.021.554
Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 4 Pasir Pasang		m2	166.515
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4 Pasir Pasang Tebal 15 mm		m2	95.183
Pemasangan 1 m2 acian		m2	56.339
Pemasangan 1 m2 Lantai Granite Ukuran 60 cm x 60 cm		m2	300.159
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm		m2	242.996
Pemasangan 1 M2 Dinding Glass Block 25x25x11 Campuran 1SP :4 PP		M2	649.553
Pemasangan 1 m2 Grill Besi Penutup Parit		m2	1.632.020
Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 4 PP		m ²	404.391
Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 5 Pasir Pasang		m ²	398.743
Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu Campuran 1SP : 6 Pasir Pasang		m ²	397.814
Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm I Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 2 Pasir Pasang		m ²	210.583
Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3 Pasir Pasang		m ²	202.288
Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 4 PP		m ²	197.639

Pemasangan 1M2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 5 Pasir Pasang		m ²	194.721
Pekerjaan Acian LT. Atap	PEN	m ²	72.047
Pekerjaan Beton			
Pekerjaan Instalasi Kabel 3 x 2,5 mm	PEN	M''	15.840
Beton Mutu 31,2 Mpa	PEN	M3	2.096.128
Foto Dokumentasi	PEN	Bln	2.804.201
Pekerjaan Geo Textile	PEN	M2	62.920
Bekisting untuk Plat	PEN	M2	686.576
Pekerjaan Paving, Perparkiran, Pedestrian			
Pekerjaan Paving Block Halaman Food Court	BKP	m2	534.394

WALI KOTA SIBOLGA,



JAMALUDDIN POHAN