



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, dan Dinas Daerah.
4. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian tugas PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa unit SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyeteraan jenis aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar SKPD, antar program, kegiatan dan aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

- (1) ASB berlaku bagi seluruh SKPD di Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjelasan dan ketentuan tentang ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II MUATAN ASB

Pasal 5

Muatan ASB meliputi:

- a. jenis aktivitas/pekerjaan ASB;
- b. pengendali biaya (*cost driver*);
- c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);

- d. satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*);
- e. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
- f. persamaan penghitungan ASB.

Pasal 6

- (1) Jenis aktivitas/pekerjaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan jenis aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama dalam suatu kegiatan dan dilakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
- (2) Pengendali biaya (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pengendali biaya berupa rincian obyek belanja yang menjelaskan faktor pemicu biaya/belanja dari suatu aktivitas/pekerjaan.
- (3) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan satuan pengendali yang menunjukkan besarnya belanja tetap dari suatu aktivitas/pekerjaan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (4) Satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan satuan pengendali yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing aktivitas/pekerjaan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (5) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan batasan pada pengendali biaya (*cost driver*) berupa rincian obyek belanja disertai volume/koefisien, harga satuan dan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada masing-masing aktivitas/pekerjaan di dalam RKA-SKPD.
- (6) Persamaan perhitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya dari aktivitas/pekerjaan yang termasuk dalam kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 7

- (1) Rincian obyek belanja tiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak boleh di luar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (3) SKPD dapat menganggarkan melebihi volume/koefisien dan jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 54



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5	6	7	8
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m ²	7.570.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	m ²	6.460.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan	orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB 3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB 4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 M	OB 4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d. 1 trilyun	OB 4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB 5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP 350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP 400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP 450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP 550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP 650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP 800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP 1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP 1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP 1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP 1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP 2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP 2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP 2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP 3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP 3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP 4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP 5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP 7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP 10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP 550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP 475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP 375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP 700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP 625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP 525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP 900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP 825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP 725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP 1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP 975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP 875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP 1.200.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d. 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d. 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d. 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan			
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		m ²	7.570.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana		m ²	6.460.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d.750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		m ²	7.570.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana		m ²	6.460.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d. 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d. 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d. 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I			
	Rumah Negara Type A		m ²	7.290.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II			
	Rumah Negara Type B		m ²	6.870.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 70 M	OP	5.050.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d. 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d. 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d. 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III			
	Rumah Negara Type C,D, E		m ²	6.180.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d.750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d. 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d. 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d.100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.03.04.01.0004	Pagar			
	Pagar Depan Gedung Negara		m ²	3.880.000
	Pagar Samping Gedung Negara		m ²	2.775.000
	Pagar Belakang Gedung Negara		m ²	2.675.000
	Pagar Depan Rumah Negara		m ²	3.660.000
	Pagar Samping Rumah Negara		m ²	1.830.000
	Pagar Belakang Rumah Negara		m ²	1.730.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d.750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten			
	Pembangunan Jalan		km	6.250.000.000
	Pelebaran Jalan		km	3.750.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Pemeliharaan Berkala Jalan	km	2.100.000.000
	Rekonstruksi Jalan	km	3.400.000.000
	Rehabilitasi Jalan	km	3.400.000.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan	orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB 3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB 4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 M	OB 4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d. 1 trilyun	OB 4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB 5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP 350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP 400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP 450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP 550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP 650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP 800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP 1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d. 1,5 M	OP 1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d. 2 M	OP 1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP 1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP 2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP 2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP 2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP 3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP 3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP 4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 70 M	OP 5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d. 100 M	OP 7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP 10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP 550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP 475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP 375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP 700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP 625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP 525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP 900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP 825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP 725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP 1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP 975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP 875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP 1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP 1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP 1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP 1.350.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus			
	Pembangunan Trotoar		m ²	2.160.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d. 1 trilyun	OB	4.940.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d.100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.04.01.02.0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten			
	Pembangunan Jembatan		m	240.000.000
	Penggantian Jembatan		m	240.000.000
	Pelebaran Jembatan		m	105.000.000
	Rehabilitasi Jembatan		m	105.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jembatan		m	84.000.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d.750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d. 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d. 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d.100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi			
	Bendung		unit	1.716.748.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d.750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi			
	Saluran Irigasi		m'	1.130.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d. 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d. 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d. 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d. 100 M	OP	7.050.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Pembuang Irigasi			
	Saluran Drainase		m'	1.900.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d.750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultasi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi			
	Talud Pengaman		m'	7.103.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d.750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d. 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d. 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d. 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	4
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Air Irigasi Lainnya		
	Pembangunan Bronjong	m'	5.309.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan	orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB 3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB 4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d.750 M	OB 4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB 4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB 5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP 350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP 400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP 450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP 550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP 650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP 800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP 1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP 1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP 1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP 1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP 2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP 2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP 2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP 3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP 3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP 4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP 5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP 7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP 10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP 550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP 475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP 375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP 700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP 625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP 525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP 900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP 825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP 725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP 1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP 975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP 875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP 1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP 1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP 1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP 1.350.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya			
	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum		SR	8.900.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d. 1 trilyun	OB	4.940.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d.100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.04.03.02.0004	Instalasi Air Kotor Lainnya			
	Instalasi Ipal Komunal		unit	803.370.000
	Instalasi Septictank Komunal		unit	102.359.000
	Instalasi Pengolah Air Limbah Septictank Individu		unit	34.777.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d.750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d. 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d. 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d. 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
1.3.04.03.03.0004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya			
	Instalasi Pengolahan Sampah TPS 3R		unit	742.161.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M s.d. 250 M	OB	3.580.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 250 M s.d. 500 M	OB	4.030.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d.750 M	OB	4.490.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 s.d 1 trilyun	OB	4.940.000
	Honorarium PA/KPA Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1trilyun	OB	5.560.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d 1,5 M	OP	1.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d 2 M	OP	1.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OP	2.550.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OP	2.800.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OP	3.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d.70 M	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d 100 M	OP	7.050.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OP	10.050.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	900.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	825.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	725.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OP	875.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.125.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OP	1.025.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.275.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OP	1.175.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OP	1.325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.625.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OP	1.525.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.925.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OP	1.825.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.225.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OP	2.125.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OP	2.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OP	2.875.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OP	3.275.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.475.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OP	4.375.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.975.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OP	5.875.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OK	375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	900.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	825.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	1.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1 M - 1,5 M	OK	875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.125.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 1,5 M - 2 M	OK	1.025.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2 M - 2,5 M	OK	1.175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 2,5 M - 5 M	OK	1.325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.700.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.625.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 5 M - 10 M	OK	1.525.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	2.000.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.925.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 10 M - 15 M	OK	1.825.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.225.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 15 M - 20 M	OK	2.125.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.550.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 M - 30 M	OK	2.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	3.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 30 M - 50 M	OK	2.875.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 M - 70 M	OK	3.275.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.475.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 70 M - 100 M	OK	4.375.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	6.050.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.975.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 M	OK	5.875.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan sampai dengan 20 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OB	200.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OB	225.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OB	250.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OB	275.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OB	300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OB	325.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1 M s.d. 1,5 M	OB	350.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 1,5 M s.d. 2 M	OB	375.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2 M s.d. 2,5 M	OB	400.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 2,5 M s.d. 5 M	OB	450.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 5 M s.d. 10 M	OB	550.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 10 s.d. 15 M	OB	700.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 15 s.d. 20 M	OB	850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 M s.d. 30 M	OB	1.000.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 30 M s.d. 50 M	OB	1.150.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 70 M	OB	1.300.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 70 s.d. 100 M	OB	1.800.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Jasa Konstruksi	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 M	OB	2.550.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	775.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	675.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Perencanaan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 750 Juta s.d. 1 M	OP	1.000.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	500.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	425.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 200 - 500 Juta	OP	325.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	650.000
	Honorarium Sekretaris Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	575.000
	Honorarium Anggota Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OP	475.000
	Honorarium Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OP	850.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 20 - 50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 50 - 100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 100 - 200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	225.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 20 s.d. 50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 50 s.d. 100 Juta	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	350.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 100 s.d. 200 Juta	OK	325.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	450.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	425.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan diatas Rp 200 s.d. 500 Juta	OK	400.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	550.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	525.000
	Honorarium Anggota Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 500 - 750 Juta	OK	500.000
	Honorarium Ketua Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Jasa Konsultansi Pengawasan	Rata-rata Nilai Paket Pekerjaan Diatas 750 Juta - 1 M	OK	725.000
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan			
	Honorarium Pelatih/Pengajar Dalam Daerah		OK	250.000
	Honorarium Pelatih/Pengajar dari Luar Daerah		OK	350.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Makan Prasmanan		porsi	45.000
	Snack Prasmanan		paket	15.000
	Bantuan Transport Peserta Dalam Daerah		OK	100.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Dalam Kabupaten		OK	100.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Propinsi Jateng/DIY		OK	500.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Luar Propinsi		OK	2.000.000
	Belanja Sewa Tempat Penginapan Narasumber/Pengajar/Pelatih		OP	756.000
	Uang Saku Dalam Jateng/DIY		OH	110.000
	Uang Saku Luar Propinsi		OH	160.000
	Biaya Kepesertaan		orang	10.000.000
	Sewa Gedung		hari	1.000.000
	Sewa Sound System	<1.000 watt	unit	600.000
	Sewa Sound System	1.000 watt	unit	1.500.000
	Sewa Sound System	3.000 watt	unit	4.000.000
	Sewa Sound System	5.000 watt	unit	7.000.000
	Sewa Sound System	10.000watt	unit	14.000.000
	Kertas HVS Folio	70 gram isi 500 lembar	rim	59.000
	Kertas HVS Folio	80 gram isi 500 lembar	rim	65.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	70 gr isi 500 lembar	rim	53.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	80 gr isi 500 lembar	rim	60.000
	Kertas HVS Folio warna	70 gram isi 500 lembar	rim	69.000
	Kertas	A3, setara Sidu	rim	99.000
	Kertas	Folio garis isi 100 lembar	rim	58.000
	Fotokopi Tidak Warna	A4	lembar	400
	Fotokopi Tidak Warna	F4	lembar	400
	Fotokopi Tidak Warna	A3	lembar	1.000
	Fotokopi Tidak Warna	Memperkecil F4/ A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double A4	lembar	2.000
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double F4	lembar	2.000
	Fotokopi Warna	A4	lembar	2.000
	Fotokopi Warna	F4	lembar	2.000
	Fotokopi Warna	A3	lembar	3.000
	Fotokopi Warna	A3+ Ivory	lembar	6.000
	Amplop	Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	pack	23.000
	Amplop	Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	pack	15.000
	Amplop	Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	pack	9.000
	Materai		buah	10.000
	Ordner Folio		buah	21.000
	Snalhacter Kertas		buah	1.000
	Snalhacter Plastik		buah	10.000
	Stopmap Kertas		buah	1.000
	Stopmap Plastik Transparan		buah	2.500
	Stopmap Plastik	Setara BIG	buah	15.000
	Plak Band Bening		buah	14.000
	Plak Band Kain Hitam		buah	20.000
	Plak Band Kertas		buah	14.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
Lem	Lem stick , besar , 16 gr , setara kenko	buah	5.000	
Lem	Lem aibon , setara fox , 600 gr	botol	58.000	
Stick Lem Tembak	Kw 1 , kecil	kg	93.000	
Lem	Stick, setara kenko	buah	3.000	
Penggaris	50 cm, besi, setara kenko	buah	23.000	
Pisau Cutter	Besar L-500	buah	17.500	
Pisau Cutter	Kecil K-200	buah	7.000	
Isolasi Biasa		buah	1.500	
Isolasi Dobel Tip		buah	5.000	
Isolasi Panfix		buah	16.000	
Straples	Setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	10.000	
Straples	Setara Kangaro Staples No. 24/6	buah	17.000	
Remover/Pencabut Isi Staples		buah	17.000	
Isi Staples	no.10 setara etona	box	29.000	
Isi Staples	no.24/6 setara etona	box	52.000	
Isi Cutter	Kenko, besar, A500	buah	8.000	
Isi Cutter	kenko A 300	buah	6.000	
Buku	Kwitansi, besar	buah	9.000	
Buku	Nota, 2 ply	buah	3.000	
Blangko Kendali Surat Masuk		buah	10.000	
Blangko Kendali Surat Keluar		buah	10.000	
Pensil	2b , setara fiber castel	pack	47.000	
Bolpoint	0,7 mm	pack	43.000	
Bolpoint	0,28 , h-tech	pack	47.000	
Bolpoint	gel 0,5 , setara k1 kenko	pack	43.000	
Cetak Foto Digital	ukuran 3 R	lembar	1.500	
Cetak Foto Digital	ukuran 4 R	lembar	2.000	
Cetak Foto Digital	ukuran 5 R	lembar	2.500	
Cetak Foto Digital	ukuran 10 R	lembar	10.500	
Cetak Foto Digital	ukuran 12 R	lembar	40.500	
Cetak Foto Digital	ukuran 16 R	lembar	63.000	
Cetak Foto Digital	ukuran 20 R	lembar	90.000	
Cetak Foto Digital	ukuran 24 R	lembar	112.500	
Banner		m ²	35.000	
Cetak Piagam		lembar	5.000	
Tinta	Kemasan Botol kapasitas 100 ml	botol	52.000	
Tinta	Canon L3150	botol	117.000	
Tinta	Epson L800 original (Black)	buah	175.000	
Tinta	Epson L800 original (Cyan)	buah	175.000	
Tinta	Epson L800 original (Light Cyan)	buah	175.000	
Tinta	Epson L800 original (Magenta)	buah	175.000	
Tinta	Epson L800 original (Light Magenta)	buah	175.000	
Tinta	Epson L800 original (Yellow)	buah	175.000	
Tinta	Epson L360 Black	buah	105.000	
Tinta	Epson L360 Cyan	buah	105.000	
Tinta	Epson L360 Magenta	buah	105.000	
Tinta	Epson L360 Yellow	buah	105.000	
Catridge	Hitam Canon IP 2770	buah	262.000	
Catridge	Warna Canon IP 2770	buah	291.000	
Perforator Besar		buah	85.000	
Trigonal Clip	isi10 box	pak	35.000	
Binder c105		doos	5.000	
Binder c111		doos	7.000	
Binder c200		doos	15.000	
Binder Clips		doos	4.500	
Binder Klip 155		doos	9.000	
Binder Klip 260		doos	21.600	
Hand Sanitizer	cair , 75%, 500 ml , ethyl alcohol 70 % , d	botol	51.000	
Hand Sanitizer	Gel, (Ethyl Alcohol 70%) @500 ml Medika	botol	62.000	
Masker 3 ply disposable		pieces	1.000	
Masker KN95		pieces	6.000	
Masker N95		pieces	70.000	
Masker kain		pieces	10.000	
Gunting Sedang		buah	9.000	
Gunting Besar		buah	15.000	
Penghapus Kertas	Ct-902, 12 meter	buah	10.000	
Kertas	Kertas Photo A4, 20 Sheet, 230 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack	31.000	
kertas	Kertas Photo A3, 20 Sheet, 120 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack	61.000	
Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm , A3, setara graftech	lembar	2.000	
kertas	kertas sampul warna putih, isi 100 lembar	pack	26.000	
Kertas	Label CD/DVD, isi 50 , 2 ply	pack	30.000	
kertas	label 103	pack	3.000	
Kertas	kertas stiker A4 , 20 sheet , 120 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack	33.000	
Kertas	Label , no 125	pack	3.000	
Kertas	manila plano	lembar	3.000	
Kertas	kertas kado	lembar	1.000	

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Kertas	buram , plano	lembar	1.000
	kertas	karton , tebal sedang	lembar	3.000
	Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm, A3 setara graftech	Lembar	3.000
	kertas	sampul isi 100, merah maron, hijau tua	pack	37.000
	Flash Disk	8 GB	buah	93.000
	Flash Disk	16 GB	buah	125.000
	Flash Disk	32 GB	buah	205.000
	Pemanas Lem Tembak	Tombol on/off,	buah	33.000
	Plastik Press	Standar f4	pack	93.000
	Post it	Warna warni	buah	6.000
	Baterai AA	Isi 2	pack	15.000
	Obat Tetes Mata		botol	13.750
	Betadine/Obat Luka	Betadine 30 ml	tube	24.000
	Betadine	60 ml	botol	17.000
	Freshcare	Roll on aroma terapi varian sport lavender green tea spalsh fruit	botol	17.000
	Plester Luka	setara hansaplast	doos	35.000
	Salep Bakar	Setara Livertrans	tube	12.000
	Minyak Kayu Putih	Cap Plang	buah	35.000
	Multivitamin	500 mg setara vitalong c	buah	51.000
	Tensoplast		doos	17.000
	Mouse wireless	Wireless BT	buah	175.000
	Mouse USB	USB cable	buah	77.000
	Kabel Telpon	Kitani	rol	350.000
	Kabel NYAF	1 x 1,5 mm	Roll	425.000
	Stopkontak OB	lb 1	buah	17.500
	Stopkontak OB	lb 2	buah	24.000
	Stopkontak OB	lb 3	buah	29.000
	Stopkontak OB	lb 4	buah	34.000
	Stopkontak OB	lb 5	buah	42.500
	Stopkontak OB	lb 6	buah	50.000
	Keyboard USB	USB cable	buah	300.000
	Pertalite		liter	10.000
	Oli Mesin	Setara Prima XP	botol	70.000
	Oli Shockbeker	Jumbo 300 ml	botol	22.000
	Minyak rem	Prestone 300 ml	botol	29.000
	Oli Mesin	Pertamina Prima Besar	galon	215.000
	Bolt 0	2P0-F3346-00 . BOLT 1 Yamaha Original	unit	17.000
	Piston Ring Set	1DY-E1603-10 PISTON RING SET (STD) Yamaha Original	set	91.000
	Valve Intake	2PH-E2111-00 VALVE, INTAKE Yamaha Original	unit	49.000
	Valve Exhaust	54P-E2121-00 VALVE, EXHAUST Yamaha Original	unit	77.000
	Master Cylinder Assy	5P0-F583T-03 MASTER CYLINDER ASSY Yamaha Original	unit	545.000
	Caliper Assy (Right)	2PH-F580U-10 CALIPER ASSY (RIGHT) Yamaha Original	unit	314.000
	Cylinder	2SU-E1310-01 CYLINDER Yamaha Original	unit	295.000
	Nut	90170-12803 NUT Yamaha Original	unit	10.000
	Nut	90170-12800 NUT Yamaha Original	unit	4.000
	Sheave, Primary Fixed	54P-E7611-00 SHEAVE, PRIMARY FIXED Yamaha Original	unit	44.000
	Clutch, Oneway	5MX-E5657-00 CLUTCH, ONEWAY Yamaha Original	unit	35.000
	Nut	2DP-E7668-00 NUT Yamaha Original	unit	14.000
	Primary Driven Gear Comp.	1DY-E6150-00 PRIMARY DRIVEN GEAR COMP. Yamaha Original	unit	261.000
	Tire	94107-17865 TIRE (70/90-17MC 38P NF63B D) Yamaha Original	unit	221.000
	Tire	94108-17855 TIRE (80/90-17M/C 44P NR78Y E) Yamaha Original	unit	268.000
	Handle, Seat	1DY-F4773-00-P0 HANDLE, SEAT Yamaha Original	unit	269.000
	Double Seat Assy	1DY-F4730-00 DOUBLE SEAT ASSY Yamaha Original	unit	270.000
	Tube	94222-17804 TUBE (2.25-17 TR4) Yamaha Original	unit	45.000
	Tube	94227-17803 TUBE (2.75-17 TR4) Yamaha Original	unit	50.000
	Battery Assy	14D-H2100-10 BATTERY ASSY (GS GZ4V) Yamaha Original	unit	274.000
	Bulb	44D-H3517-00 . BULB (12V-1.7W T10) Yamaha Original	unit	7.000
	Caliper Seal Kit	5YP-F5803-50 CALIPER SEAL KIT Yamaha Original	set	36.000
	Bolt	90109-06577 BOLT Yamaha Original	unit	21.000
	Bearing	93310-419X6 BEARING Yamaha Original	unit	24.000
	Tensioner Assy, Cam Chain	2SU-E2210-00 TENSIONER ASSY, CAM CHAIN Yamaha Original	unit	138.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	4	
	Chain	94568-C7090 CHAIN Yamaha Original	unit	93.000
	Starting Motor Assy	5D9-H1800-01 STARTING MOTOR ASSY Yamaha Original	unit	400.000
	Hose, Brake 1	1DY-F5872-10 HOSE, BRAKE 1 Yamaha Original	unit	149.000
	Hose, Brake 1	14D-F5872-00 HOSE, BRAKE 1 Yamaha Original	unit	142.000
	Starter Relay Assy	5TP-H1940-00 STARTER RELAY ASSY Yamaha Original	unit	111.000
	Puller, Chain 2	5LM-F5389-00 PULLER, CHAIN 2 Yamaha Original	unit	12.000
	Bolt	90109-08828 BOLT Yamaha Original	unit	11.000
	Washer, Plate	90202-10800 WASHER, PLATE Yamaha Original	unit	3.000
	Washer, Plate	90201-081J7 WASHER, PLATE Yamaha Original	unit	6.000
	Nut	95304-08700 NUT Yamaha Original	unit	31.000
	Gasket, Cylinder	5D9-E1351-10 GASKET, CYLINDER Yamaha Original	unit	7.000
	Jet, Needle	5TL-E4947-00 .JET, NEEDLE	unit	160.000
	Plug, Spark (Ngk Cr6Hsa)	94700-00880 PLUG, SPARK (NGK CR6HSA)	unit	24.000
	Spark Plug (Cpr7Ea-9)	09482-00621-000 SUB: 09482B00621N000 SPARK PLUG (CPR7EA-9) Suzuki Original	unit	18.000
	Pin	09206-10014-000 .PIN (6.4X10X20) Suzuki Original	unit	2.000
	Pin (6.3X8X12)	09206-08008-000 PIN (6.3X8X12) Suzuki Original	unit	3.000
	Pin	04211-09129-000 PIN Suzuki Original	unit	10.000
	Gasket, Cylinder Head Cover	11173B22J00N000 GASKET, CYLINDER HEAD COVER Suzuki Original	unit	27.000
	Washer, Head Cover Bolt	11191B27E70N000 WASHER, HEAD COVER BOLT Suzuki Original	unit	5.000
	Bolt (L:21.7)	09119-06120-000 BOLT (L:21.7) Suzuki Original	unit	5.000
	Gasket, Clutch Cover	11482B22J00N000 GASKET, CLUTCH COVER Suzuki Original	unit	19.000
	Gasket, Magneto Cover	11483B22J00N000 GASKET, MAGNETO COVER Suzuki Original	unit	15.000
	Gasket, Cylinder	11241B22J00N000 GASKET, CYLINDER Suzuki Original	unit	6.000
	Bolt, Clutch Spring	21412B22J00N000 BOLT, CLUTCH SPRING Suzuki Original	unit	3.000
	Nut	09140B14022N000 NUT Suzuki Original	unit	3.000
	01547B0630An000	01547B0630AN000 Suzuki Original	unit	3.000
	Sub: 01547-0630A-000 Bolt	SUB: 01547-0630A-000 BOLT		
	L Bintang Set	L bintang set Tekiro Panjang Set 9 Pcs dengan Lubang	set	221.000
	L Set	L set Tekiro Panjang Bulat Ujung	set	175.000
	Recoil	RECOIL M6 x 1.0 Grip ON panjang 5 mm	unit	8.000
	Recoil	RECOIL M8 x 1.25 GRIP ON panjang 7 mm	unit	10.000
	Threebond	Lem Gasket Threebond 1104 Eco 25gr Liquid	unit	23.000
	Gotri Sepeda	Diameter 4,75 mm	kardus	82.000
	Map Snelhecketer	Map snelhecketer plastik bening isi 12 pcs	bungkus	29.000
	Isolasi Bakar	Isolasi bakar 3 mm	meter	3.000
	Isolasi Bakar	Isolasi bakar 2 mm	meter	3.000
	Isolasi Bakar	Isolasi bakar 5 mm	meter	3.000
	Mata Gerinda Potong	Mata gerinda potong (gerinda tangan)	unit	5.000
	Mata Gerinda Tebal	Mata gerinda tebal (gerinda tangan)	unit	9.000
	Sekun Ring	Sekun ring untuk baut 10 (M6)	unit	1.000
	Sekun Female Kecil	Sekun female kecil (sekun CDI)	unit	1.000
	Jack Buaya Kecil	Jack buaya kecil 1 pasang (merah dan hitam)	pasang	3.000
	Dlc Sort Connector Honda	DLC Sort Connector Honda	unit	23.000
	Selang Plastik Bening	Selang plastik ukuran 5/16 Inchi	meter	9.000
	Mur, Ring, Baut 10	Mur, Ring, Baut 10 panjang 3 cm	set	2.000
	Mur, Ring, Baut 12	Mur, Ring, Baut 12 panjang 5 cm	set	3.000
	Mur, Ring, Baut 8	Mur, Ring, Baut 8 panjang 4 cm	set	3.000
	Mata Bor 2 Mm	Mata bor 2 mm Merk Nachi	unit	16.000
	Mata Bor 3 Mm	Mata bor 3 mm Merk Nachi	unit	16.000
	Mata Bor 4 Mm	Mata bor 4 mm Merk Nachi	unit	20.000
	Mata Bor 6 Mm	Mata bor 6 mm Merk Nachi	unit	38.000
	Mata Bor 8 Mm	Mata bor 8 mm Merk Nachi	unit	61.000
	Injector Cleaner	Injector Cleaner	unit	41.000
	Chain Lube	Chain Lube 300 ML	unit	26.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	WD-40	WD-40 333 ml	unit	70.000
	Sabun Colek	Sabun Colek Wings 5 kg	Ember	117.000
	DVD	DVD-R plus , 16 x, isi 50	Pak	175.000
	Cover CD/DVD	2 tempat plastik bentuk kotak	Buah	6.000
	Kapur Kain Pensil	Putih,merah,biru,kuning	buah	3.000
	Jarum pentul jepang	Tajam, runcing	ons	82.000
	Jarum Mesin highspped	DB, bungkus coklat	pack	22.000
	Jarum Tangan, Royal	Crown, Gold	pack	12.000
	Kain Keras Tipis, Jepang	Berperekat, tipis	meter	20.000
	Kain Kapas Tipis, Jepang	Berperekat, tipis	meter	6.000
	Kain	Toyobo Japanis	meter	47.000
	Kain	Maxmara Premium	meter	41.000
	Kain	Maxmara Premium	meter	41.000
	Kain	Katun Sakilla	meter	58.000
	Kain	Siky	meter	76.000
	Kain	Maksmara lux	meter	56.000
	Kain	Serting	meter	64.000
	Batik		meter	76.000
	Canting Batik		buah	5.000
	Renda Krem Motip Bunga	Lebar kira kira 7 cm	meter	17.000
	Benang Jahit, Ekstra 500 yd	Sesuai kain 6 macam, @ 2 dosin	dosin	21.000
	Benang Jahit Ekstra 5000 yd	Warna menyesuaikan Kain,1,2,3,4	buah	21.000
	Kancing Hias Blus/1 Warna 10 dsn	Diameter 2 cm,warna sesuai kain 2,3,4,5	dosin	8.000
	Resleting Warna sesuai Kain 1	YKK 20 cm	dosin	20.000
	Resleting Jepang	Panjang 40 cm, 2 warna,disesuaikan kain 6	buah	3.000
	Karet Elastik	0,5 cm 36 yards, Sun Flower	rol	58.000
	Hak Kait untuk Rok	Massag	dosin	6.000
	Mata Nenek	Untuk memasukkan benang ke mesin	dosin	6.000
	Buku Kostum	Folio	buah	13.000
	Kertas Payung		lembar	3.000
	Pembersih Kaca	440 ml	buah	9.000
	Pewangi Setrika	Gold 318 ml	buah	17.000
	Gula Pasir		kg	17.500
	Bawang Bombay		kg	29.000
	Bawang Merah		kg	33.000
	Bawang Putih		kg	47.000
	Bred Improfer		kg	140.000
	Buah Anggur		kg	58.000
	Buah Melon		kg	12.000
	Buah Nanas	tua	buah	9.000
	Buah Pepaya	Tailand	kg	6.000
	Bubuk Coklat	Van Houten 180 gram	pack	47.000
	Chocochip	250 gram	ons	21.000
	Coklat Blok Repack	1 putih, 3 cokelat	kg	76.000
	Cup Roti Bulat	isi	pack	64.000
	Cup Roti Lonjong	isi	pack	64.000
	Daging Ayam (Daging Saja)	Broiler Fillet	kg	52.000
	Daging Sapi	super	kg	152.000
	Egg Gloos		botol	19.000
	Emulsifier	Ovalet	kg	58.000
	Emulsifier	SP	kg	70.000
	Fb/Stp (Pengenyal)	STTP	ons	13.000
	Gula Aren		kg	21.000
	Gula Halus		kg	22.000
	Jahe	gajah	kg	14.000
	Kacang Hijau Kupas Kulit		kg	33.000
	Kacang Tanah	kupas kulit	kg	28.000
	Kantong Plastik Kresek	sedang	pack	12.000
	Kantung Plastik Ukuran	18x24x04	pack	10.000
	Kara/Santan Pasta	bungkus segitiga	bungkus	3.000
	Kasak Mencuci	spon	buah	3.000
	Kecap Botol Besar		botol	20.000
	Keju Mozarella		kg	152.000
	Keju Kraft	165 gr	bungkus	15.000
	Kelapa	tua	butir	8.000
	Kemiri	gelondongan	kg	58.000
	Kentang		kg	12.000
	Kertas Lilin	isi 250 lbr	pack	35.000
	Kertas Pilus	lembar	lembar	1.000
	Kuas Makanan	bulat	buah	9.000
	Loyang Brownies Sekat	uk 10x18x4	buah	43.000
	Margarin		kg	23.000
	Monosodium Glutamate	bio miwon	ons	13.000
	Margarin Putih		kg	23.000
	Meisis Cokelat		kg	70.000
	Meisis Warna Warni		kg	76.000
	Merica Bubuk		kg	291.000
	Mika	GX2A uk 9,5x18x6 cm	pcs	1.000
	Minyak Goreng	isi 1 liter	liter	21.000
	Minyak Goreng Padat	berat 1 kg	kg	29.000
	Paprika		kg	93.000
	Pelembut Cake		botol	8.000
	Penyedap Rasa	rasa ayam	bungkus	1.000
	Penyedap Rasa	Rasa Sapi	bungkus	1.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Pisang	raja goreng	sisir	35.000
	Plastik Mika Isi 50 Lembar	9,5 x18	pack	35.000
	Plastik Opp (Roti Lem) Isi 100 Lbr	13x17 cm	pack	7.000
	Plastik Risoles	uk 8x16 cm	pack	12.000
	Plastik Segitiga		pack	35.000
	Ragi Instan	isi 4 bungkus	pack	16.000
	Ragi Instan	kemasan 500 gr	pack	70.000
	Tomat	tua, merah	kg	12.000
	Soft Bred	lbis Blue	kg	175.000
	Sosis Sapi	isi 24 biji berat 500 gr	toples	23.000
	Susu Kental Manis		kaleng	14.000
	Susu Powder	800 gr, full cream	kg	93.000
	Susu Sapi	Segar	liter	19.000
	Telur Ayam	Ras	kg	27.000
	Tepung Ketan		kg	16.000
	Tepung Beras Ketan		kg	16.000
	Tepung Maizena		kg	19.000
	Tepung Panir	kasar, warna kuning	kg	22.000
	Tepung Sagu		kg	26.000
	Tepung Tapioka/Pati		kg	14.000
	Tepung Terigu		kg	10.000
	Tepung Terigu		kg	11.000
	Baking Powder		kg	117.000
	Soda Kue		kg	117.000
	Ketumbar Bubuk		kg	41.000
	Minyak Wijen	195 ml	botol	50.000
	Saus Tiram	270 ml	botol	23.000
	Lada Hitam		kg	117.000
	Kunyit		kg	14.000
	Lengkuas		kg	14.000
	Wijen		kg	70.000
	Garam	beriodium	bungkus	2.000
	Varian Esence/Perasa	isi 55 ml	botol	9.000
	Celemek/Pakaian Kerja		buah	12.000
	Sabun Cuci Colek	setara Wings	kg	14.000
	Sabun Cuci Cair	1600 ml	botol	34.000
	Batu Baterai Jam		buah	3.000
	Baterai Kecil Remote		buah	2.000
	Obat Luka Bakar		buah	23.000
	Pematik Gas		buah	26.000
	Regulator Kompor Gas	SNI	buah	152.000
	Tissue Refill Besar		pack	34.500
	Tissue		pack	46.000
	Tissue 260 ply/ pack		pack	78.000
	Air Mineral		galon	23.000
	Brown Sugar	good quality	kg	58.000
	Palm Sugar	good quality	kg	93.000
	Whipping Cream		liter	105.000
	Fresh Milk		liter	21.000
	Susu Kental Manis		kaleng	14.000
	Hazelnut Sirup		botol	82.000
	Caramel Syrup		botol	82.000
	Vanilla Sirup		botol	82.000
	Chocolate Sirup		botol	82.000
	Hario Paper Filter	V60 V01 white	pak	128.000
	Drinking Stirrer	silver	pcs	1.000
	Green Bean Kopi Arabika	fullwash temanggung	kg	117.000
	Green Bean Kopi Arabika	natural temanggung	kg	117.000
	Green Bean Kopi Robusta	fullwash temanggung	kg	52.000
	Green Bean Kopi Robusta	natural temanggung	kg	58.000
	Coffe Bean Roast Arabica	fullwash temanggung, roast bean, level roasting medium	kg	175.000
	Coffe Bean Roast Arabica	honey process temanggung, roast bean, level roasting light to medium	kg	140.000
	Single Origin Bali	arabika bali, roast bean, level roasting medium	kg	268.000
	Single Origin Gayo	arabika aceh, roast bean, level roasting medium	kg	245.000
	Coffe Bean Roast Robusta	fullwash temanggung, roast bean, level roasting medium	kg	175.000
	Coffe Bean Roast Robusta	natural temanggung, roast bean, level roasting medium to dark	kg	175.000
	Dark Chocolate Sauce		kg	128.000
	Buah Strawberry		kg	117.000
	Buah Lemon		kg	29.000
	Jeruk Nipis		kg	17.000
	Pisang	raja goreng	sisir	29.000
	Kayu Manis	isi 100 gram	pack	17.000
	Kapulaga	isi 50 gram	kg	210.000
	Jahe		kg	29.000
	Jeruk Minum		kg	29.000
	Lilin		kg	40.000
	Batu Baterai Jam		buah	3.000
	Baterai Kecil Remote		buah	2.000
	Tissue Refill Besar		pack	34.500
	Tissue		pack	46.000
	Tissue 260 ply/ pack		pack	78.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Celemek/Pakaian Kerja		buah	9.000
	Kain Lap		buah	6.000
	Strip Plat	9 mm x 100 mm x 6 mtr	lonjor	1.372.700
	Strip Plat	8 mm x 100 mm x 6 mtr	lonjor	1.242.800
	Strip Plat	9 mm x 60 mm x 6 mtr	lonjor	863.000
	Strip Plat	8 mm x 50 mm x 6 mtr	lonjor	518.200
	Stalbus	1,4 mm x 20 x 20 x 6 mtr	lonjor	112.700
	Stalbus	1,6 mm x 36 x 36 x 6 mtr	lonjor	210.900
	Canal U.80	80x45x5mm x 6 mtr	lonjor	539.400
	Besi Beton	8 SNI	lonjor	81.300
	Besi siku	3 mm x 40 mm x 40 mm x 6 mtr	lonjor	167.400
	Pipa Hitam	4" x 3 mm x 6 meter	lonjor	1.312.000
	Pipa Hitam	5" x 2,3 mm x 6 mtr	lonjor	1.398.400
	Pipa Ulir	1" x 1,2 mm x 6 mtr	lonjor	127.200
	As ulir	12 mm	lonjor	94.900
	As ulir	9 mm	lonjor	69.200
	Pipa Hitam	1,5" x 2,3 mm x 6 mtr	Lonjor	490.000
	Pipa Hitam	1" x 2,3 mm x 6 mtr	Lonjor	303.000
	Pipa Ulir	1" x 1,2 mm x 6 mtr	lonjor	127.200
	Ornamen	S 20 cm	buah	26.300
	Ornamen	C 10	buah	8.500
	Seal tape	Besar	buah	10.000
	Kain Perca	Warna Putih	kg	26.000
	Regulator Kompor Gas	SNI	buah	152.000
	Kompor Listrik	Combat	unit	360.000
	Elektroda Las Kobe Steel	E6013. 2,6 mm. Isi 20 kg	doos	688.000
	Elektroda Las Kobe Steel	E6013. 3,2 mm. Isi 20 kg	doos	653.000
	Elektroda Las Kobe Steel	E7016. LB.-52 .2,6 mm. Isi 20 kg	doos	880.000
	Elektroda Las Kobe Steel	E7016. LB.-52 .3,2 mm. Isi 20 kg	doos	857.000
	Elektroda Las Kobe Steel	E7016. LB.-52U .2,6 mm. Isi 20 kg	doos	1.049.000
	Elektroda Las Kobe Steel	E7016. LB.-52U .3,2 mm. Isi 20 kg	doos	1.002.000
	Elektroda Las Nikko Steel	RD. 2 mm. Isi 20 kg	doos	793.000
	Batu Gerinda mesin	10" Kasar	buah	171.000
	Batu Gerinda Potong	Nippon Resibon 14 Inchi x 3 mm	buah	75.000
	Batu Gerinda Tangan	Nippon Resibon 4 Inchi x 6 mm. Isi 25 pcs	doos	338.000
	Batu Gerinda Potong	WD 1 mm Resibon	buah	5.000
	Kawat Bendrat	Kawat bendrat BWG 14	kg	20.000
	Bandana kain	motif/polos	buah	9.000
	Baskom	waskom wakul samsom 101	buah	7.000
	Gelang Karet	kiloan kapasitas 1 kg	kg	35.000
	Jepit Bebek	Penjepit rambut, stainless	lusin	20.000
	Jepit Ketam	Ukuran jumbo	buah	9.000
	Mangkok Semir	1 set dengan kuas sisir cat rambut	buah	9.000
	Sisir Penghalus MB	Kualitas bagus setara MB Amara	buah	23.000
	Alcohol Swab	2 ply 70% ethil alkohol 99% efektif membunuh virus dan bakteri per box isi 100	box	35.000
	Bedak Padat	Latulipe Two function cake kemasan bukan refill kapasitas 13 gram,	buah	76.000
	Bedak Tabur	Latulipe face powder kemasan 25 gram	buah	70.000
	Blush on	Preloved LT Pro glow and glam blush on kemasan 5 gram	buah	52.000
	Bulu Mata	Palsu	buah	5.000
	Cat Rambut	Implora new hair color	buah	29.000
	Conditioner	Kemasan kg setara ACL	buah	29.000
	Eyeshadow Base Latulipe		buah	47.000
	Eyeshadow	Kemasan kotak 2 warna tutup transparan setara viva kapasitas	buah	29.000
	Foundation Latulipe		buah	47.000
	Hair Spray	Kemasan 150 ml setara mayon	buah	44.000
	Hair Tonic	Kemasan botol kapasitas 90 ml setara natur	buah	58.000
	Kapas	Kemasan 35 gram setara sari ayu	buah	9.000
	Krim Creambath	kemasan plastik 1 liter setara pompia	buah	29.000
	Lem Bulu Mata	Salsa strong series original BPOM kap 10 gr	buah	17.000
	Lipstik	Setara implora	buah	29.000
	Maskara	water proof kemasan 9 ml	buah	26.000
	Masker Rambut	Kemasan pouch kapasitas 200 ml setara loreal	buah	87.000
	Masker Wajah	kemasan botol kapasitas 125 gram setara mustika ratu	buah	17.000
	Obat Rebonding Step 1	100% free amoniak with hydrolyzed dan collagen, kemasan pouch kapasitas 1000 gr setara makarizo	buah	128.000
	Obat Rebonding Step 2	milky neutralized kemasan 500 gr setara makarizo	buah	134.000
	Pembersih	milk cleansing kemasan 150 ml setara sariayu	buah	19.000
	Pensil Alis	Kemasan pensil setara viva	buah	38.000
	Penyegar Besar	refreshing toner kemasan botol 150 ml setara sariayu	buah	19.000
	Shampo	Kemasan botol 135 ml	botol	26.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Eyelinar	Water proof kemasan 9 ml setara my darling	buah	26.000
	Gunting Potong Kualitas Sedang	Kualitas sedang, pro temp gagang hitam Shilla Stainless steel	buah	73.000
	Sarung Tangan	Latex glove for barber shop	box	233.000
	Tenol Super	60/40 ø 0,8	kg	379.000
	Atraktor	DEKKO	buah	111.000
	Pen Solder R 48	40 watt GOOT	buah	49.000
	Resistor 1/4 watt. @ 16 Buah	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Ohm; 1k, 2k, 3k, 4k, 5k, 6k, 7k	buah	1.000
	Condensator Milliar.@ 16 bh	10n,100n,3n3,22n,15n	buah	1.000
	D i o d a	IN 4003	buah	2.000
	PCB lubang.	10 x 20 cm	lembar	8.000
	Solder 40 watt.	DEKKO	buah	91.000
	Elemen Solder GOOT	40 watt goot	buah	111.000
	Steker listrik.	15 A	buah	15.000
	Transistor @ 20 bh.	C 829, B 698 , C945,D467	buah	7.000
	PCB polos.	10 x 20 Cm	lembar	7.000
	Pelarut tembaga.	Ferri Florida	bungkus	6.000
	Mur baut. Kecil	3 mm panjang 4 cm	gross	73.000
	Boor PCB	Kitani	buah	122.000
	Avometer.	Sunwa KS 268	buah	134.000
	Mata Bor	1- 10 mm	set	303.000
	IC 7812 + Pendingin		set	9.000
	Elco.	2200 µF/ 50V	buah	15.000
	Kit Tone Control 4 Tr	Ronika	set	73.000
	Kit Amplifier.	Terlampir	set	122.000
	Kit MP3	Player	set	73.000
	Partikel	1,8x122x244	lembar	192.000
	Tweeter Kotak Besar	ACR	buah	245.000
	Contact Cleaner	Philips	tube	64.000
	Baki Plastik	10x25x30	buah	29.000
	Potensio meter	mono 100 K	buah	6.000
	Potensio meter	50 K	buah	6.000
	Transformator	10 A CT	buah	699.000
	Transformator	1 A CT 15 V	buah	35.000
	Dioda Bridge	25 Amper	buah	12.000
	Elco	10.000 uf/ 80 Volt	buah	84.000
	Box Plastik	18x11x6 cm	buah	35.000
	ToolBox	50 cm x 30 cm x 70 cm	buah	233.000
	Amplas		lembar	17.700
	Amplas		meter	5.900
	Kuas Cat	Eterna 2 Inchi	buah	17.000
	Minyak Cat		liter	26.300
	Cat Besi	SNI 8162:2015	kg	81.700
	Sikat Baja		buah	12.000
	Dempul plastik	kemasan 890 gram	Kaleng	41.000
	Isi Tabung Gas Elpiji	12 kg	tabung	210.000
	Isi Tabung Gas Elpiji	3 kg	tabung	29.500
	Isi ulang Gas Oksigen		tabung	150.000
	Gas acetyline		Botol	472.000
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi			
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karva,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana 0 - 15 juta	OK	125.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana 0 - 15 juta	OK	100.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana 0 - 15 juta	OK	75.000
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karva,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	150.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karva,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	125.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	100.000
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karva,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	175.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karva,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	150.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	125.000
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karva,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karva,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, Bintek, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	150.000
	Honorarium Narasumber Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan		O/J	1.700.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	1.400.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	900.000
	Honorarium Narasumber Gubernur/Pejabat Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten		O/J	1.400.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	1.100.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	700.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	600.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV / yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	400.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	250.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	200.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	150.000
	Honorarium Narasumber Non eselon Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	100.000
	Honorarium Narasumber Kepala Kepolisian Resor		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Komandan Kodim		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Kepala Kejaksaan Negeri		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Ketua Pengadilan Negeri		O/J	1.000.000
	Honorarium Nara Sumber Bupati		O/J	1.250.000
	Honorarium Nara Sumber Wakil Bupati		O/J	1.000.000
	Honorarium Nara Sumber Pimpinan DPRD		O/J	1.000.000
	Honorarium Nara Sumber Anggota DPRD		O/J	1.000.000
	Honorarium Moderator		OK	1.000.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Makan Prasmanan		porsi	45.000
	Snack Prasmanan		paket	15.000
	Bantuan Transport Peserta Dalam Daerah		OK	100.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Dalam Kabupaten		OK	100.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Propinsi Jateng/DIY		OK	500.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Luar Propinsi		OK	2.000.000
	Belanja Sewa Tempat Penginapan Narasumber/Pengajar/Pelatih		OP	756.000
	Uang Saku Dalam Jateng/DIY		OH	110.000
	Uang Saku Luar Propinsi		OH	160.000
	Biaya Kepesertaan		orang	10.000.000
	Sewa Gedung		hari	1.000.000
	Sewa Sound System	<1.000 watt	unit	600.000
	Sewa Sound System	1.000 watt	unit	1.500.000
	Sewa Sound System	3.000 watt	unit	4.000.000
	Sewa Sound System	5.000 watt	unit	7.000.000
	Sewa Sound System	10.000 watt	unit	14.000.000
	Kertas HVS Folio	70 gram isi 500 lembar	rim	59.000
	Kertas HVS Folio	80 gram isi 500 lembar	rim	65.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	70 gr isi 500 lembar	rim	53.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	80 gr isi 500 lembar	rim	60.000
	Kertas HVS Folio warna	70 gram isi 500 lembar	rim	69.000
	Kertas	A3, setara Sidu	rim	99.000
	Kertas	Folio garis isi 100 lembar	rim	58.000
	Fotokopi Tidak Warna	A4	lembar	400
	Fotokopi Tidak Warna	F4	lembar	400
	Fotokopi Tidak Warna	A3	lembar	1.000
	Fotokopi Tidak Warna	Memperkecil F4/ A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double A4	lembar	2.000
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double F4	lembar	2.000
	Fotokopi Warna	A4	lembar	2.000
	Fotokopi Warna	F4	lembar	2.000
	Fotokopi Warna	A3	lembar	3.000
	Fotokopi Warna	A3+ Ivory	lembar	6.000
	Amplop	Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	pack	23.000
	Amplop	Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	pack	15.000
	Amplop	Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	pack	9.000
	Materai		buah	10.000
	Ordner Folio		buah	21.000
	Snalhacter Kertas		buah	1.000
	Snalhacter Plastik		buah	10.000
	Stopmap Kertas		buah	1.000
	Stopmap Plastik Transparan		buah	2.500
	Stopmap Plastik	Setara BIG	buah	15.000
	Plak Band Bening		buah	14.000
	Plak Band Kain Hitam		buah	20.000
	Plak Band Kertas		buah	14.000
	Lem	Lem stick , besar , 16 gr , setara kenko	buah	5.000
	Lem	Lem aibon , setara fox , 600 gr	botol	58.000
	Stick Lem Tembak	Kw 1 , kecil	kg	93.000
	Lem	Stick, setara kenko	buah	3.000
	Penggaris	50 cm, besi, setara kenko	buah	23.000
	Pisau Cutter	Besar L-500	buah	17.500
	Pisau Cutter	Kecil K-200	buah	7.000
	Isolasi Biasa		buah	1.500
	Isolasi Dobel Tip		buah	5.000
	Isolasi Panfix		buah	16.000
	Straples	Setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	10.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Straples	Setara Kangaro Staples No. 24/6	buah	17.000
	Remover/Pencabut Isi Staples		buah	17.000
	Isi Staples	no.10 setara etona	box	29.000
	Isi Staples	no.24/6 setara etona	box	52.000
	Isi Cutter	Kenko, besar, A500	buah	8.000
	Isi Cutter	kenko A 300	buah	6.000
	Buku	Kwitansi, besar	buah	9.000
	Buku	Nota, 2 ply	buah	3.000
	Blangko Kendali Surat Masuk		buah	10.000
	Blangko Kendali Surat Keluar		buah	10.000
	Pensil	2b , setara fiber castel	pack	47.000
	Bolpoint	0,7 mm	pack	43.000
	Bolpoint	0,28 , h-tech	pack	47.000
	Bolpoint	gel 0,5 , setara k1 kenko	pack	43.000
	Cetak Foto Digital	ukuran 3 R	lembar	1.500
	Cetak Foto Digital	ukuran 4 R	lembar	2.000
	Cetak Foto Digital	ukuran 5 R	lembar	2.500
	Cetak Foto Digital	ukuran 10 R	lembar	10.500
	Cetak Foto Digital	ukuran 12 R	lembar	40.500
	Cetak Foto Digital	ukuran 16 R	lembar	63.000
	Cetak Foto Digital	ukuran 20 R	lembar	90.000
	Cetak Foto Digital	ukuran 24 R	lembar	112.500
	Banner		m ²	35.000
	Cetak Piagam		lembar	5.000
	Tinta	Kemasan Botol kapasitas 100 ml	botol	52.000
	Tinta	Canon L3150	botol	117.000
	Tinta	Epson L800 original (Black)	buah	175.000
	Tinta	Epson L800 original (Cyan)	buah	175.000
	Tinta	Epson L800 original (Light Cyan)	buah	175.000
	Tinta	Epson L800 original (Magenta)	buah	175.000
	Tinta	Epson L800 original (Light Magenta)	buah	175.000
	Tinta	Epson L800 original (Yellow)	buah	175.000
	Tinta	Epson L360 Black	buah	105.000
	Tinta	Epson L360 Cyan	buah	105.000
	Tinta	Epson L360 Magenta	buah	105.000
	Tinta	Epson L360 Yellow	buah	105.000
	Catridge	Hitam Canon IP 2770	buah	262.000
	Catridge	Warna Canon IP 2770	buah	291.000
	Perforator Besar		buah	85.000
	Trigonal Clip	isi10 box	pak	35.000
	Binder c105		doos	5.000
	Binder c111		doos	7.000
	Binder c200		doos	15.000
	Binder Clips		doos	4.500
	Binder Klip 155		doos	9.000
	Binder Klip 260		doos	21.600
	Hand Sanitizer	cair , 75%, 500 ml , ethyl alcohol 70 % , dr	botol	51.000
	Hand Sanitizer	Gel, (Ethyl Alcohol 70%) @500 ml Medika	botol	62.000
	Masker 3 ply disposable		pieces	1.000
	Masker KN95		pieces	6.000
	Masker N95		pieces	70.000
	Masker kain		pieces	10.000
	Gunting Sedang		buah	9.000
	Gunting Besar		buah	15.000
	Penghapus Kertas	Ct-902, 12 meter	buah	10.000
	Kertas	Kertas Photo A4, 20 Sheet, 230 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack	31.000
	kertas	Kertas Photo A3, 20 Sheet, 120 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack	61.000
	Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm , A3, setara graftech	lembar	2.000
	kertas	kertas sampul warna putih, isi 100 lembar	pack	26.000
	Kertas	Label CD/DVD, isi 50 , 2 ply	pack	30.000
	kertas	label 103	pack	3.000
	Kertas	kertas stiker A4 , 20 sheet , 120 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack	33.000
	Kertas	Label , no 125	pack	3.000
	Kertas	manila plano	lembar	3.000
	Kertas	kertas kado	lembar	1.000
	Kertas	buram , plano	lembar	1.000
	kertas	karton , tebal sedang	lembar	3.000
	Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm, A3 setara graftech	Lembar	3.000
	kertas	sampul isi 100, merah maron, hijau tua	pack	37.000
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis			
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karva,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana 0 - 15 juta	OK	125.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karva,Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana 0 - 15 juta	OK	100.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana 0 - 15 juta	OK	75.000
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	150.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	125.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 15 - 50 juta	OK	100.000
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	175.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	150.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 50 - 100 juta	OK	125.000
	Honorarium Ketua Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop, dan Sarasehan	Plafon dana di atas 100 juta	OK	150.000
	Honorarium Narasumber Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan		O/J	1.700.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	1.400.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Pusat		O/J	900.000
	Honorarium Narasumber Gubernur/Pejabat Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten		O/J	1.400.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	1.100.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	700.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	600.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV / yang disetarakan Tingkat Provinsi/Pejabat dari luar kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	400.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	250.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	200.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV/ yang disetarakan Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	150.000
	Honorarium Narasumber Non eselon Tingkat Kabupaten	PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	100.000
	Honorarium Narasumber Kepala Kepolisian Resor		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Komandan Kodim		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Kepala Kejaksaan Negeri		O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Ketua Pengadilan Negeri		O/J	1.000.000
	Honorarium Nara Sumber Bupati		O/J	1.250.000
	Honorarium Nara Sumber Wakil Bupati		O/J	1.000.000
	Honorarium Nara Sumber Pimpinan DPRD		O/J	1.000.000
	Honorarium Nara Sumber Anggota DPRD		O/J	1.000.000
	Honorarium Moderator		OK	1.000.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Makan Prasmanan		porsi	45.000
	Snack Prasmanan		paket	15.000
	Bantuan Transport Peserta Dalam Daerah		OK	100.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Dalam Kabupaten		OK	100.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Propinsi Jateng/DIY		OK	500.000
	Bantuan Transport Pengajar/Pelatih Luar Propinsi		OK	2.000.000
	Belanja Sewa Tempat Penginapan Narasumber/Pengajar/Pelatih		OP	756.000
	Uang Saku Dalam Jateng/DIY		OH	110.000
	Uang Saku Luar Propinsi		OH	160.000
	Biaya Kepesertaan		orang	10.000.000
	Sewa Gedung		hari	1.000.000
	Sewa Sound System	<1.000 watt	unit	600.000
	Sewa Sound System	1.000 watt	unit	1.500.000
	Sewa Sound System	3.000 watt	unit	4.000.000
	Sewa Sound System	5.000 watt	unit	7.000.000
	Sewa Sound System	10.000 watt	unit	14.000.000
	Kertas HVS Folio	70 gram isi 500 lembar	rim	59.000
	Kertas HVS Folio	80 gram isi 500 lembar	rim	65.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	70 gr isi 500 lembar	rim	53.000
	Kertas HVS Kwarto (A4)	80 gr isi 500 lembar	rim	60.000
	Kertas HVS Folio warna	70 gram isi 500 lembar	rim	69.000
	Kertas	A3, setara Sidu	rim	99.000
	Kertas	Folio garis isi 100 lembar	rim	58.000
	Fotokopi Tidak Warna	A4	lembar	400
	Fotokopi Tidak Warna	F4	lembar	400
	Fotokopi Tidak Warna	A3	lembar	1.000
	Fotokopi Tidak Warna	Memperkecil F4/ A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double A4	lembar	2.000
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double F4	lembar	2.000
	Fotokopi Warna	A4	lembar	2.000
	Fotokopi Warna	F4	lembar	2.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Fotokopi Warna	A3	lembar	3.000
	Fotokopi Warna	A3+ Ivory	lembar	6.000
	Amplop	Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	pack	23.000
	Amplop	Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	pack	15.000
	Amplop	Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	pack	9.000
	Materai		buah	10.000
	Ordner Folio		buah	21.000
	Snalhacter Kertas		buah	1.000
	Snalhacter Plastik		buah	10.000
	Stopmap Kertas		buah	1.000
	Stopmap Plastik Transparan		buah	2.500
	Stopmap Plastik	Setara BIG	buah	15.000
	Plak Band Bening		buah	14.000
	Plak Band Kain Hitam		buah	20.000
	Plak Band Kertas		buah	14.000
	Lem	Lem stick , besar , 16 gr , setara kenko	buah	5.000
	Lem	Lem aibon , setara fox , 600 gr	botol	58.000
	Stick Lem Tembak	Kw 1 , kecil	kg	93.000
	Lem	Stick , setara kenko	buah	3.000
	Penggaris	50 cm, besi, setara kenko	buah	23.000
	Pisau Cutter	Besar L-500	buah	17.500
	Pisau Cutter	Kecil K-200	buah	7.000
	Isolasi Biasa		buah	1.500
	Isolasi Dobel Tip		buah	5.000
	Isolasi Panfix		buah	16.000
	Straples	Setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	10.000
	Straples	Setara Kangaro Staples No. 24/6	buah	17.000
	Remover/Pencabut Isi Staples		buah	17.000
	Isi Staples	no.10 setara etona	box	29.000
	Isi Staples	no.24/6 setara etona	box	52.000
	Isi Cutter	Kenko, besar, A500	buah	8.000
	Isi Cutter	kenko A 300	buah	6.000
	Buku	Kwitansi, besar	buah	9.000
	Buku	Nota, 2 ply	buah	3.000
	Blangko Kendali Surat Masuk		buah	10.000
	Blangko Kendali Surat Keluar		buah	10.000
	Pensil	2b , setara fiber castel	pack	47.000
	Bolpoint	0,7 mm	pack	43.000
	Bolpoint	0,28 , h-tech	pack	47.000
	Bolpoint	gel 0,5 , setara k1 kenko	pack	43.000
	Cetak Foto Digital	ukuran 3 R	lembar	1.500
	Cetak Foto Digital	ukuran 4 R	lembar	2.000
	Cetak Foto Digital	ukuran 5 R	lembar	2.500
	Cetak Foto Digital	ukuran 10 R	lembar	10.500
	Cetak Foto Digital	ukuran 12 R	lembar	40.500
	Cetak Foto Digital	ukuran 16 R	lembar	63.000
	Cetak Foto Digital	ukuran 20 R	lembar	90.000
	Cetak Foto Digital	ukuran 24 R	lembar	112.500
	Banner		m ²	35.000
	Cetak Piagam		lembar	5.000
	Tinta	Kemasan Botol kapasitas 100 ml	botol	52.000
	Tinta	Canon L3150	botol	117.000
	Tinta	Epson L800 original (Black)	buah	175.000
	Tinta	Epson L800 original (Cyan)	buah	175.000
	Tinta	Epson L800 original (Light Cyan)	buah	175.000
	Tinta	Epson L800 original (Magenta)	buah	175.000
	Tinta	Epson L800 original (Light Magenta)	buah	175.000
	Tinta	Epson L800 original (Yellow)	buah	175.000
	Tinta	Epson L360 Black	buah	105.000
	Tinta	Epson L360 Cyan	buah	105.000
	Tinta	Epson L360 Magenta	buah	105.000
	Tinta	Epson L360 Yellow	buah	105.000
	Catridge	Hitam Canon IP 2770	buah	262.000
	Catridge	Warna Canon IP 2770	buah	291.000
	Perforator Besar		buah	85.000
	Trigonal Clip	isi10 box	pak	35.000
	Binder c105		doos	5.000
	Binder c111		doos	7.000
	Binder c200		doos	15.000
	Binder Clips		doos	4.500
	Binder Klip 155		doos	9.000
	Binder Klip 260		doos	21.600
	Hand Sanitizer	cair , 75%, 500 ml , ethyl alcohol 70 % , d	botol	51.000
	Hand Sanitizer	Gel, (Ethyl Alcohol 70%) @500 ml Medika	botol	62.000
	Masker 3 ply disposable		pieces	1.000
	Masker KN95		pieces	6.000
	Masker N95		pieces	70.000
	Masker kain		pieces	10.000
	Gunting Sedang		buah	9.000
	Gunting Besar		buah	15.000
	Penghapus Kertas	Ct-902, 12 meter	buah	10.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
			5
Kertas	Kertas Photo A4, 20 Sheet, 230 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack	31.000
kertas	Kertas Photo A3, 20 Sheet, 120 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack	61.000
Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm , A3, setara graftech	lembar	2.000
kertas	kertas sampul warna putih, isi 100 lembar	pack	26.000
Kertas	Label CD/DVD, isi 50 , 2 ply	pack	30.000
kertas	label 103	pack	3.000
Kertas	kertas stiker A4 , 20 sheet , 120 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack	33.000
Kertas	Label , no 125	pack	3.000
Kertas	manila plano	lembar	3.000
Kertas	kertas kado	lembar	1.000
Kertas	buram , plano	lembar	1.000
kertas	karton , tebal sedang	lembar	3.000
Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm, A3 setara graftech	Lembar	3.000
kertas	sampul isi 100, merah maron, hijau tua	pack	37.000
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan		
	Biaya Kepesertaan Diklat PIM	orang	35.000.000
	Uang Saku Selama Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas/Disetarakan	orang	7.500.000
	Uang Saku Selama Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator/Disetarakan	orang	10.000.000
	Uang Saku Selama Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama/Disetarakan	orang	14.500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
3	ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)					
3 03	Gedung dan Bangunan					
3 03 01	Bangunan Gedung					
3 03 01 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja					
3 03 01 01 01	Bangunan Gedung Kantor					
3 03 01 01 01 01	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		m²			7.570.000
3 03 01 01 01 01 01	Persiapan					
3 03 01 01 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,000	m ¹	194.649	194.649,00	216.060,39
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	1,000	m ²	16.330	16.330,00	18.126,30
3 03 01 01 01 01 02	Tanah					
3 03 01 01 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,073	m ³	77.395	5.634,36	6.254,14
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	0,073	m ³	94.806	6.901,88	7.661,08
	Urugan Pasir	0,016	m ³	587.098	9.452,28	10.492,03
	Mengurug Tanah	0,509	m ³	218.937	111.329,46	123.575,71
3 03 01 01 01 01 03	Pondasi					
3 03 01 01 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,135	m ³	931.866	125.895,10	139.743,56
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,027	m ³	1.389.902	36.832,40	40.883,97
3 03 01 01 01 01 04	Struktur Bawah					
3 03 01 01 01 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Footplat					
	Memasang Bekisting untuk Pondasi Footplat	0,176	m ²	230.412	40.483,39	44.936,56
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Pondasi Footplat	3,273	kg	25.815	84.495,08	93.789,53
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,014	m ³	1.552.485	22.355,78	24.814,92
3 03 01 01 01 01 04 02	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,082	m ²	246.374	20.227,31	22.452,31
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton	4,829	kg	25.815	124.658,05	138.370,44
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,054	m ³	1.536.934	83.148,13	92.294,42
3 03 01 01 01 01 05	Struktur Lantai Dasar					
3 03 01 01 01 01 05 01	Pekerjaan Kolom					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton	0,176	m ²	716.115	125.821,41	139.661,76
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton	3,703	kg	25.815	95.590,36	106.105,30
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,013	m ³	1.552.485	20.803,30	23.091,66
3 03 01 01 01 01 05 02	Pekerjaan Balok					
	Memasang Bekisting untuk Balok Beton	0,075	m ²	769.932	58.052,87	64.438,69
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Balok Beton	0,042	kg	25.815	1.091,97	1.212,09
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,001	m ³	1.552.485	776,24	861,63
3 03 01 01 01 01 05 03	Pekerjaan Tangga					
	Memasang Bekisting untuk Balok Beton	0,034	m ²	936.455	31.464,89	34.926,03
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Tangga	0,542	kg	25.815	13.989,15	15.527,95
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,005	m ³	1.552.485	8.228,17	9.133,27
3 03 01 01 01 01 05 04	Pekerjaan Plat Lantai					
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,020	m ²	936.455	18.448,16	20.477,46
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	4,011	kg	25.815	103.554,29	114.945,26
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,088	m ³	1.552.485	135.997,69	150.957,43
3 03 01 01 01 01 06	Struktur Lantai Atas					
3 03 01 01 01 01 06 01	Pekerjaan Kolom					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton	0,183	m ²	716.115	131.335,49	145.782,40
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton	3,462	kg	25.815	89.368,95	99.199,53
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,016	m ³	1.552.485	24.218,77	26.882,83
3 03 01 01 01 01 06 02	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,016	m ²	769.932	12.626,88	14.015,84
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk	3,822	kg	25.815	98.652,02	109.503,74
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,134	m ³	1.552.485	207.722,49	230.571,97
3 03 01 01 01 01 06 03	Pekerjaan Plat Lantai					
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,072	m ²	936.455	67.705,70	75.153,32
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	5,405	kg	25.815	139.527,49	154.875,52
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,140	m ³	1.552.485	216.571,66	240.394,54
3 03 01 01 01 01 07	Arsitektur					
3 03 01 01 01 01 07 01	Pekerjaan Lantai (Lt. Dasar)					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,061	m ³	587.098	35.930,40	39.882,74
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,031	m ³	1.377.745	42.159,00	46.796,49
	Pas. Lantai Granit Tle 400x400	0,617	m ²	393.037	242.503,83	269.179,25
	Pas. Plint Granit Tle 100x400	0,379	m ¹	121.775	46.189,26	51.270,08
3 03 01 01 01 01 07 02	Pekerjaan Lantai (Lt. Atas)					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,061	m ³	587.098	35.912,78	39.863,19
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,031	m ³	1.377.745	42.131,44	46.765,90

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Pas. Lantai Granit Tile 400x400	0,489	m ²	393.037	192.077,18	213.205,67
	Pas. Plint Granit Tile 100x400	0,379	m ¹	121.775	46.189,26	51.270,08
3 03 01 01 01 01 07 03	Pekerjaan Dinding (Lt. Dasar)					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	0,141	m ²	248.790	35.004,75	38.855,28
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,635	m ²	239.240	151.893,48	168.601,76
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	0,141	m ²	78.876	11.097,85	12.318,62
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	0,635	m ²	74.463	47.276,56	52.476,98
	Pemasangan Acian	0,776	m ²	39.784	30.856,47	34.250,68
	Pas. Dinding Keramik 25x40	0,092	m ²	1.043.773	96.131,49	106.705,96
3 03 01 01 01 01 07 04	Pekerjaan Dinding (Lt. Atas)					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	0,070	m ²	248.790	17.290,91	19.192,90
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,429	m ²	239.240	102.538,26	113.817,47
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	0,086	m ²	78.876	6.751,79	7.494,48
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	1,238	m ²	74.463	92.162,86	102.300,77
	Pemasangan Acian	1,223	m ²	39.784	48.667,77	54.021,22
	Pas. Dinding Keramik 25x40	0,120	m ²	357.535	42.725,43	47.425,23
3 03 01 01 01 01 07 05	Pekerjaan Plafond (Lt. Dasar)					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,478	m ²	304.952	145.797,55	161.835,28
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,478	m ²	63.491	30.355,05	33.694,10
	List Langit-Langit Gypsum	0,478	m ¹	53.612	25.631,90	28.451,41
3 03 01 01 01 01 07 06	Pekerjaan Plafond (Lt. Atas)					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,682	m ²	304.952	207.855,28	230.719,36
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,682	m ²	63.491	43.275,47	48.035,77
	List Langit-Langit Gypsum	0,682	m ¹	53.612	36.541,94	40.561,55
3 03 01 01 01 01 07 07	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	0,872	m ²	454.940	396.798,67	440.446,52
	Penutup atap Genteng Keramik	0,872	m ²	194.705	169.821,70	188.502,09
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,156	m ¹	148.669	23.236,96	25.793,03
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu kelas II	0,172	m ¹	274.301	47.234,63	52.430,44
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm	0,064	m ¹	145.399	9.323,44	10.349,02
3 03 01 01 01 01 08	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 01 01 01 08 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,140	m ¹	301.073	41.999,68	46.619,65
	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy	0,034	m ²	2.684.101	90.185,79	100.106,23
	Jendela kaca rangka aluminium coklat glossy	0,006	m ²	2.517.121	14.347,59	15.925,82
	Pas. Kunci Tanam	0,021	buah	325.657	6.675,97	7.410,33
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	44.298	1.816,22	2.016,00
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	98.187	4.025,67	4.468,49
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,021	buah	47.242	968,46	1.074,99
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	89.097	3.652,98	4.054,80
3 03 01 01 01 01 08 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,070	m ¹	301.073	20.984,79	23.293,11
	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy	0,023	m ²	2.684.101	61.465,91	68.227,16
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	44.298	1.816,22	2.016,00
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	89.097	3.652,98	4.054,80
3 03 01 01 01 01 08 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m ¹	301.073	55.698,51	61.825,34
	Jendela kaca rangka aluminium coklat glossy	0,028	m ²	2.517.121	69.724,25	77.393,92
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,009	buah	47.242	434,63	482,44
3 03 01 01 01 01 08 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,034	m ¹	301.073	10.085,95	11.195,40
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,005	m ²	252.953	1.214,17	1.347,73
3 03 01 01 01 01 09	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 01 01 01 09 01	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Dasar)					
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,006	unit	6.990.700	39.147,92	43.454,19
	Memasang Urinoir Keramik	0,003	unit	5.259.593	14.726,86	16.346,82
	Pemasangan Floor Drain	0,010	buah	183.632	1.799,59	1.997,55
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,006	unit	338.757	1.897,04	2.105,71
3 03 01 01 01 01 09 02	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Atas)					
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,003	unit	6.990.700	19.573,96	21.727,10
	Memasang Kloset Jongkok Keramik	0,003	unit	1.240.816	3.474,28	3.856,46
	Pemasangan Floor Drain	0,008	buah	183.632	1.542,51	1.712,18
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,014	unit	338.757	4.708,72	5.226,68
3 03 01 01 01 01 09 03	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,011	m ¹	35.349	395,91	439,46
	Pipa PVC dia. ¾"	0,006	m ¹	30.225	169,26	187,88
	Tangki Air 500 liter	0,001	unit	1.500.925	2.101,30	2.332,44
	Dudukan Tangki Air	0,001	unit	2.951.420	4.131,99	4.586,51
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,003	unit	338.757	948,52	1.052,86
3 03 01 01 01 01 09 04	Bak Penampungan Air (Reservoir)					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	0,008	m ³	77.395	611,42	678,68
	Pas. Urugan pasir	0,0002	m ³	587.098	117,42	130,34
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,005	m ³	1.310.400	6.945,12	7.709,08
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,029	m ²	936.455	27.438,13	30.456,33

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	0,439	kg	25.815	11.335,37	12.582,26
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,003	m ³	1.552.485	4.657,46	5.169,78
3 03 01 01 01 01 09 05	Instalasi Air Bersih (Lt. Dasar)					
	Pipa PVC dia. 2"	0,063	m ¹	66.819	4.196,23	4.657,82
	Pipa PVC dia. 1"	0,052	m ¹	35.349	1.824,01	2.024,65
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,014	m ¹	30.225	420,13	466,34
3 03 01 01 01 01 09 06	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Dasar)					
	Pipa PVC dia. 4"	0,008	m ¹	177.485	1.490,87	1.654,87
	Pipa PVC dia. 3"	0,017	m ¹	130.054	2.171,90	2.410,81
3 03 01 01 01 01 09 07	Instalasi Air Bersih (Lt. Atas)					
	Pipa PVC dia. 2"	0,063	m ¹	66.819	4.189,55	4.650,40
	Pipa PVC dia. 1"	0,039	m ¹	35.349	1.382,15	1.534,18
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,039	m ¹	30.225	1.181,80	1.311,80
3 03 01 01 01 01 09 08	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Atas)					
	Pipa PVC dia. 4"	0,063	m ¹	177.485	11.146,06	12.372,12
	Pipa PVC dia. 3"	0,039	m ¹	130.054	5.085,11	5.644,47
3 03 01 01 01 01 09 09	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m ³	77.395	77.395,00	85.908,45
	Pas. Urugan pasir	0,100	m ³	587.098	58.709,80	65.167,88
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,100	m ³	1.377.745	137.774,50	152.929,70
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	1,030	m ²	248.790	256.253,70	284.441,61
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	2,100	m ²	78.876	165.639,60	183.859,96
	Pemasangan Acian	2,100	m ²	39.784	83.546,40	92.736,50
	Beton K - 200	0,120	m ³	1.511.371	181.364,52	201.314,62
	Urugan tanah kembali	0,375	m ³	25.798	9.674,38	10.738,56
3 03 01 01 01 01 10	Elektrikal					
3 03 01 01 01 01 10 01	Instalasi Listrik (lt. Dasar)					
	Pemasangan Box Panel	0,001	unit	1.442.675	2.019,75	2.241,92
	Pasangan Instalasi Lampu	0,060	titik	202.320	12.118,97	13.452,05
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,020	titik	223.020	4.348,89	4.827,27
	Pasangan Saklar Engkel	0,060	titik	61.065	3.657,79	4.060,15
	Pasangan Saklar Double	0,020	titik	65.550	1.278,23	1.418,83
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,018	titik	81.765	1.479,95	1.642,74
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,033	titik	248.285	8.292,72	9.204,92
3 03 01 01 01 01 10 02	Instalasi Listrik (Lt. Atas)					
	Pemasangan Box Panel	0,001	unit	1.442.675	2.019,75	2.241,92
	Pasangan Instalasi Lampu	0,042	titik	202.320	8.456,98	9.387,24
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,021	titik	223.020	4.661,12	5.173,84
	Pasangan Saklar Engkel	0,042	titik	61.065	2.552,52	2.833,29
	Pasangan Saklar Double	0,105	titik	65.550	6.856,53	7.610,75
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,025	titik	81.765	2.052,30	2.278,05
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,038	titik	248.285	9.335,52	10.362,42
3 03 01 01 01 01 11	Finishing					
3 03 01 01 01 01 11 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	1,013	m ²	82.720	83.820,18	93.040,40
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,038	m ²	36.604	37.983,97	42.162,21
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,188	m ²	47.219	56.110,34	62.282,47
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,182	m ²	36.604	43.254,95	48.012,99
3 03 01 01 01 01 11 02	Railing Tangga					
	Pemasangan Railing Tangga	0,014	m ²	475.848	6.614,29	7.341,86
3 03 01 01 01 02	Bangunan Gedung Negara Sederhana		m ²			6.460.000
3 03 01 01 01 02 01	Persiapan					
3 03 01 01 01 02 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,000	m ¹	194.653	194.653,39	216.065,26
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	1,000	m ²	16.330	16.330,00	18.126,30

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
3 03 01 01 01 02 02	Tanah					
3 03 01 01 01 02 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,635	m ³	77.395	49.145,83	54.551,87
	Urugan Pasir	0,025	m ³	587.098	14.794,87	16.422,31
	Mengurug Tanah	0,117	m ³	219.022	25.603,64	28.420,04
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,331	m ³	33.925	11.232,57	12.468,15
3 03 01 01 01 02 03	Pondasi					
3 03 01 01 01 02 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,097	m ³	931.866	90.297,79	100.230,54
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,027	m ³	1.389.902	36.832,39	40.883,95
3 03 01 01 01 02 04	Struktur					
3 03 01 01 01 02 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,451	m ²	246.374	111.139,18	123.364,49
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton	4,210	kg	25.815	108.684,57	120.639,88
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,023	m ³	1.478.893	34.458,21	38.248,61
3 03 01 01 01 02 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,241	m ²	652.373	157.287,13	174.588,71
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton	4,585	kg	25.912	118.813,38	131.882,85
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,022	m ³	1.478.893	32.831,43	36.442,88
3 03 01 01 01 02 04 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,365	m ²	769.932	281.102,30	312.023,56
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk	3,279	kg	25.912	84.962,20	94.308,04
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,031	m ³	1.478.893	46.437,24	51.545,34
3 03 01 01 01 02 04 04	Pekerjaan Plat Lantai					
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,013	m ²	936.455	12.267,56	13.616,99
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai	2,277	kg	25.912	58.993,40	65.482,67
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,002	m ³	1.478.893	2.514,12	2.790,67
3 03 01 01 01 02 05	Arsitektur					
3 03 01 01 01 02 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,077	m ³	587.098	45.265,26	50.244,43
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,033	m ³	1.377.745	45.327,81	50.313,86
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1,060	m ²	249.490	264.484,64	293.577,95
	Pasangan Rabat beton; finish acian	0,179	m ³	1.377.745	246.478,55	273.591,19
3 03 01 01 01 02 05 02	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	0,094	m ²	248.790	23.286,73	25.848,27
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,199	m ²	239.240	286.825,14	318.375,90
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	0,094	m ²	78.876	7.382,82	8.194,93
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	1,199	m ²	74.463	89.274,19	99.094,36
	Pemasangan Acian	1,293	m ²	39.784	51.421,14	57.077,47
3 03 01 01 01 02 05 03	Pekerjaan Plafond					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	1,421	m ²	304.952	433.367,86	481.038,32
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	1,421	m ²	66.577	94.613,16	105.020,60
3 03 01 01 01 02 05 04	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	1,209	m ²	454.940	549.794,99	610.272,44
	Penutup atap Genteng Keramik	1,209	m ²	194.705	235.301,42	261.184,57
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,328	m ¹	231.945	76.008,31	84.369,22
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,446	m ¹	274.301	122.447,86	135.917,12
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm	0,183	m ¹	143.406	26.229,01	29.114,20
3 03 01 01 01 02 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 01 01 02 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,140	m ¹	301.073	41.999,75	46.619,72
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,034	m ²	2.684.101	90.185,80	100.106,24
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,006	m ²	2.517.121	14.347,59	15.925,83
	Pas. Kunci Tanam	0,021	buah	261.027	5.351,05	5.939,67
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	50.738	2.080,26	2.309,09
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	215.717	8.844,40	9.817,28
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,021	buah	47.242	968,46	1.074,99
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	89.097	3.652,99	4.054,82
3 03 01 01 01 02 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,070	m ¹	301.073	20.984,82	23.293,15
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,023	m ²	2.684.101	61.465,92	68.227,17
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	50.738	2.080,26	2.309,09
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	89.097	3.652,99	4.054,82
3 03 01 01 01 06 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m ¹	301.073	55.698,59	61.825,43
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,028	m ²	2.517.121	69.724,26	77.393,92
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,009	buah	47.242	434,63	482,44
3 03 01 01 01 02 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,034	m ¹	301.073	10.085,96	11.195,42
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,005	m ²	252.953	1.214,17	1.347,73
3 03 01 01 01 02 07	Utilitas					
3 03 01 01 01 02 07 01	Pekerjaan Sanitasi					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,004	unit	6.990.700	30.759,08	34.142,58
	Memasang Closet Jongkok Porselen	0,009	unit	1.244.850	10.830,19	12.021,51
	Pemasangan Floor Drain	0,013	buah	183.632	2.405,58	2.670,19
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,013	unit	338.757	4.437,72	4.925,87
	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	0,004	unit	1.834.298	8.070,91	8.958,71
3 03 01 01 01 02 07 02	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,035	m ¹	35.349	1.230,13	1.365,45
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,017	m ¹	30.225	525,91	583,76
	Tangki Air 500 liter	0,004	unit	1.500.925	6.604,07	7.330,52
	Dudukan Tangki Air	0,004	unit	2.951.420	12.986,25	14.414,73
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,009	unit	338.757	2.947,19	3.271,38
3 03 01 01 01 02 07 03	Instalasi Air Bersih					
	Pipa PVC dia. 2"	0,174	m ¹	66.819	11.639,82	12.920,21
	Pipa PVC dia. 1"	0,152	m ¹	35.349	5.387,14	5.979,73
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,035	m ¹	30.225	1.051,82	1.167,52
3 03 01 01 01 02 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pipa PVC dia. 4"	0,277	m ¹	30.225	8.363,14	9.283,09
	Pipa PVC dia. 2"	0,039	m ¹	218.215	8.554,04	9.494,99
3 03 01 01 01 02 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m ³	77.395	77.395,00	85.908,45
	Pas. Urugan pasir	0,100	m ³	587.098	58.709,80	65.167,88
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,100	m ³	1.377.745	137.774,49	152.929,68
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	1,030	m ²	248.790	256.253,55	284.441,44
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	2,100	m ²	78.876	165.640,21	183.860,63
	Pemasangan Acian	2,100	m ²	39.784	83.546,93	92.737,09
	Beton K - 200	0,120	m ³	1.511.371	181.364,52	201.314,62
	Urugan tanah kembali	0,375	m ³	24.590	9.221,25	10.235,59
3 03 01 01 01 02 08	Elektrikal					
3 03 01 01 01 02 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,004	unit	1.070.650	4.710,86	5.229,05
	Pasangan Instalasi Lampu	0,161	titik	138.264	22.274,33	24.724,51
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,078	titik	172.764	13.544,70	15.034,61
	Pasangan Saklar Engkel	0,035	titik	49.795	1.732,87	1.923,48
	Pasangan Saklar Double	0,035	titik	54.280	1.888,94	2.096,73
	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille	0,035	titik	318.895	11.097,55	12.318,28
	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,035	titik	462.645	16.100,05	17.871,05
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,092	titik	230.874	21.124,97	23.448,72
3 03 01 01 01 02 09	Finishing					
3 03 01 01 01 02 09 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,198	m ²	82.720	16.386,83	18.189,38
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,410	m ²	36.604	51.611,64	57.288,92
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang	1,410	m ²	36.604	51.611,64	57.288,92
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,200	m ²	36.604	43.924,80	48.756,53
3 03 01 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal					
3 03 01 02 01	Rumah Negara Golongan I					
3 03 01 02 01 01	Rumah Negara Type A		m ²			7.290.000
3 03 01 02 01 01 01	Persiapan					
3 03 01 02 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,000	m ¹	194.650	194.650,00	216.061,50
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	1,000	m ²	16.330	16.330,00	18.126,30
3 03 01 02 01 01 02	Tanah					
3 03 01 02 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,589	m ³	77.395	45.593,39	50.608,67
	Urugan Pasir	0,028	m ³	587.098	16.497,45	18.312,17
	Urugan tanah kembali	0,250	m ³	218.937	54.712,36	60.730,72
	Buang Tanah	0,370	m ³	33.925	12.535,29	13.914,17
3 03 01 02 01 01 03	Pondasi					
3 01 01 02 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,083	m ³	931.866	77.531,25	86.059,69
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,130	m ³	1.389.902	180.548,27	200.408,58
3 03 01 02 01 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rolag Bata					
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,045	m ³	1.319.985	59.927,32	66.519,32
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,076	m ²	239.241	18.086,62	20.076,15
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	0,151	m ²	74.464	11.258,96	12.497,44
	Pasangan Acian	0,151	m ²	39.785	6.015,49	6.677,20
3 03 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton					
3 03 01 02 01 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,247	m ²	246.374	60.829,74	67.521,01
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	2,290	kg	25.816	59.126,38	65.630,29
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,024	m ³	1.421.896	33.841,12	37.563,65
3 03 01 02 01 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,137	m ²	735.355	100.890,71	111.988,68
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,624	kg	25.816	67.748,93	75.201,31
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,025	m ³	1.421.896	34.893,33	38.731,59
3 03 01 02 01 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,139	m ²	789.172	110.010,58	122.111,74
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk	3,590	kg	25.816	92.687,18	102.882,78
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,024	m ³	1.421.896	33.841,12	37.563,65
3 03 01 02 01 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak	0,126	m ²	955.695	120.226,43	133.451,34
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak	1,310	kg	25.816	33.816,38	37.536,18
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,015	m ³	1.421.896	21.186,25	23.516,74
3 03 01 02 01 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi	0,060	m ²	955.695	57.246,13	63.543,20
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi	0,531	kg	25.816	13.713,46	15.221,94
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,005	m ³	1.421.896	7.251,67	8.049,35
3 03 01 02 01 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton					
	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton	0,012	m ²	955.695	11.659,48	12.942,02
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton	0,109	kg	25.816	2.824,27	3.134,94
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,001	m ³	1.421.896	1.450,33	1.609,87
3 03 01 02 01 01 05	Arsitektur					
3 03 01 02 01 01 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,073	m ³	587.098	42.858,15	47.572,55
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,864	m ³	1.319.985	1.139.807,05	1.265.185,82
	Pas. Lantai Keramik 300 x 300	0,864	m ²	249.491	215.435,48	239.133,38
	Pas. Plint Granit Tle 100x400	1,008	m ¹	121.794	122.707,46	136.205,28
3 03 01 02 01 01 05 02	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,025	m ²	239.241	245.245,95	272.223,00
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,050	m ²	74.464	152.666,09	169.459,36
	Pemasangan Acian	2,050	m ²	39.785	81.567,21	90.539,60
3 03 01 02 01 01 05 03	Pekerjaan Plafond					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	0,920	m ²	361.878	332.819,20	369.429,31
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	0,920	m ²	66.578	61.231,79	67.967,28
	List Langit-Langit Gypsum	0,962	m ¹	53.612	51.569,38	57.242,01
3 03 01 02 01 01 05 04	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	0,966	m ²	454.940	439.381,05	487.712,97
	Penutup atap Genteng Keramik	0,966	m ²	194.706	188.047,05	208.732,23
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,077	m ¹	242.854	18.626,90	20.675,86
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,247	m ¹	233.890	57.794,22	64.151,58
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BLS 30 Lebar 45 cm	0,094	m ¹	143.330	13.430,02	14.907,32
3 03 01 02 01 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 02 01 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,140	m ¹	259.329	36.176,40	40.155,80
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,034	m ²	2.684.102	90.185,83	100.106,27
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,006	m ²	2.517.122	14.347,60	15.925,83
	Pas. Kunci Tanam	0,021	buah	325.657	6.675,97	7.410,33
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	50.738	2.080,26	2.309,09
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	325.657	13.351,94	14.820,65
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,021	buah	47.242	968,46	1.074,99
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	89.098	3.653,02	4.054,85
3 03 01 02 01 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,070	m ¹	259.329	18.075,23	20.063,51
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,023	m ²	2.684.102	61.465,94	68.227,19
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	50.738	2.080,26	2.309,09
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	89.098	3.653,02	4.054,85
3 03 01 02 01 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m ¹	259.329	47.975,87	53.253,21
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,028	m ²	2.517.122	69.724,28	77.393,95
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,009	buah	47.242	434,63	482,44
3 03 01 02 01 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,034	m ¹	259.329	8.687,52	9.643,15
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,005	m ²	215.509	1.034,44	1.148,23
3 03 01 02 01 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 02 01 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Memasang Washtafel Keramik	0,009	unit	2.972.054	25.262,46	28.041,33
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,009	unit	7.357.231	62.536,46	69.415,47
	Memasang Closet Jongkok	0,004	unit	1.240.816	5.335,51	5.922,41
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,004	unit	1.425.048	6.127,71	6.801,75
	Pas. Shower	0,009	unit	602.435	5.120,70	5.683,97
	Pemasangan Floor Drain	0,017	buah	183.632	3.121,74	3.465,14
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,013	unit	94.268	1.206,63	1.339,36
3 03 01 02 01 01 07 02	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,013	m ¹	44.890	570,10	632,81
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,034	m ¹	39.690	1.353,43	1.502,31
	Tangki Air 1000 liter	0,017	unit	2.107.550	35.828,35	39.769,47
	Tangki Air 500 liter	0,004	unit	1.500.925	6.453,98	7.163,92
	Dudukan Tangki Air	0,004	unit	2.951.420	12.691,11	14.087,13
	Mesin pompa kap.150 watt	0,004	unit	2.894.702	12.447,22	13.816,41
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,004	unit	94.268	405,35	449,94
3 03 01 02 01 01 07 03	Bak Penampungan Air (Reservoir)					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	0,024	m ³	77.395	1.849,74	2.053,21
	Pas. Urugan pasir	0,001	m ³	587.098	293,55	325,84
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,016	m ³	1.251.028	19.891,35	22.079,39
	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai	0,070	m ²	955.695	66.420,80	73.727,09
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Lantai	1,342	kg	25.816	34.642,49	38.453,16
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,009	m ³	1.454.826	12.947,95	14.372,23
3 03 01 02 01 01 07 04	Instalasi Air Bersih					
	Pipa PVC dia. 1"	0,153	m ¹	44.890	6.886,13	7.643,60
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,136	m ¹	39.690	5.409,75	6.004,82
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,153	m ¹	32.443	4.976,76	5.524,20
3 01 01 02 01 01 07 05	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pipa PVC dia. 4"	0,085	m ¹	207.834	17.707,46	19.655,28
	Pipa PVC dia. 3"	0,119	m ¹	150.959	17.964,12	19.940,17
	Pipa PVC dia. 2"	0,085	m ¹	76.787	6.542,25	7.261,90
	Pipa PVC dia. 1"	0,068	m ¹	44.890	3.061,50	3.398,26
3 03 01 02 01 01 07 06	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m ³	77.395	77.395,00	85.908,45
	Pas. Urugan pasir	0,100	m ³	587.098	58.709,80	65.167,88
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,100	m ³	1.319.985	131.998,50	146.518,34
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,934	m ²	248.790	232.369,86	257.930,54
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,165	m ²	78.877	91.891,71	101.999,79
	Pemasangan Acian	1,165	m ²	39.785	46.349,53	51.447,97
	Beton K - 200	0,120	m ³	1.454.826	174.579,12	193.782,82
	Urugan tanah kembali	0,375	m ³	25.799	9.674,63	10.738,83
3 03 01 02 01 01 08	Elektrikal					
3 03 01 02 01 01 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,001	unit	1.442.675	2.019,75	2.241,92
	Pasangan Instalasi Lampu	0,060	titik	202.320	12.118,97	13.452,05
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,020	titik	223.020	4.348,89	4.827,27
	Pasangan Saklar Engkel	0,060	titik	61.065	3.657,79	4.060,15
	Pasangan Saklar Double	0,020	titik	65.550	1.278,23	1.418,83
	Pasangan Stop Kontak	0,018	titik	223.020	4.036,66	4.480,69
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,033	titik	248.285	8.292,72	9.204,92
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	0,033	buah	122.590	4.094,51	4.544,90
3 03 01 02 01 01 09	Finishing					
3 03 01 02 01 01 09 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	1,013	m ²	82.720	83.820,18	93.040,40
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,038	m ²	36.604	37.984,25	42.162,52
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,478	m ²	36.605	54.102,19	60.053,43
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,242	m ²	36.605	45.452,43	50.452,20
	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,077	m ²	79.603	6.113,51	6.786,00
3 03 01 02 02	Rumah Negara Golongan II					
3 03 01 02 02 01	Rumah Negara Type B		m ²			6.870.000
3 03 01 02 02 01 01	Persiapan					
3 03 01 02 02 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,000	m ¹	194.650	194.650,00	216.061,50
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	1,000	m ²	16.330	16.330,00	18.126,30
3 03 01 02 02 01 02	Tanah					
3 03 01 02 02 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,469	m ³	77.395	36.298,26	40.291,06
	Urugan Pasir	0,027	m ³	587.098	15.792,94	17.530,16
	Urugan tanah kembali	0,159	m ³	218.937	34.898,56	38.737,40
	Buang Tanah	0,313	m ³	33.925	10.608,35	11.775,27
3 03 01 02 02 01 03	Pondasi					
3 03 01 02 02 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,080	m ³	931.866	74.176,53	82.335,95
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,085	m ³	1.389.902	118.697,63	131.754,37
3 03 01 02 02 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rolag Bata					
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,012	m ³	1.319.985	15.839,82	17.582,20
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	0,020	m ²	239.241	4.808,74	5.337,71
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	0,040	m ²	74.464	2.993,45	3.322,73
	Pasangan Acian	0,040	m ²	39.785	1.599,36	1.775,29
3 03 01 02 02 01 04	Pekerjaan Beton					
3 03 01 02 02 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,254	m ²	246.374	62.603,63	69.490,03
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,011	kg	25.816	77.739,72	86.291,09
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,027	m ³	1.421.896	37.680,24	41.825,07
3 03 01 02 02 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,170	m ²	735.355	124.936,81	138.679,86
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,301	kg	25.816	59.405,20	65.939,77
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,013	m ³	1.421.896	17.915,89	19.886,64
3 03 01 02 02 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,136	m ²	789.172	107.011,72	118.783,01
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk	3,403	kg	25.816	87.841,52	97.504,09
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,020	m ³	1.421.896	28.295,73	31.408,26
3 03 01 02 02 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak	0,113	m ²	955.695	107.611,26	119.448,50
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak	2,597	kg	25.816	67.046,73	74.421,87
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,015	m ³	1.421.896	21.470,63	23.832,40
3 03 01 02 02 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi	0,041	m ²	955.695	39.374,63	43.705,84
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi	0,361	kg	25.816	9.324,74	10.350,46
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,003	m ³	1.421.896	4.834,45	5.366,24
3 03 01 02 02 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton					
	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton	0,012	m ²	955.695	11.277,20	12.517,69
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton	0,104	kg	25.816	2.674,54	2.968,74
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,001	m ³	1.421.896	1.279,71	1.420,47
3 03 01 02 02 01 05	Arsitektur					
3 03 01 02 02 01 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,075	m ³	587.098	44.091,06	48.941,08
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,602	m ³	1.319.985	793.970,98	881.307,79
	Pas. Lantai Keramik 300 x 300	1,015	m ²	249.491	253.108,62	280.950,57
	Pas. Plint Granit Tle 100x400	0,926	m ¹	121.794	112.805,60	125.214,22
3 03 01 02 02 01 05 02	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,005	m ²	239.241	240.317,58	266.752,52
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,009	m ²	74.464	149.598,18	166.053,98
	Pemasangan Acian	2,009	m ²	39.785	79.928,07	88.720,15
3 03 01 02 02 01 05 03	Pekerjaan Plafond					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	1,248	m ²	361.878	451.768,50	501.463,03
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	1,248	m ²	66.578	83.115,98	92.258,73
	List Langit-Langit Gypsum	1,021	m1	53.612	54.743,21	60.764,97
3 03 01 02 02 01 05 04	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	1,184	m ²	454.940	538.694,45	597.950,84
	Penutup atap Genteng Keramik	1,184	m ²	194.706	230.551,37	255.912,03
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,370	m ¹	242.854	89.807,41	99.686,22
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,311	m ¹	233.890	72.716,40	80.715,21
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BLS 30 Lebar 45 cm	0,018	m ¹	143.330	2.551,27	2.831,91
3 03 01 02 02 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 02 02 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,140	m ¹	259.329	36.176,40	40.155,80
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,023	m ²	2.684.102	60.660,71	67.333,38
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,006	m ²	2.517.122	14.347,60	15.925,83
	Pas. Kunci Tanam	0,021	buah	325.657	6.675,97	7.410,33
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	50.738	2.080,26	2.309,09
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	325.657	13.351,94	14.820,65
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,021	buah	47.242	968,46	1.074,99
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	89.098	3.653,02	4.054,85
3 03 01 02 02 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,070	m ¹	259.329	18.075,23	20.063,51
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,023	m ²	2.684.102	61.465,94	68.227,19
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	50.738	2.080,26	2.309,09
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	89.098	3.653,02	4.054,85
3 03 01 02 02 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m ¹	259.329	47.975,87	53.253,21
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,022	m ²	2.517.122	55.880,11	62.026,92
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,009	buah	47.242	434,63	482,44
3 03 01 02 02 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,034	m ¹	259.329	8.687,52	9.643,15
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,005	m ²	215.509	1.034,44	1.148,23
3 03 01 02 02 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 02 07 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Memasang Washtafel Keramik	0,009	unit	2.972.054	26.451,28	29.360,92
	Memasang Closet Duduk/Mono Blok	0,009	unit	7.357.231	65.479,36	72.682,09
	Memasang Closet Jongkok	0,009	unit	1.240.816	11.043,26	12.258,02
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,009	unit	1.425.048	12.682,93	14.078,05
	Pas. Shower	0,009	unit	602.435	5.361,67	5.951,46
	Pemasangan Floor Drain	0,027	buah	183.632	4.921,34	5.462,68
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,027	unit	94.268	2.526,38	2.804,28
3 03 01 02 02 01 07 02	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,071	m ¹	44.890	3.205,15	3.557,71
	Pipa PVC dia. ¾"	0,036	m ¹	39.690	1.416,93	1.572,80
	Tangki Air 500 liter	0,004	unit	2.107.550	9.062,47	10.059,34
	Dudukan Tangki Air	0,004	unit	1.500.925	6.453,98	7.163,92
	Mesin pompa kap.150 watt	0,009	unit	2.951.420	26.267,64	29.157,08
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,009	unit	2.894.702	25.762,85	28.596,76
3 03 01 02 02 01 07 03	Instalasi Air Bersih					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Pipa PVC dia. 1"	0,250	m ¹	44.890	11.226,99	12.461,96
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,214	m ¹	39.690	8.509,54	9.445,58
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,250	m ¹	32.443	8.113,99	9.006,53
3 03 01 02 02 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pipa PVC dia. 4"	0,107	m ¹	207.834	22.279,80	24.730,58
	Pipa PVC dia. 3"	0,179	m ¹	150.959	26.961,28	29.927,02
	Pipa PVC dia. 2"	0,107	m ¹	76.787	8.231,57	9.137,04
	Pipa PVC dia. 1"	0,071	m ¹	44.890	3.205,15	3.557,71
3 03 01 02 02 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m ³	77.395	77.395,00	85.908,45
	Pas. Urugan pasir	0,100	m ³	587.098	58.709,80	65.167,88
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,084	m ³	1.319.985	110.878,74	123.075,40
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,714	m ²	248.790	177.636,06	197.176,03
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,165	m ²	78.877	91.891,71	101.999,79
	Pemasangan Acian	1,165	m ²	39.785	46.349,53	51.447,97
	Beton K - 200	0,094	m ³	1.454.826	136.753,64	151.796,54
	Urugan tanah kembali	0,375	m ³	25.799	9.674,63	10.738,83
3 03 01 02 02 01 08	Elektrikal					
3 03 01 02 02 01 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,009	unit	1.442.675	12.839,81	14.252,19
	Pasangan Instalasi Lampu	0,143	titik	202.320	28.911,53	32.091,80
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,009	titik	223.020	1.984,88	2.203,21
	Pasangan Saklar Engkel	0,054	titik	61.065	3.273,08	3.633,12
	Pasangan Saklar Double	0,027	titik	65.550	1.756,74	1.949,98
	Pasangan Stop Kontak	0,089	titik	223.020	19.915,69	22.106,41
	Pasangan Down Light & PLC 13 W	0,143	titik	248.285	35.479,93	39.382,72
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	0,033	buah	122.590	4.094,51	4.544,90
3 03 01 02 02 01 09	Finishing					
3 03 01 02 02 01 09 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,166	m ²	82.720	13.698,43	15.205,26
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,206	m ²	36.604	44.137,43	48.992,55
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,206	m ²	36.605	44.138,31	48.993,52
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,127	m ²	36.605	41.264,82	45.803,95
	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,122	m ²	79.603	9.711,57	10.779,84

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
3 03 01 02 03	Rumah Negara Golongan III					
3 03 01 02 03 01	Rumah Negara Type C,D, E		m ²			6.180.000
3 03 01 02 03 01 01	Persiapan					
3 03 01 02 03 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,000	m ¹	194.650	194.650,00	216.061,50
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	1,000	m ²	16.330	16.330,00	18.126,30
3 03 01 02 03 01 02	Tanah					
3 03 01 02 03 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,454	m ³	77.395	35.168,29	39.036,80
	Urugan Pasir	0,057	m ³	587.098	33.582,01	37.276,03
	Urugan tanah kembali	0,161	m ³	218.937	35.336,43	39.223,44
3 03 01 02 03 01 03	Pondasi					
3 03 01 02 03 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,085	m ³	931.866	79.581,36	88.335,31
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,243	m ³	1.389.902	338.163,16	375.361,10
3 03 01 02 03 01 04	Pekerjaan Beton					
3 03 01 02 03 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,381	m ²	246.374	93.893,13	104.221,38
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	2,725	kg	25.816	70.343,44	78.081,21
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,027	m ³	1.421.896	38.959,95	43.245,54
3 03 01 02 03 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,375	m ²	735.355	275.831,66	306.173,14
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,453	kg	25.816	63.326,65	70.292,58
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,022	m ³	1.421.896	30.712,95	34.091,38
3 03 01 02 03 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk	0,256	m ²	246.374	63.022,47	69.954,94
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk	3,202	kg	25.816	82.665,41	91.758,61
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,043	m ³	1.421.896	60.857,15	67.551,44
3 03 01 02 03 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak Kanopi					
	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi	0,078	m ²	955.695	74.735,35	82.956,24
	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi	0,489	kg	25.816	12.630,48	14.019,83
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,005	m ³	1.421.896	6.682,91	7.418,03
3 03 01 02 03 01 05	Arsitektur					
3 03 01 02 03 01 05 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,224	m ³	587.098	131.416,02	145.871,78
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,112	m ³	1.319.985	147.732,72	163.983,32
	Pas. Lantai Keramik 300 x 300	1,119	m ²	249.491	279.230,33	309.945,66
3 03 01 02 03 01 05 02	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,002	m ²	239.241	239.599,86	265.955,85
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,003	m ²	74.464	149.151,39	165.558,05
	Pemasangan Acian	2,003	m ²	39.785	79.689,36	88.455,18
3 03 01 02 03 01 05 03	Pekerjaan Plafond					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	1,200	m ²	361.878	434.362,16	482.142,00
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	1,200	m ²	66.578	79.913,57	88.704,07
	List Langit-Langit Gypsum	1,021	m ¹	53.612	54.743,21	60.764,97
3 03 01 02 03 01 05 04	Pekerjaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	1,128	m ²	454.940	512.944,85	569.368,78
	Penutup atap Genteng Keramik	1,128	m ²	194.706	219.531,02	243.679,43
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,370	m ¹	242.854	89.807,41	99.686,22
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,311	m ¹	233.890	72.716,40	80.715,21
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm	0,018	m ¹	143.330	2.551,27	2.831,91
3 03 01 02 03 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven					
3 03 01 02 03 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,140	m ¹	259.329	36.176,40	40.155,80
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,023	m ²	2.684.102	60.660,71	67.333,38
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,006	m ²	2.517.122	14.347,60	15.925,83
	Pas. Kunci Tanam	0,021	buah	325.657	6.675,97	7.410,33
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	50.738	2.080,26	2.309,09
	Pas. Grendel Tanam	0,041	buah	325.657	13.351,94	14.820,65
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,021	buah	47.242	968,46	1.074,99
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	89.098	3.653,02	4.054,85
3 03 01 02 03 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,070	m ¹	259.329	18.075,23	20.063,51
	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy	0,023	m ²	2.684.102	61.465,94	68.227,19
	Pas. Engsel Pintu	0,041	buah	50.738	2.080,26	2.309,09
	Pemasangan Door Closer	0,041	buah	89.098	3.653,02	4.054,85
3 03 01 02 03 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,185	m ¹	259.329	47.975,87	53.253,21
	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy	0,022	m ²	2.517.122	55.880,11	62.026,92
	Pemasangan casement Jendela & Boven	0,009	buah	47.242	434,63	482,44
3 03 01 02 03 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca					
	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK	0,034	m ¹	259.329	8.687,52	9.643,15
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0,005	m ²	215.509	1.034,44	1.148,23
3 03 01 02 03 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor					
3 03 01 02 03 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Memasang Closet Jongkok	0,015	unit	1.240.816	18.240,00	20.246,39
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,015	unit	1.425.048	20.948,21	23.252,51
	Pemasangan Floor Drain	0,015	buah	183.632	2.699,39	2.996,32
	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,015	unit	94.268	1.385,74	1.538,17
3 03 01 02 03 01 07 02	Tanki Air					
	Pipa PVC dia. 1"	0,071	m ¹	44.890	3.205,15	3.557,71
	Pipa PVC dia. ¾"	0,036	m ¹	39.690	1.416,93	1.572,80
	Tangki Air 500 liter	0,004	unit	2.107.550	9.062,47	10.059,34
	Dudukan Tangki Air	0,004	unit	1.500.925	6.453,98	7.163,92
	Mesin pompa kap.150 watt	0,009	unit	2.951.420	26.267,64	29.157,08
	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"	0,009	unit	2.894.702	25.762,85	28.596,76
3 03 01 02 03 01 07 03	Instalasi Air Bersih					
	Pipa PVC dia. 1"	0,227	m ¹	44.890	10.172,07	11.291,00
	Pipa PVC dia. ¾"	0,194	m ¹	39.690	7.707,80	8.555,66
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,227	m ¹	32.443	7.351,58	8.160,26
3 01 01 02 03 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas					
	Pipa PVC dia. 4"	0,097	m ¹	207.834	20.180,68	22.400,56
	Pipa PVC dia. 3"	0,162	m ¹	150.959	24.425,17	27.111,93
	Pipa PVC dia. 2"	0,097	m ¹	76.787	7.456,02	8.276,18
	Pipa PVC dia. 1"	0,065	m ¹	44.890	2.904,38	3.223,87
3 03 01 02 03 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan					
	Galian tanah, dalam s/d 1 m	1,000	m ³	77.395	77.395,00	85.908,45
	Pas. Urugan pasir	0,100	m ³	587.098	58.709,80	65.167,88
	Pas. Lantai kerja beton K100	0,084	m ³	1.319.985	110.878,74	123.075,40
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,714	m ²	248.790	177.636,06	197.176,03
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	1,165	m ²	78.877	91.891,71	101.999,79
	Pemasangan Acian	1,165	m ²	39.785	46.349,53	51.447,97
	Beton K - 200	0,094	m ³	1.454.826	136.753,64	151.796,54
	Urugan tanah kembali	0,375	m ³	25.799	9.674,63	10.738,83
3 03 01 02 03 01 08	Elektrikal					
3 03 01 02 03 01 08 01	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Box Panel	0,009	unit	1.442.675	12.839,81	14.252,19
	Pasangan Instalasi Lampu	0,143	titik	202.320	28.911,53	32.091,80
	Pasangan Instalasi Stop Kontak	0,009	titik	223.020	1.984,88	2.203,21
	Pasangan Saklar Engkel	0,054	titik	61.065	3.273,08	3.633,12
	Pasangan Saklar Double	0,027	titik	65.550	1.756,74	1.949,98
	Pasangan Stop Kontak	0,089	titik	223.020	19.915,69	22.106,41
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	0,033	buah	122.590	4.094,51	4.544,90
3 03 01 02 03 01 09	Finishing					
3 03 01 02 03 01 09 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,166	m ²	82.720	13.698,43	15.205,26
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,206	m ²	36.604	44.137,43	48.992,55
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,206	m ²	36.605	44.138,31	48.993,52
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,127	m ²	36.605	41.264,82	45.803,95
	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,122	m ²	79.603	9.711,57	10.779,84
3 03 04	Tugu Titik Kontrol/Pasti					
3 03 04 01	Tugu/Tanda Batas					
3 03 04 01 04	Pagar					
3 03 04 01 04 01	Pagar Depan Gedung Negara		m ²			3.880.000
3 03 04 01 04 01 01	Tanah					
3 03 04 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,622	m ³	77.395	48.139,69	53.435,06
	Urugan Pasir	0,035	m ³	587.098	20.548,43	22.808,76
	Urugan Tanah Kembali	0,215	m ³	25.799	5.546,79	6.156,93
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,455	m ³	33.925	15.435,88	17.133,82
3 03 04 01 04 01 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 01 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,105	m ³	931.866	97.845,93	108.608,98
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,315	m ³	1.389.902	437.819,13	485.979,23
3 03 04 01 04 01 03	Struktur					
3 03 04 01 04 01 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,400	m ²	246.374	98.549,60	109.390,06
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	4,825	kg	25.816	124.567,36	138.269,77
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,030	m ³	1.421.896	42.656,88	47.349,14
3 03 04 01 04 01 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,113	m ²	735.355	82.727,44	91.827,46
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	2,627	kg	25.816	67.828,80	75.289,97
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,008	m ³	1.421.896	11.997,25	13.316,94
3 03 04 01 04 01 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 01 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pagar besi	1,411	m ²	1.232.535	1.739.106,89	1.930.408,64
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,300	m ²	239.241	311.013,30	345.224,76
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,600	m ²	74.464	193.606,40	214.903,10
	Pemasangan Acian	2,600	m ²	39.785	103.441,00	114.819,51

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,600	m ²	36.605	95.173,00	105.642,03
3 03 04 01 04 02	Pagar Samping Gedung Negara		m²			2.775.000
3 03 04 01 04 02 01	Tanah					
3 03 04 01 04 02 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,784	m ³	77.395	60.708,64	67.386,59
	Urugan Pasir	0,040	m ³	587.098	23.307,79	25.871,65
	Urugan Tanah Kembali	0,311	m ³	25.799	8.033,81	8.917,53
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,497	m ³	33.925	16.843,76	18.696,58
3 03 04 01 04 02 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 02 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,107	m ³	931.866	99.616,48	110.574,29
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,221	m ³	1.389.902	307.029,35	340.802,58
3 03 04 01 04 02 03	Struktur					
3 03 04 01 04 02 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,408	m ²	246.374	100.397,41	111.441,12
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	4,781	kg	25.816	123.428,88	137.006,05
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,031	m ³	1.421.896	43.510,02	48.296,12
3 03 04 01 04 02 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,375	m ²	735.355	275.758,13	306.091,52
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	7,860	kg	25.816	202.921,50	225.242,87
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,038	m ³	1.421.896	54.174,24	60.133,40
3 03 04 01 04 02 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,306	m ²	789.172	241.170,96	267.699,77
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	5,497	kg	25.816	141.920,88	157.532,18
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,023	m ³	1.421.896	32.561,42	36.143,17
3 03 04 01 04 02 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 02 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,306	m ²	239.241	312.329,13	346.685,33
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,611	m ²	74.464	194.425,50	215.812,31
	Pemasangan Acian	2,611	m ²	39.785	103.878,64	115.305,28
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,611	m ²	60.521	158.020,33	175.402,57
3 03 04 01 04 03	Pagar Belakang Gedung Negara		m²			2.675.000
3 03 04 01 04 03 01	Tanah					
3 03 04 01 04 03 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,770	m ³	77.395	59.594,15	66.149,51
	Urugan Pasir	0,035	m ³	587.098	20.548,43	22.808,76
	Urugan Tanah Kembali	0,315	m ³	25.799	8.126,69	9.020,62
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,455	m ³	33.925	15.435,88	17.133,82
3 03 04 01 04 03 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 03 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,105	m ³	931.866	97.845,93	108.608,98
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,215	m ³	1.389.902	298.828,93	331.700,11
3 03 04 01 04 03 03	Struktur					
3 03 04 01 04 03 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,400	m ²	246.374	98.549,60	109.390,06
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,272	kg	25.816	84.459,63	93.750,18
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,030	m ³	1.421.896	42.656,88	47.349,14
3 03 04 01 04 03 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,300	m ²	735.355	220.606,50	244.873,22
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	3,290	kg	25.816	84.929,48	94.271,72
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,023	m ³	1.421.896	31.992,66	35.511,85
3 03 04 01 04 03 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,236	m ²	789.172	186.244,59	206.731,50
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,209	kg	25.816	82.843,54	91.956,33
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,023	m ³	1.421.896	31.992,66	35.511,85
3 03 04 01 04 03 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 03 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,776	m ²	239.241	424.892,02	471.630,14
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	3,552	m ²	74.464	264.496,13	293.590,70
	Pemasangan Acian	3,552	m ²	39.785	141.316,32	156.861,12
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	3,552	m ²	60.521	214.970,59	238.617,36
3 03 04 01 04 04	Pagar Depan Rumah Negara		m²			3.660.000
3 03 04 01 04 04 01	Tanah					
3 03 04 01 04 04 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,436	m ³	77.395	33.744,22	37.456,08
	Urugan Pasir	0,028	m ³	587.098	16.438,74	18.247,01
	Urugan Tanah Kembali	0,070	m ³	25.799	1.805,93	2.004,58
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,280	m ³	33.925	9.499,00	10.543,89
3 03 04 01 04 04 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 04 02 01	Pekerjaan Pondasi					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,086	m ³	931.866	80.140,48	88.955,93
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,195	m ³	1.389.902	271.030,89	300.844,29
3 03 04 01 04 04 03	Struktur					
3 03 04 01 04 04 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,385	m ²	246.374	94.853,99	105.287,93
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	4,971	kg	25.816	128.336,50	142.453,51
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,021	m ³	1.421.896	29.859,82	33.144,40
3 03 04 01 04 04 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,133	m ²	735.355	97.802,22	108.560,46
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	5,312	kg	25.816	137.134,59	152.219,40
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,006	m ³	1.421.896	7.820,43	8.680,68
3 03 04 01 04 04 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 04 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pagar besi	1,368	m ²	1.232.535	1.686.107,88	1.871.579,75
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,300	m ²	239.241	311.013,30	345.224,76
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,600	m ²	74.464	193.606,40	214.903,10
	Pemasangan Acian	2,600	m ²	39.785	103.441,00	114.819,51
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,600	m ²	36.605	95.173,00	105.642,03
3 03 04 01 04 04 05	Pagar Samping Rumah Negara		m²			1.830.000
3 03 04 01 04 05 01	Tanah					
3 03 04 01 04 05 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,340	m ³	77.395	26.314,30	29.208,87
	Urugan Pasir	0,025	m ³	587.098	14.677,45	16.291,97
	Urugan Tanah Kembali	0,070	m ³	25.799	1.805,93	2.004,58
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,280	m ³	33.925	9.499,00	10.543,89
3 03 04 01 04 05 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 05 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,075	m ³	931.866	69.889,95	77.577,84
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,139	m ³	1.389.902	192.501,43	213.676,58
3 03 04 01 04 05 03	Struktur					
3 03 04 01 04 05 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,300	m ²	246.374	73.912,20	82.042,54
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,135	kg	25.816	80.940,90	89.844,40
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,015	m ³	1.421.896	21.328,44	23.674,57
3 03 04 01 04 05 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,133	m ²	735.355	98.022,82	108.805,33
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	3,887	kg	25.816	100.333,88	111.370,61
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,007	m ³	1.421.896	9.526,70	10.574,64
3 03 04 01 04 05 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,178	m ²	789.172	140.078,03	155.486,61
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,853	kg	25.816	99.476,79	110.419,24
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,010	m ³	1.421.896	14.218,96	15.783,05
3 03 04 01 04 05 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 05 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,184	m ²	239.241	283.165,65	314.313,87
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,367	m ²	74.464	176.271,18	195.661,01
	Pemasangan Acian	2,367	m ²	39.785	94.179,05	104.538,75
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	2,367	m ²	60.521	143.265,31	159.024,50
3 03 04 01 04 06	Pagar Belakang Rumah Negara		m²			1.730.000
3 03 04 01 04 06 01	Tanah					
3 03 04 01 04 06 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,340	m ³	77.395	26.314,30	29.208,87
	Urugan Pasir	0,025	m ³	587.098	14.677,45	16.291,97
	Urugan Tanah Kembali	0,070	m ³	25.799	1.805,93	2.004,58
	Membuang Tanah sejauh 30 m'	0,280	m ³	33.925	9.499,00	10.543,89
3 03 04 01 04 06 02	Pondasi					
3 03 04 01 04 06 02 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	0,075	m ³	931.866	69.889,95	77.577,84
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,139	m ³	1.389.902	192.501,43	213.676,58
3 03 04 01 04 06 03	Struktur					
3 03 04 01 04 06 03 01	Pekerjaan Sloof Beton					
	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton	0,300	m ²	246.374	73.912,20	82.042,54
	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton	3,124	kg	25.816	80.656,93	89.529,19
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,015	m ³	1.421.896	21.328,44	23.674,57
3 03 04 01 04 06 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis					
	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton	0,167	m ²	735.355	122.583,68	136.067,88
	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton	0,167	kg	25.816	4.303,53	4.776,92
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,008	m ³	1.421.896	11.801,74	13.099,93
3 03 04 01 04 06 03 03	Pekerjaan Ringbalk					
	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton	0,200	m ²	789.172	157.834,40	175.196,18
	Pembesian dg Besi Polos untuk Ringbalk Beton	3,623	kg	25.816	93.539,11	103.828,42
	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	0,010	m ³	1.421.896	14.218,96	15.783,05

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
3 03 04 01 04 06 04	Arsitektur					
3 03 04 01 04 06 04 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,129	m ²	239.241	269.983,47	299.681,65
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,257	m ²	74.464	168.065,25	186.552,43
	Pemasangan Acian	2,257	m ²	39.785	89.794,75	99.672,17
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2	2,257	m ²	60.521	136.595,90	151.621,45
3 04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
3 04 01	Jalan dan Jembatan					
3 04 01 01	Jalan					
3 04 01 01 03	Jalan Kabupaten					
3 04 01 01 03 01	Pembangunan Jalan		km			6.250.000.000
3 04 01 01 03 01 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 01 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	23.700.000	23.700.000,00	26.307.000,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 01 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	850.000	850.000,00	943.500,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	org	2.150.000	8.600.000,00	9.546.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.682.449	4.682.449,35	5.197.518,78
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	LS	530.000	530.000,00	588.300,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	buah	215.000	215.000,00	238.650,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	buah	100.000	100.000,00	111.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	buah	725.000	725.000,00	804.750,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	buah	900.000	900.000,00	999.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	buah	645.000	645.000,00	715.950,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	buah	100.000	100.000,00	111.000,00
3 04 01 01 03 01 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 01 03 01	Drainase					
	Pasangan Batu dengan Mortar	152,500	m ³	1.420.029	216.554.375,09	240.375.356,35
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam	16,000	m ¹	1.008.382	16.134.116,05	17.908.868,82
3 04 01 01 03 01 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 01 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	225,000	m ³	20.057	4.512.859,88	5.009.274,46
	Timbunan Biasa dari hasil galian	83,333	m ³	77.772	6.480.977,45	7.193.884,96
	Penyiapan Badan Jalan	5500,000	m ²	14.756	81.158.772,37	90.086.237,33
3 04 01 01 03 01 06	Divisi 6					
3 04 01 01 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1375,000	m ³	776.493,48	1.067.678.539,62	1.185.123.178,98
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	1100,000	m ³	840.466,63	924.513.292,03	1.026.209.754,15
3 04 01 01 03 01 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 01 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3300,000	liter	20.362,51	67.196.284,94	74.587.876,29
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.466,68	33.770.022,84	37.484.725,36
	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	981,200	ton	1.460.076,79	1.432.627.349,52	1.590.216.357,96
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.480.568,89	732.881.599,65	813.498.575,61
3 04 01 01 03 01 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 01 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'20 MPa	150,000	m ³	1.485.424,54	222.813.681,10	247.323.186,02
	Pasangan Batu	272,000	m ³	1.191.050,04	323.965.611,01	359.601.828,22
3 04 01 01 03 01 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	285,000	m ²	221.672,12	63.176.554,58	70.125.975,59
	Patok Pengarah	150,000	buah	120.123,78	18.018.567,45	20.000.609,87
	Patok Kilometer	2,000	buah	506.936,35	1.013.872,71	1.125.398,71
	Patok Hektometer	18,000	buah	232.316,83	4.181.702,92	4.641.690,24
	Rel Pengaman	400,000	m ¹	905.887,51	362.355.002,09	402.214.052,32
3 04 01 01 03 02	Pelebaran Jalan		km			3.750.000.000
3 04 01 01 03 02 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 02 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	22.950.000	22.950.000,00	25.474.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 02 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	850.000	850.000,00	943.500,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	OB	2.150.000	8.600.000,00	9.546.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.715.411	4.715.411,25	5.234.106,48
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	set	3.215.000	3.215.000,00	3.568.650,00
3 04 01 01 03 02 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 02 03 01	Drainase					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Pasangan Batu dengan Mortar	152,500	m ³	1.420.029	216.554.375,09	240.375.356,35
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	16,000	m ¹	1.008.382	16.134.116,05	17.908.868,82
3 04 01 01 03 02 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 02 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	1750,000	m ³	19.915	34.852.086,61	38.685.816,13
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	225,000	m ³	20.025	4.505.710,84	5.001.339,03
	Timbunan Biasa dari hasil galian	83,333	m ³	77.655	6.471.281,80	7.183.122,80
3 04 01 01 03 02 06	Divisi 6					
3 04 01 01 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	625,000	m ³	775.841,69	484.901.057,04	538.240.173,31
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	500,000	m ³	839.823,93	419.911.965,17	466.102.281,34
3 04 01 01 03 02 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 02 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1943,520	liter	20.362,51	39.574.946,58	43.928.190,70
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.466,68	33.770.022,84	37.484.725,36
	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	446,000	ton	1.459.925,47	651.126.760,73	722.750.704,41
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.480.196,67	732.697.350,26	813.294.058,79
3 04 01 01 03 02 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 02 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'20 MPa	150,000	m ³	1.485.424,54	222.813.681,10	247.323.186,02
	Pasangan Batu	272,000	m ³	1.191.050,04	323.965.611,01	359.601.828,22
3 04 01 01 03 02 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK	70,000	Jam	37.802,14	2.646.149,66	2.937.226,12
	Marka Jalan Termoplastik	285,000	m ²	221.672,12	63.176.554,58	70.125.975,59
3 04 01 01 03 02 11	Divisi 11					
3 04 01 01 03 02 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton	27,720	m ³	2.683.849,13	74.396.297,76	82.579.890,51
3 04 01 01 03 03	Pemeliharaan Berkala Jalan		km			2.100.000.000
3 04 01 01 03 03 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 03 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	21.500.000	21.500.000,00	23.865.000,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 03 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	850.000	850.000,00	943.500,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	OB	2.150.000	8.600.000,00	9.546.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.638.602	4.638.602,20	5.148.848,44
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	set	3.215.000	3.215.000,00	3.568.650,00
3 04 01 01 03 03 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 03 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	164,573	m ³	35.556	5.851.487,71	6.495.151,36
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	5,500	m ¹	2.178.050	11.979.275,98	13.296.996,33
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	250,000	m ¹	1.034.139	258.534.712,74	286.973.531,14
3 04 01 01 03 03 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 03 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3735,305	liter	20.362,51	76.060.191,69	84.426.812,78
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.466,68	33.770.022,84	37.484.725,36
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.480.196,67	732.697.350,26	813.294.058,79
3 04 01 01 03 03 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 03 08 01	Struktur					
	Pasangan Batu	497,813	m ³	1.191.836,50	593.311.107,96	658.575.329,83
3 04 01 01 03 03 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 03 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	290,500	m ²	197.300,51	57.315.798,00	63.620.535,78
3 04 01 01 03 03 11	Divisi 11					
3 04 01 01 03 03 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton	27,207	m ³	2.683.849,13	73.018.342,52	81.050.360,20
3 04 01 01 03 04	Rekonstruksi Jalan		km			3.400.000.000
3 04 01 01 03 04 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 04 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	17.350.000	17.350.000,00	19.258.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 04 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	850.000	850.000,00	943.500,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	OB	2.150.000	8.600.000,00	9.546.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.544.318	4.544.318,34	5.044.193,36
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	set	3.215.000	3.215.000,00	3.568.650,00
3 04 01 01 03 04 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 04 03 01	Drainase					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	9,000	m ¹	2.178.050	19.602.451,60	21.758.721,27
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	500,000	m ¹	1.034.139	517.069.425,48	573.947.062,29
3 04 01 01 03 04 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 04 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	192,130	m ³	11.669	2.241.870,90	2.488.476,69
	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	212,388	m ³	129.922	27.593.996,52	30.629.336,14
3 04 01 01 03 04 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 04 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3300,000	liter	20.362,51	67.196.284,94	74.587.876,29
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.466,68	33.770.022,84	37.484.725,36
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.480.196,67	732.697.350,26	813.294.058,79
	Lapis Penetrasi Macadam	275,000	m ³	2.467.873,33	678.665.166,03	753.318.334,29
3 04 01 01 03 04 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 04 08 01	Struktur					
	Pasangan Batu	739,868	m ³	1.191.836,50	881.801.378,15	978.799.529,75
3 04 01 01 03 04 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	290,500	m ²	197.300,51	57.315.798,00	63.620.535,78
3 04 01 01 03 05	Rehabilitasi Jalan		km			3.400.000.000
3 04 01 01 03 05 01	Divisi 1					
3 04 01 01 03 05 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,000	LS	17.350.000	17.350.000,00	19.258.500,00
	Manajemen Mutu	1,000	LS	4.800.000	4.800.000,00	5.328.000,00
3 04 01 01 03 05 02	Divisi 2					
3 04 01 01 03 05 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	850.000	850.000,00	943.500,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	4,000	OB	2.150.000	8.600.000,00	9.546.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Manajemen Lalu Lintas	1,000	LS	4.544.318	4.544.318,34	5.044.193,36
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	set	3.215.000	3.215.000,00	3.568.650,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
3 04 01 01 03 05 03	Divisi 3					
3 04 01 01 03 05 03 01	Drainase					
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	9,000	m ¹	2.178.050	19.602.451,60	21.758.721,27
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	500,000	m ¹	1.034.139	517.069.425,48	573.947.062,29
3 04 01 01 03 05 04	Divisi 4					
3 04 01 01 03 05 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	192,130	m ³	11.669	2.241.870,90	2.488.476,69
	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	212,388	m ³	129.922	27.593.996,52	30.629.336,14
3 04 01 01 03 05 07	Divisi 7					
3 04 01 01 03 05 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3300,000	liter	20.362,51	67.196.284,94	74.587.876,29
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1650,000	liter	20.466,68	33.770.022,84	37.484.725,36
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	495,000	ton	1.480.196,67	732.697.350,26	813.294.058,79
	Lapis Penetrasi Macadam	275,000	m ³	2.467.873,33	678.665.166,03	753.318.334,29
3 04 01 01 03 05 08	Divisi 8					
3 04 01 01 03 05 08 01	Struktur					
	Pasangan Batu	739,868	m ³	1.191.836,50	881.801.378,15	978.799.529,75
3 04 01 01 03 05 10	Divisi 10					
3 04 01 01 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	290,500	m ²	197.300,51	57.315.798,00	63.620.535,78
3 04 01 01 09	Jalan Khusus					
3 04 01 01 09 01	Pembangunan Trotoar		m ²			2.160.000
3 04 01 01 09 01 01	Persiapan					
3 04 01 01 09 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,000	m ¹	194.720	194.720,18	216.139,40
	Membersihkan Lapangan dan Perataan	1,000	m ²	16.330	16.330,00	18.126,30
3 04 01 01 09 01 02	Tanah					
3 04 01 01 09 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	0,700	m ³	77.395	54.176,50	60.135,92
	Urugan Pasir	0,010	m ³	587.098	5.870,98	6.516,79
	Mengurug Tanah	0,200	m ³	219.022	43.804,35	48.622,82
3 04 01 01 09 01 03	Pondasi					
3 04 01 01 09 01 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,550	m ³	1.390.419	764.730,45	848.850,80
3 04 01 01 09 01 04	Arsitektur					
3 04 01 01 09 01 04 01	Pekerjaan Lantai					
	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,100	m ³	587.098	58.709,80	65.167,88
	Pas. Lantai Kerja Beton K100	0,200	m ³	1.374.776	274.955,11	305.200,17
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	0,700	m ²	365.612	255.928,06	284.080,15
	Pemasangan Guiding Block 30 x 30 cm	0,300	m ²	221.919	66.575,70	73.899,03
	Memasang 1 m ¹ Kansteen/Beton Kerb	1,000	m ¹	210.853	210.853,00	234.046,83
3 04 01 02	Jembatan					
3 04 01 02 03	Jembatan pada Jalan Kabupaten					
3 04 01 02 03 01	Pembangunan Jembatan		m			240.000.000
3 04 01 02 03 01 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 01 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,017	LS	30.750.000	512.500,00	568.875,00
	Manajemen Mutu	0,017	LS	4.800.000	80.000,00	88.800,00
3 04 01 02 03 01 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	0,017	set	300.000	5.000,00	5.550,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	0,017	set	850.000	14.166,67	15.725,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	0,017	set	5.200.000	86.666,67	96.200,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	0,100	org	2.150.000	215.000,00	238.650,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	0,017	set	250.000	4.166,67	4.625,00
	Manajemen Lalu Lintas	0,017	LS	4.682.449	78.040,82	86.625,31
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	0,017	LS	530.000	8.833,33	9.805,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	0,017	buah	215.000	3.583,33	3.977,50
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0,017	buah	725.000	12.083,33	13.412,50
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	0,017	buah	900.000	15.000,00	16.650,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	0,017	buah	645.000	10.750,00	11.932,50
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
3 04 01 02 03 01 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 01 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,538	m ³	37.149	168.562,67	187.104,57
	Pasangan Batu dengan Mortar	2,150	m ³	1.420.029	3.053.061,68	3.388.898,47
3 04 01 02 03 01 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 01 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	51,322	m ³	19.947	1.023.739,49	1.136.350,84
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	4,209	m ³	20.057	84.410,54	93.695,70
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	1,501	m ³	766.731	1.150.863,40	1.277.458,38
	Timbunan Biasa dari sumber galian	12,998	m ³	110.686	1.438.735,77	1.596.996,71
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	6,833	m ³	130.057	888.720,29	986.479,52
	Penyiapan Badan Jalan	22,267	m ³	14.756	328.570,06	364.712,77
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	14,933	m ³	18.314	273.493,46	303.577,74

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,833	buah	25.334	21.111,87	23.434,17
3 04 01 02 03 01 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,495	m ³	776.493,48	1.937.351,24	2.150.459,88
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	1,247	m ³	858.472,37	1.070.228,89	1.187.954,06
3 04 01 02 03 01 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 01 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	7,770	liter	20.362,51	158.216,71	175.620,55
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	17,200	liter	20.466,68	352.026,90	390.749,86
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2,061	ton	1.509.540,19	3.111.665,51	3.453.948,71
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,540	ton	1.480.568,89	799.507,20	887.452,99
3 04 01 02 03 01 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 01 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	1,900	m ³	1.904.393,89	3.618.348,39	4.016.366,72
	Beton strukur, fc'20 MPa	10,554	m ³	1.485.424,54	15.677.418,17	17.401.934,17
	Beton, fc'15 MPa	0,546	m ³	1.617.015,30	883.159,86	980.307,44
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	1,628	m ³	979.099,07	1.594.299,66	1.769.672,62
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	335,383	kg	26.474,15	8.878.988,67	9.855.677,43
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	2155,050	kg	45.875,15	98.863.251,13	109.738.208,76
	Pemasangan Baja Struktur	2155,050	kg	3.000,00	6.465.150,00	7.176.316,50
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	2155,050	kg	2.100,00	4.525.605,00	5.023.421,55
	Pasangan Batu	47,905	m ³	1.191.050,04	57.057.743,36	63.334.095,13
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,200	m	4.342.701,90	868.540,38	964.079,82
	Papan Nama Jembatan	1,000	buah	318.169,14	318.169,14	353.167,75
	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	0,300	m ³	433.978,37	130.193,51	144.514,80
3 04 01 02 03 01 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	1,350	m ²	221.672,12	299.257,36	332.175,67
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,133	buah	454.752,33	60.633,64	67.303,34
	Patok Pengarah	0,550	buah	120.123,78	66.068,08	73.335,57
3 04 01 02 03 02	Penggantian Jembatan		m			240.000.000
3 04 01 02 03 02 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 02 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,017	LS	30.750.000	512.500,00	568.875,00
	Manajemen Mutu	0,017	LS	4.800.000	80.000,00	88.800,00
3 04 01 02 03 02 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	0,017	set	300.000	5.000,00	5.550,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	0,017	set	850.000	14.166,67	15.725,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	0,017	set	5.200.000	86.666,67	96.200,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	0,100	org	2.150.000	215.000,00	238.650,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	0,017	set	250.000	4.166,67	4.625,00
	Manajemen Lalu Lintas	0,017	LS	4.682.449	78.040,82	86.625,31
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	0,017	LS	530.000	8.833,33	9.805,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	0,017	buah	215.000	3.583,33	3.977,50
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0,017	buah	725.000	12.083,33	13.412,50
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	0,017	buah	900.000	15.000,00	16.650,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	0,017	buah	645.000	10.750,00	11.932,50
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	0,017	buah	100.000	1.666,67	1.850,00
3 04 01 02 03 02 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 02 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	4,538	m ³	37.149	168.562,67	187.104,57
	Pasangan Batu dengan Mortar	2,150	m ³	1.420.029	3.053.061,68	3.388.898,47
3 04 01 02 03 02 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 02 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	51,322	m ³	19.947	1.023.739,49	1.136.350,84
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	4,209	m ³	20.057	84.410,54	93.695,70
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	1,501	m ³	766.731	1.150.863,40	1.277.458,38
	Timbunan Biasa dari sumber galian	12,998	m ³	110.686	1.438.735,77	1.596.996,71
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	6,833	m ³	130.057	888.720,29	986.479,52
	Penyiapan Badan Jalan	22,267	m ³	14.756	328.570,06	364.712,77
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	14,933	m ³	18.314	273.493,46	303.577,74
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,833	buah	25.334	21.111,87	23.434,17
3 04 01 02 03 02 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,495	m ³	776.493,48	1.937.351,24	2.150.459,88
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	1,247	m ³	858.472,37	1.070.228,89	1.187.954,06
3 04 01 02 03 02 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 02 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	7,770	liter	20.362,51	158.216,71	175.620,55
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	17,200	liter	20.466,68	352.026,90	390.749,86
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2,061	ton	1.509.540,19	3.111.665,51	3.453.948,71
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,540	ton	1.480.568,89	799.507,20	887.452,99
3 04 01 02 03 02 08	Divisi 8					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
3 04 01 02 03 02 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	1,900	m ³	1.904.393,89	3.618.348,39	4.016.366,72
	Beton strukur, fc'20 MPa	10,554	m ³	1.485.424,54	15.677.418,17	17.401.934,17
	Beton, fc'15 MPa	0,546	m ³	1.617.015,30	883.159,86	980.307,44
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	1,628	m ³	979.099,07	1.594.299,66	1.769.672,62
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	335,383	kg	26.474,15	8.878.988,67	9.855.677,43
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	2155,050	kg	45.875,15	98.863.251,13	109.738.208,76
	Pemasangan Baja Struktur	2155,050	kg	3.000,00	6.465.150,00	7.176.316,50
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	2155,050	kg	2.100,00	4.525.605,00	5.023.421,55
	Pasangan Batu	47,905	m ³	1.191.050,04	57.057.743,36	63.334.095,13
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,200	m	4.342.701,90	868.540,38	964.079,82
	Papan Nama Jembatan	1,000	buah	318.169,14	318.169,14	353.167,75
	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	0,300	m ³	433.978,37	130.193,51	144.514,80
3 04 01 02 03 02 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	1,350	m ²	221.672,12	299.257,36	332.175,67
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,133	buah	454.752,33	60.633,64	67.303,34
	Patok Pengarah	0,550	buah	120.123,78	66.068,08	73.335,57
3 04 01 02 03 03	Pelebaran Jembatan		m			105.000.000
3 04 01 02 03 03 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 03 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,008	LS	30.750.000	256.250,00	284.437,50
	Manajemen Mutu	0,008	LS	4.800.000	40.000,00	44.400,00
3 04 01 02 03 03 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	0,008	set	300.000	2.500,00	2.775,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	0,008	set	850.000	7.083,33	7.862,50
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	0,008	set	5.200.000	43.333,33	48.100,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	0,050	org	2.150.000	107.500,00	119.325,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	0,008	set	250.000	2.083,33	2.312,50
	Manajemen Lalu Lintas	0,008	LS	4.682.449	39.020,41	43.312,66
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	0,008	LS	530.000	4.416,67	4.902,50
	Pengujian Temperatur (Suhu)	0,008	buah	215.000	1.791,67	1.988,75
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	0,008	buah	100.000	833,33	925,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0,008	buah	725.000	6.041,67	6.706,25
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	0,008	buah	900.000	7.500,00	8.325,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	0,008	buah	645.000	5.375,00	5.966,25
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	0,008	buah	100.000	833,33	925,00
3 04 01 02 03 03 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 03 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,269	m ³	37.149	84.281,34	93.552,28
	Pasangan Batu dengan Mortar	1,075	m ³	1.420.029	1.526.530,84	1.694.449,23
3 04 01 02 03 03 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 03 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	25,661	m ³	19.947	511.869,75	568.175,42
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	2,104	m ³	20.057	42.205,27	46.847,85
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	0,751	m ³	766.731	575.431,70	638.729,19
	Timbunan Biasa dari sumber galian	6,499	m ³	110.686	719.367,89	798.498,36
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	3,417	m ³	130.057	444.360,15	493.239,76
	Penyiapan Badan Jalan	11,133	m ³	14.756	164.285,03	182.356,38
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	7,467	m ³	18.314	136.746,73	151.788,87
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,417	buah	25.334	10.555,93	11.717,09
3 04 01 02 03 03 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 03 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,248	m ³	776.493,48	968.675,62	1.075.229,94
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	0,623	m ³	858.472,37	535.114,44	593.977,03
3 04 01 02 03 03 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 03 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3,885	liter	20.362,51	79.108,35	87.810,27
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	8,600	liter	20.466,68	176.013,45	195.374,93
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,031	ton	1.509.540,19	1.555.832,75	1.726.974,36
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,270	ton	1.480.568,89	399.753,60	443.726,50
3 04 01 02 03 03 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 03 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	0,950	m ³	1.904.393,89	1.809.174,20	2.008.183,36
	Beton strukur, fc'20 MPa	5,277	m ³	1.485.424,54	7.838.709,09	8.700.967,09
	Beton, fc'15 MPa	0,273	m ³	1.617.015,30	441.579,93	490.153,72
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	0,814	m ³	979.099,07	797.149,83	884.836,31
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	167,692	kg	26.474,15	4.439.494,34	4.927.838,71
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	1077,525	kg	45.875,15	49.431.625,57	54.869.104,38
	Pemasangan Baja Struktur	1077,525	kg	3.000,00	3.232.575,00	3.588.158,25

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	1077,525	kg	2.100,00	2.262.802,50	2.511.710,78
	Pasangan Batu	12,473	m ³	1.191.050,04	14.856.273,60	16.490.463,69
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,100	m	4.342.701,90	434.270,19	482.039,91
	Papan Nama Jembatan	1,000	buah	318.169,14	318.169,14	353.167,75
	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	0,150	m ³	433.978,37	65.096,75	72.257,40
3 04 01 02 03 03 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 03 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	0,675	m ²	221.672,12	149.628,68	166.087,84
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,067	buah	454.752,33	30.316,82	33.651,67
	Patok Pengarah	0,275	buah	120.123,78	33.034,04	36.667,78
3 04 01 02 03 04	Rehabilitasi Jembatan		m			105.000.000
3 04 01 02 03 04 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 04 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,008	LS	30.750.000	256.250,00	284.437,50
	Manajemen Mutu	0,008	LS	4.800.000	40.000,00	44.400,00
3 04 01 02 03 04 02	Divisi 2					
3 04 01 02 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	0,008	set	300.000	2.500,00	2.775,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	0,008	set	850.000	7.083,33	7.862,50
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	0,008	set	5.200.000	43.333,33	48.100,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	0,050	org	2.150.000	107.500,00	119.325,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	0,008	set	250.000	2.083,33	2.312,50
	Manajemen Lalu Lintas	0,008	LS	4.682.449	39.020,41	43.312,66
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	0,008	LS	530.000	4.416,67	4.902,50
	Pengujian Temperatur (Suhu)	0,008	buah	215.000	1.791,67	1.988,75
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	0,008	buah	100.000	833,33	925,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	0,008	buah	725.000	6.041,67	6.706,25
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	0,008	buah	900.000	7.500,00	8.325,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	0,008	buah	645.000	5.375,00	5.966,25
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	0,008	buah	100.000	833,33	925,00
3 04 01 02 03 04 03	Divisi 3					
3 04 01 02 03 04 03 01	Drainase					
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,269	m ³	37.149	84.281,34	93.552,28
	Pasangan Batu dengan Mortar	1,075	m ³	1.420.029	1.526.530,84	1.694.449,23
3 04 01 02 03 04 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 04 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	25,661	m ³	19.947	511.869,75	568.175,42
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	2,104	m ³	20.057	42.205,27	46.847,85
	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	0,751	m ³	766.731	575.431,70	638.729,19
	Timbunan Biasa dari sumber galian	6,499	m ³	110.686	719.367,89	798.498,36
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	3,417	m ³	130.057	444.360,15	493.239,76
	Penyiapan Badan Jalan	11,133	m ³	14.756	164.285,03	182.356,38
	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	7,467	m ³	18.314	136.746,73	151.788,87
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	0,417	buah	25.334	10.555,93	11.717,09
3 04 01 02 03 04 06	Divisi 6					
3 04 01 02 03 04 06 01	Perkerasan Berbutir					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,248	m ³	776.493,48	968.675,62	1.075.229,94
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	0,623	m ³	858.472,37	535.114,44	593.977,03

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
3 04 01 02 03 04 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 04 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3,885	liter	20.362,51	79.108,35	87.810,27
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	8,600	liter	20.466,68	176.013,45	195.374,93
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,031	ton	1.509.540,19	1.555.832,75	1.726.974,36
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,270	ton	1.480.568,89	399.753,60	443.726,50
3 04 01 02 03 04 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 04 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	0,950	m ³	1.904.393,89	1.809.174,20	2.008.183,36
	Beton strukur, fc'20 MPa	5,277	m ³	1.485.424,54	7.838.709,09	8.700.967,09
	Beton, fc'15 MPa	0,273	m ³	1.617.015,30	441.579,93	490.153,72
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	0,814	m ³	979.099,07	797.149,83	884.836,31
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	167,692	kg	26.474,15	4.439.494,34	4.927.838,71
	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mp	1077,525	kg	45.875,15	49.431.625,57	54.869.104,38
	Pemasangan Baja Struktur	1077,525	kg	3.000,00	3.232.575,00	3.588.158,25
	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Penggu	1077,525	kg	2.100,00	2.262.802,50	2.511.710,78
	Pasangan Batu	12,473	m ³	1.191.050,04	14.856.273,60	16.490.463,69
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,100	m	4.342.701,90	434.270,19	482.039,91
	Papan Nama Jembatan	1,000	buah	318.169,14	318.169,14	353.167,75
	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	0,150	m ³	433.978,37	65.096,75	72.257,40
3 04 01 02 03 04 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	0,675	m ²	221.672,12	149.628,68	166.087,84
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,067	buah	454.752,33	30.316,82	33.651,67
	Patok Pengarah	0,275	buah	120.123,78	33.034,04	36.667,78
3 04 01 02 03 05	Pemeliharaan Berkala Jembatan		m			84.000.000
3 04 01 02 03 05 01	Divisi 1					
3 04 01 02 03 05 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,017	LS	17.200.000	286.666,67	318.200,00
3 04 01 02 03 05 04	Divisi 4					
3 04 01 02 03 05 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	51,322	m ³	19.947	1.023.739,49	1.136.350,84
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	4,209	m ³	20.057	84.410,54	93.695,70
	Timbunan Biasa dari hasil galian	12,998	m ³	77.772	1.010.902,86	1.122.102,18
3 04 01 02 03 05 07	Divisi 7					
3 04 01 02 03 05 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	7,770	liter	20.362,51	158.216,71	175.620,55
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	17,200	liter	20.466,68	352.026,90	390.749,86
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2,061	ton	1.509.540,19	3.111.665,51	3.453.948,71
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,540	ton	1.480.568,89	799.507,20	887.452,99
3 04 01 02 03 05 08	Divisi 8					
3 04 01 02 03 05 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	1,900	m3	1.904.393,89	3.618.348,39	4.016.366,72
	Beton strukur, fc'20 MPa	10,554	m3	1.485.424,54	15.677.418,17	17.401.934,17
	Beton, fc'15 MPa	0,546	m3	1.617.015,30	883.159,86	980.307,44
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	1,628	m3	979.099,07	1.594.299,66	1.769.672,62
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	335,383	kg	26.474,15	8.878.988,67	9.855.677,43
	Pasangan Batu	25,967	m3	1.191.050,04	30.927.770,87	34.329.825,67
	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,200	m	4.342.701,90	868.540,38	964.079,82
3 04 01 02 03 05 10	Divisi 10					
3 04 01 02 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	1,350	m ²	221.672,12	299.257,36	332.175,67
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,133	buah	454.752,33	60.633,64	67.303,34
3 04 01 02 03 05 11	Divisi 11		Km			
3 04 01 02 03 05 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	4,538	m ³	514.256,86	2.333.440,51	2.590.118,97
	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar	2,150	m ³	1.696.870	3.648.269,96	4.049.579,66
	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	2,000	m	25.338	50.675,01	56.249,26
	Pembersihan Patok	0,550	buah	14.068	7.737,29	8.588,40
3 04 02	Bangunan Air					
3 04 02 01	Bangunan Air Irigasi					
3 04 02 01 02	Bangunan Pengambilan Irigasi					
3 04 02 01 02 01	Bendung		unit			1.716.748.000
3 04 02 01 02 01 01	Umum					
3 04 02 01 02 01 01 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,000	set	300.000	300.000,00	333.000,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,000	set	1.300.000	1.300.000,00	1.443.000,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,000	set	5.200.000	5.200.000,00	5.772.000,00
	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi	1,000	LS	1.200.000	1.200.000,00	1.332.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi	1,000	orang	1.900.000	1.900.000,00	2.109.000,00
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,000	set	250.000	250.000,00	277.500,00
	Rambu-rambu yang diperlukan	1,000	LS	2.220.000	2.220.000,00	2.464.200,00
	Ahli keselamatan konstruksi	4,000	OJ	225.000	900.000,00	999.000,00
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,000	LS	230.000	230.000,00	255.300,00
3 04 02 01 02 01 01 02	Pekerjaan Tanah					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)	314,000	m ³	156.078	49.008.492,00	54.399.426,12
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	813,563	m ³	43.593	35.465.643,14	39.366.863,89
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	402,323	m ³	59.362	23.882.683,34	26.509.778,51
	Biaya angkut 1 m ³ split	192,797	m ³	58.434	11.265.888,21	12.505.135,91
	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	5405,263	zak	2.318	12.529.399,40	13.907.633,34
	Urugan tanah kembali	139,500	m ³	11.178	1.559.331,00	1.730.857,41
3 04 02 01 02 01 01 03	Pekerjaan Pasangan					
	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)	502,507	m ³	1.394.322	700.656.565,25	777.728.787,43
	Siaran 1PC : 2PP	432,400	m ²	53.311	23.051.676,40	25.587.360,80
	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)	90,200	m ²	38.968	3.514.913,60	3.901.554,10
	Pasangan batu muka	325,300	m ²	196.328	63.865.498,40	70.890.703,22
	Pasangan batu candi	107,100	m ²	303.421	32.496.389,10	36.070.991,90
3 04 02 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton					
	Beton Siklop	362,400	m ³	1.363.507	494.134.936,80	548.489.779,85
	Beton K-175	27,000	m ³	1.512.199	40.829.373,00	45.320.604,03
	Pembesian	853,000	kg	25.723	21.941.719,00	24.355.308,09
	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)	108,600	m ²	174.196	18.917.685,60	20.998.631,02
3 04 02 01 03	Bangunan Pembawa Irigasi					
3 04 02 01 03 01	Saluran Irigasi		m'			1.130.000
3 04 02 01 03 01 01	Umum					
3 04 02 01 03 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)	0,280	m ³	62.932	17.620,96	19.559,27
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	0,300	m ³	43.593	13.077,90	14.516,47
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	0,200	m ³	59.362	11.872,40	13.178,36
	Biaya angkut 1 m ³ split	0,280	m ³	58.434	16.361,52	18.161,29
	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	2,370	zak	2.318	5.493,66	6.097,96
	Urugan tanah kembali	0,130	m ³	11.178	1.453,14	1.612,99
3 04 02 01 03 01 01 02	Pekerjaan Beton					
	Beton Siklop	0,520	m ³	1.363.507	709.023,64	787.016,24
	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)	1,400	m ²	174.196	243.874,40	270.700,58
3 04 02 01 04	Bangunan Pembuang Irigasi					
3 04 02 01 04 01	Saluran Drainase		m'			1.900.000
3 04 02 01 04 01 01	Umum					
3 04 02 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)	0,210	m ³	62.932	13.215,72	14.669,45
	Urugan tanah kembali	0,128	m ³	11.178	1.430,78	1.588,17
3 04 02 01 04 01 01 02	Pekerjaan Beton					
	Beton Lantai Kerja	0,100	m ³	1.449.689	144.968,90	160.915,48
	U-Ditch 1000x1000x1200 t.10 + Pasang	1,000	m ³	1.552.192	1.552.192,00	1.722.933,12
3 04 02 01 05	Bangunan Pengaman Irigasi					
3 04 02 01 05 01	Talud Pengaman		m'			7.103.000
3 04 02 01 05 01 01	Umum					
3 04 02 01 05 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)	1,320	m ³	156.078	206.022,96	228.685,49
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	4,410	m ³	43.593	192.233,92	213.379,65
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	2,037	m ³	59.362	120.913,27	134.213,73
	Biaya angkut 1 m ³ split	0,140	m ³	58.434	8.162,06	9.059,89
	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	28,238	zak	2.318	65.455,50	72.655,60
	Urugan tanah kembali	0,926	m ³	11.178	10.346,36	11.484,46
3 04 02 01 05 01 01 02	Pekerjaan Pasangan					
	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 0-1 M)	1,200	m ³	1.340.325	1.608.390,00	1.785.312,90
	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)	2,400	m ³	1.394.322	3.346.372,80	3.714.473,81
	Siaran 1PC : 2PP	3,000	m ²	53.311	159.933,00	177.525,63
	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)	0,600	m ²	38.968	23.380,80	25.952,69
3 04 02 01 05 01 01 03	Pekerjaan Beton					
	Beton K-175	0,180	m ³	1.512.199	272.195,82	302.137,36
	Pembesian	11,960	kg	25.723	307.647,08	341.488,26
	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)	0,450	m ²	174.196	78.388,20	87.010,90
3 04 02 01 08	Bangunan Air Irigasi Lainnya					
3 04 02 01 08 01	Pembangunan Bronjong		m'			5.309.000
3 04 02 01 08 01 01	Umum					
3 04 02 01 08 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)	0,900	m ³	156.078	140.470,20	155.921,92
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	3,900	m ³	43.593	170.012,70	188.714,10
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	1,296	m ³	59.362	76.933,15	85.395,80
	Urugan kembali	0,300	m ³	11.178	3.353,40	3.722,27
3 04 02 01 08 01 01 02	Pekerjaan Pemasangan Beronjong					
	Pasangan bronjong anyaman	3,000	m ³	1.464.308	4.392.924,00	4.876.145,64
3 04 02 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku					
3 04 02 06 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya					
3 04 02 06 06 01	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum		SR			8.900.000
3 04 02 06 06 01 01	Pekerjaan Bron Captering					
3 04 02 06 06 01 01 01	Galery Infiltrasi					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,032	m ³	77.395	2.445,68	85.908,45
	Pasangan Batu Belah 1 PC:4 PP	0,097	m ³	1.389.902	134.542,51	149.342,19

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Aksesoris Galeri Infiltrasi	0,017	Paket	2.031.245	34.124,92	37.878,66
3 04 02 06 06 01 02	Bak Pengumpul					
3 04 02 06 06 01 02 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,038	m ³	77.395	2.933,27	3.255,93
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	0,119	m ³	1.389.902	165.259,35	183.437,88
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,002	m ³	2.743.716	5.487,43	6.091,05
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,011	m ³	2.820.227	31.868,57	35.374,11
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	1,038	kg	25.735	26.720,65	29.659,92
	Memasang Bekisting untuk Lantai	0,053	m ²	955.694	50.173,94	55.693,07
	Plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15	0,188	m ²	74.723	14.040,45	15.584,90
	Pemasangan Acian	0,376	m ²	38.186	14.350,30	15.928,83
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	0,376	m ²	35.528	13.351,42	14.820,08
3 04 02 06 06 01 02 02	Pipa Inlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	0,018	Paket	679.880	11.897,90	13.206,67
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,035	LS	120.610	4.233,41	4.699,09
3 04 02 06 06 01 02 03	Pipa Outlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet	0,018	Paket	1.447.275	25.327,31	28.113,32
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 02 04	Pipa Udara / Air Vent					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent	0,018	Paket	549.125	9.609,69	10.666,75
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 02 05	Pipa Penguras					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,018	Paket	1.569.405	27.464,59	30.485,69
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 02 06	Pipa Over Flow, Manhole dll.					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.	0,018	Paket	1.281.560	22.427,30	24.894,30
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 03	Pekerjaan Sum Pump					
3 04 02 06 06 01 03 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,038	m ³	77.395	2.971,97	3.298,88
	Urugan Pasir	0,006	m ³	388.309	2.485,18	2.758,55
	Pas. Batu Belah 1 PC:4 PP	0,038	m ³	1.389.902	53.372,24	59.243,18
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,006	m ³	2.743.716	17.559,78	19.491,36
	Pasang Dinding Bataco 20x40 campuran 1:3	0,232	m ²	512.917	119.150,62	132.257,19
	Pasang Roster	0,003	m ²	324.513	908,64	1.008,59
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,091	m ³	2.830.132	256.975,99	285.243,34
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	9,378	kg	25.735	241.329,96	267.876,26
	Memasang Bekisting untuk Lantai	0,189	m ²	955.694	180.435,03	200.282,88
	Memasang Bekisting untuk Dinding	0,744	m ²	887.311	660.070,65	732.678,42
	Plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15	0,390	m ²	74.723	29.156,91	32.364,18
	Pemasangan Acian	1,521	m ²	38.634	58.750,72	65.213,30
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	0,611	m ²	35.528	21.714,71	24.103,33
3 04 02 06 06 01 03 02	Pemasangan Pipa Inlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	0,018	Paket	1.430.025	25.025,44	27.778,24
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 03 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet	0,018	Paket	2.288.572	40.050,01	44.455,51
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 03 04	Pipa Penguras					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,018	Paket	1.639.095	28.684,16	31.839,42
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 03 05	Pipa Udara / Air Vent					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara	0,018	Paket	549.125	9.609,69	10.666,75
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 03 06	Pipa Over Flow, Manhole, pintu Besi dll.					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.	0,018	Paket	8.188.115	143.292,01	159.054,13
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 04	Pekerjaan Reservoir					
3 04 02 06 06 01 04 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan					
	Galian Tanah Sedalam 1 m	0,059	m ³	77.395	4.574,04	5.077,19
	Urugan Pasir	0,010	m ³	388.309	3.805,43	4.224,03
	Pas. Batu Belah 1 PC:4 PP	0,059	m ³	1.389.902	82.143,21	91.178,96
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,010	m ³	2.743.716	26.888,42	29.846,14
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,124	m ³	2.830.132	350.653,35	389.225,22
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	18,735	kg	25.735	482.145,23	535.181,20
	Memasang Bekisting untuk Lantai	0,128	m ²	955.694	122.233,26	135.678,92
	Memasang Bekisting untuk Dinding	0,950	m ²	887.311	842.767,99	935.472,47
	Plesteran 1 PC : 3 PP tebal 15	0,921	m ²	74.723	68.812,41	76.381,78
	Pemasangan Acian	1,040	m ²	38.634	40.160,04	44.577,65
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,105	m ²	35.528	39.269,10	43.588,70
3 04 02 06 06 01 04 02	Pemasangan Pipa Inlet					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet	0,018	Paket	1499715	26.245,01	29.131,96
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 04 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet	0,018	Paket	1621730	28.380,28	31.502,11
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 04 04	Pipa Udara / Air Vent					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,018	Paket	549.125	9.609,69	10.666,75
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 04 05	Pipa Penguras dan Overflow					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras	0,018	Paket	1.517.195	26.550,91	29.471,51
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 04 06	Manhole, V-notch dan Tangga stanlees					
	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara	0,018	Paket	5.623.845	98.417,29	109.243,19
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 05	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal					
3 04 02 06 06 01 05 01	Pengadaan, Pemasangan Listrik					
	Pemasangan Accessories dan sambungan listrik	0,018	Paket	14.936.775	261.393,56	290.146,85
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,004	m ³	2.820.227	12.409,00	13.773,99
3 04 02 06 06 01 05 02	Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories					
	Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories	0,018	Paket	45.124.735	789.682,86	876.547,98
3 04 02 06 06 01 06	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa					
3 04 02 06 06 01 06 01	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 3"					
	Galian tanah Sedalam 1 m	0,003	m ³	77.395	247,66	274,91
	Urugan tanah kembali	0,002	m ³	25.798	61,92	68,73
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW ø 3"	0,018	m ¹	130.054	2.275,95	2.526,30
3 04 02 06 06 01 06 02	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 2"					
	Galian tanah Sedalam 1 m	0,002	m ³	77.395	139,31	154,64
	Urugan tanah kembali	0,001	m ³	25.798	33,54	37,23
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 2"	0,018	m ¹	66.819	1.169,33	1.297,96
3 04 02 06 06 01 06 03	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ø 2"					
	Galian tanah sedalam 2 m	0,002	m ³	94.806	170,65	189,42
	Urugan tanah kembali	0,001	m ³	25.798	33,54	37,23
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ø 2"	0,018	m ¹	55.036	963,13	1.069,07
3 04 02 06 06 01 06 04	Pekerjaan Lain-Lain					
	Bongkar beton dengan jack hammer	0,018	Paket	270.699	4.737,23	5.258,33
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,018	m ³	2.830.132	49.527,31	54.975,31
	Pemasangan Accessories	0,018	Paket	1.010.275	17.679,81	19.624,59
3 04 02 06 06 01 06 05	Pipa PVC 1/2"					
	Galian tanah Sedalam 1 m	0,000	m ³	77.395	30,96	34,36
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW ø ½"	0,018	m ¹	28.911	505,94	561,60
	Urugan tanah kembali	0,000	m ³	25.798	7,74	8,59
	Pemasangan Accessories Pipa PVC 1/2"	0,018	Paket	10.350	181,13	201,05
3 04 02 06 06 01 06 06	Pekerjaan Box Watermeter Induk Beton (1 unit)					
	Urugan Pasir	0,000	m ³	388.309	116,49	129,31
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,002	m ³	2.830.132	5.377,25	5.968,75
	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	0,160	kg	25.735	4.120,17	4.573,39
	Memasang Bekisting untuk Dinding	0,033	m ²	887.311	28.837,61	32.009,74
3 04 02 06 06 01 06 07	Water Meter Induk, Tutup Plat dll.					
	Pemasangan Water Meter dan accerories	0,018	Paket	6.932.200	121.313,50	134.657,99
	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 06 08	Crossing Jalan Beton/ Pipa Distribusi					
	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	0,001	m ³	2.830.132	3.679,17	4.083,88
	Urugan Pasir	0,001	m ³	388.309	271,82	301,72
	Accerories Crossing Jalan Beton/ Pipa Distribusi	0,018	Paket	1.010.275	17.679,81	19.624,59
	Pemasangan	0,035	LS	120.610	4.233,41	4.699,09
3 04 02 06 06 01 06 09	Kurasan					
	Pekerjaan Bak kontrol	0,018	Paket	535.583	9.372,70	10.403,70
	Accerories Kurasan	0,018	Paket	1.987.890	34.788,08	38.614,76
	Pemasangan	0,018	LS	60.305	1.055,34	1.171,42
3 04 02 06 06 01 07	Pekerjaan Sambungan Rumah (SR) : 1 Unit					
3 04 02 06 06 01 07 01	Pekerjaan Tanah dan Pasangan					
	Galian tanah	0,000	m ³	77.395	30,96	34,36
	Pengurugan Kembali	0,000	m ³	25.798	5,16	5,73
	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	0,000	m ³	2.743.716	823,11	913,66
3 04 02 06 06 01 07 02	Pengadaan dan Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accesories					
	Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accessories	1,000	Paket	1.813.990	1.813.990,00	2.013.528,90
3 04 03	Instalasi					
3 04 03 02	Instalasi Air Kotor					
3 04 03 02 04	Instalasi Air Kotor Lainnya					
3 04 03 02 04 01	Instalasi Ipal Komunal		unit			803.370.000
3 04 03 02 04 01 01	Ipal					
3 04 03 02 04 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pembersihan Lapangan dan Perataan	34,85	m ²	16.330,00	569.100,50	631.701,56
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	33,30	m ²	192.282,00	6.402.990,60	7.107.319,57
3 04 03 02 04 01 01 02	Pekerjaan Tanah					
	Pekerjaan Galian Tanah 2 m	78,48	m ³	94.806,00	7.440.825,21	8.259.315,98
	Pekerjaan Buangan Galian Tanah	47,09	m ³	33.925,00	1.597.557,09	1.773.288,37
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	23,55	m ³	25.755,00	606.412,42	673.117,79
	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Pengendap & Bakteri	1,69	m ³	587.098,00	991.725,94	1.100.815,80
	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Perata & Pelimpah	0,27	m ³	587.098,00	156.461,62	173.672,39

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
3 04 03 02 04 01 01 03 Pekerjaan Beton						
	Pekerjaan Cor Lantai Kerja Bak Pengendap & Bakteri	3,24	m ³	1.477.830,00	4.786.691,37	5.313.227,42
	Pekerjaan Cor Lantai Kerja Bak Perata & Pelimpah	0,27	m ³	1.477.830,00	393.841,70	437.164,28
	Pekerjaan Cor Plat Lantai Bak Pengendap & Bakteri	6,48	m ³	1.534.917,00	9.943.192,33	11.036.943,48
	Pekerjaan Cor Plat Lantai Bak Perata & Pelimpah	0,800	m ³	1.529.972,00	1.223.212,61	1.357.766,00
	Pembesian Plat Lantai Bak Pengendap & Bakteri	769,63	kg	14.917,00	11.480.520,99	12.743.378,30
	Pembesian Plat Lantai Bak Perata & Pelimpah	117,47	kg	14.917,00	1.752.290,05	1.945.041,95
	Begesting Plat Lantai Bak Pengendap & Bakteri	7,28	m ²	173.947,00	1.265.464,43	1.404.665,51
	Begesting Plat Lantai Bak Perata & Pelimpah	8,030	m ²	137.357,00	1.102.976,71	1.224.304,15
	Pekerjaan Cor Dinding Bak Pengendap & Bakteri	11,77	m ³	1.529.972,00	18.006.240,47	19.986.926,92
	Pekerjaan Cor Dinding Bak Perata & Pelimpah	0,67	m ³	1.529.972,00	1.028.141,18	1.141.236,71
	Penulangan Dinding Bak Pengendap & Bakteri	1.584,64	kg	29.296,00	46.423.535,32	51.530.124,20
	Penulangan Dinding Bak Perata & Pelimpah	102,92	kg	29.296,00	3.015.144,32	3.346.810,20
	Begesting Dinding Bak Pengendap & Bakteri	117,69	m ²	300.554,00	35.372.200,26	39.263.142,29
	Begesting Dinding Bak Perata & Pelimpah	8,96	m ²	300.554,00	2.692.963,84	2.989.189,86
	Pekerjaan Cor Dinding Sekat	1,06	m ³	1.529.972,00	1.624.256,52	1.802.924,74
	Penulangan Dinding Sekat	184,14	kg	14.917,00	2.746.816,38	3.048.966,18
	Begesting Dinding Sekat	14,90	m ²	300.554,00	4.478.254,60	4.970.862,61
	Pekerjaan Cor Plat Atas IPAL	5,26	m ³	1.529.972,00	8.044.975,27	8.929.922,55
	Penulangan Plat Atas IPAL	755,16	kg	14.917,00	11.264.721,72	12.503.841,11
	Pekerjaan Begesting Plat Atas IPAL	35,06	m ²	879.764,00	30.840.127,02	34.232.540,99
	Pekerjaan Cor Balok	1,755	m ³	1.534.917,00	2.693.779,34	2.990.095,06
	Pekerjaan Cor Kolom	1,591	m ³	1.534.917,00	2.442.052,95	2.710.678,77
	Pekerjaan Cor Balok Penyangga	0,270	m ³	1.534.917,00	414.427,59	460.014,62
	Pekerjaan Begesting Balok	19,96	m ²	267.289,00	5.333.752,00	5.920.464,71
	Pekerjaan Begesting Kolom	11,97	m ²	716.114,00	8.571.884,58	9.514.791,88
	Pekerjaan Begesting Balok Penyangga	5,67	m ²	769.932,00	4.365.514,44	4.845.721,03
	Pekerjaan Penulangan Balok	267,65	kg	25.771,00	6.897.516,66	7.656.243,50
	Pekerjaan Penulangan Kolom	422,92	kg	25.771,00	10.898.951,48	12.097.836,15
	Pekerjaan Penulangan Balok Penyangga	93,57	kg	25.771,00	2.411.516,17	2.676.782,95
	Pekerjaan Cor Tumpuan Plat Saring	0,720	m ³	1.535.402,00	1.105.489,44	1.227.093,28
	Pekerjaan Cor Plat Saring	0,27	m ³	1.477.781,00	401.660,88	445.843,57
	Penulangan Plat Saring	40,32	m ³	25.773,00	1.039.291,07	1.153.613,09
3 04 03 02 04 01 01 04 Pekerjaan Pasangan						
	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 1	1,06	m ²	38.634,00	41.014,82	45.526,45
	Pekerjaan Acian Dinding Bak Pengendap & Bakteri	117,69	m ²	38.634,00	4.546.835,46	5.046.987,36
	Pekerjaan Acian Dinding Bak Perata & Pelimpah	8,96	m ²	38.634,00	346.160,64	384.238,31
	Pekerjaan Acian Balok	27,52	m ²	38.634,00	1.063.014,51	1.179.946,11
	Pekerjaan Acian Lantai IPAL	35,06	m ²	38.634,00	1.354.314,87	1.503.289,51
	Pekerjaan Acian Lantai Penutup	35,06	m ²	38.634,00	1.354.314,87	1.503.289,51
	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 2-3	65,34	m ²	39.784,00	2.599.486,56	2.885.430,08
	Pekerjaan Pas 1/2 Bata Dinding Sekat	32,67	m ²	248.789,00	8.127.936,63	9.022.009,66
	Pekerjaan Plesteran Dinding Sekat 2-3	104,25	m ²	96.264,00	10.035.233,21	11.139.108,86
	Sewa Pompa Air	1,00	ls	1.184.615,00	1.184.615,00	1.314.922,65
	Pekerjaan Pasangan Pipa Galvalum Ø 2"	4,00	buah	203.363,00	813.452,00	902.931,72
	Pekerjaan Pasangan Waterspot	20,00	m ¹	131.215,00	2.624.300,00	2.912.973,00
	Man Hole Besi Ø 60 CM	12,00	buah	1.957.990,00	23.495.880,00	26.080.426,80
	Man Hole Besi 40x40cm	5,00	buah	1.605.377,00	8.026.885,00	8.909.842,35
3 04 03 02 04 01 01 05 Pekerjaan Pipa						
	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb	5,60	m ³	2.788.980,00	15.618.288,00	17.336.299,68
	Pekerjaan Media Saring Arang Bakar	1,60	m ³	2.459.332,00	3.934.931,20	4.367.773,63
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"	88,00	m ¹	120.394,00	10.594.672,00	11.760.085,92
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC AW Ø 2"	26,00	m ¹	69.695,00	1.812.070,00	2.011.397,70
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Tee Knee Ø 3"	46,00	buah	137.081,00	6.305.726,00	6.999.355,86
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Elbow Knee Ø 6"	4,00	buah	173.893,00	695.572,00	772.084,92
3 04 03 02 04 01 02 Sambungan Rumah						
3 04 03 02 04 02 02 01 Pekerjaan Galian Tanah Biasa						
	Galian Perpipa Ø 6"	212,49	m ³	77.395,00	16.445.353,97	18.254.342,91
	Galian Perpipa Ø 4"	103,61	m ³	77.395,00	8.018.988,82	8.901.077,59
	Galian Perpipa Ø 3"	87,84	m ³	77.395,00	6.798.376,80	7.546.198,25
	Galian Bak Kontrol Ø 60	17,58	m ³	77.395,00	1.360.913,68	1.510.614,18
	Galian Bak Kontrol Ø 40	6,34	m ³	77.395,00	490.374,72	544.315,94
	Galian Bak Kontrol GS Ø 30	8,25	m ³	77.395,00	638.508,75	708.744,71
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	43,61	m ³	11.178,00	487.480,63	541.103,50
	Urugan Pasir Perpipa Ø 6"	10,62	m ³	591.686,00	6.286.249,57	6.977.737,02
	Urugan Pasir Perpipa Ø 4"	6,48	m ³	591.686,00	3.831.581,03	4.253.054,94
	Urugan Pasir Perpipa Ø 3"	7,32	m ³	591.686,00	4.331.141,52	4.807.567,09
	Urugan Pasir Bak Kontrol Ø 60	0,93	m ³	591.686,00	549.936,64	610.429,67
	Urugan Pasir Bak Kontrol Ø 40	0,28	m ³	591.686,00	162.713,65	180.612,15
3 04 03 02 04 02 02 02 Pekerjaan Lantai Kerja						
	Lantai Kerja BK Ø 60	0,70	m ³	1.472.885,00	1.031.019,50	1.144.431,65
	Lantai Kerja BK Ø 40	0,39	m ³	1.472.885,00	567.060,73	629.437,40
	Lantai Kerja BK GS Ø 30	0,62	m ³	1.472.885,00	907.297,16	1.007.099,85
	Pasang BK Ø 60	37,00	buah	612.398,00	22.658.726,00	25.151.185,86
	Pasang BK Ø 40	22,00	buah	454.273,00	9.994.006,00	11.093.346,66
	Pasang BK Ø 30	55,00	buah	330.073,00	18.154.015,00	20.150.956,65
	Plesteran Alur BK Ø 60	13,32	m ²	54.055,00	720.012,60	799.213,99
	Plesteran Alur BK Ø 40	3,52	m ²	71.329,00	251.078,08	278.696,67
	Acian Alur BK Ø 60	13,32	m ²	38.634,00	514.604,88	571.211,42
	Acian Alur BK Ø 40	3,52	m ²	38.634,00	135.991,68	150.950,76
3 04 03 02 04 02 02 03 Pekerjaan Pipa						

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Pipa Limbah Ø 6"	424,97	m ¹	282.383,00	120.004.868,28	133.205.403,79
	Pipa Limbah Ø 4"	259,03	m ¹	184.863,00	47.884.693,16	53.152.009,41
	Pipa Limbah Ø 3"	366,00	m ¹	140.198,00	51.312.468,00	56.956.839,48
	Pipa Tee Knee 3" Greasetrap	55,00	buah	136.391,00	7.501.505,00	8.326.670,55
	Pipa Elbow Knee 3" Greasetrap	55,00	buah	119.026,00	6.546.430,00	7.266.537,30
3 04 03 02 04 02 04	Pekerjaan Pengembalian					
	Pekerjaan Paving Block	255,45	m ²	57.417,00	14.667.172,65	16.280.561,64
	Pekerjaan Jalan Rabat Beton	3,47	m ³	1.472.885,00	5.103.546,53	5.664.936,64
3 04 03 02 04 02	Instalasi Septictank Komunal		unit			102.359.000
3 04 03 02 04 02 01	Septictank					
3 04 03 02 04 02 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pembersihan Lapangan dan Perataan	18,00	m ²	16.330,00	293.940,00	326.273,40
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	11,70	m ²	192.282,00	2.249.699,40	2.497.166,33
3 04 03 02 04 02 01 02	Pekerjaan Tanah					
	Pekerjaan Galian Tanah 1 m	26,64	m ³	94.806,00	2.525.631,84	2.803.451,34
	Pekerjaan Buangan Galian Tanah Sejauh 30 m	8,16	m ³	33.925,00	276.828,00	307.279,08
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	4,08	m ³	25.755,40	105.082,03	116.641,06
	Pekerjaan Urugan Pasir	0,36	m ³	587.098,00	211.355,28	234.604,36
3 04 03 02 04 02 01 03	Pekerjaan Pondasi					
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	1,61	m ³	1.389.901,50	2.237.741,42	2.483.892,97
3 04 03 02 04 02 01 04	Pekerjaan Beton					
	Pekerjaan Membuat Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 3 Psr : 5 Krl	1,44	m ³	1.477.830,00	2.128.075,20	2.362.163,47
	Pekerjaan Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	6,78	m ³	1.534.918,00	10.406.744,04	11.551.485,88
	Pekerjaan pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir	1.016,6	kg	25.773,00	26.199.543,15	29.081.492,90
	Pekerjaan Begesting	13,40	m ²	769.932,00	10.317.088,80	11.451.968,57
3 04 03 02 04 02 02	Sambungan Rumah					
3 04 03 02 04 02 02 01	Pekerjaan Pipa					
	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 6"/m'	50,00	m'	273.169,00	13.658.450,00	15.160.879,50
	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 3"/m'	70,00	m'	125.121,00	8.758.470,00	9.721.901,70
	Manhole 60x60	3,00	buah	862.960,00	2.588.880,00	2.873.656,80
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"	8,00	m'	120.394,00	963.152,00	1.069.098,72
	Bak Kontrol 30	2,00	buah	612.398,00	1.224.796,00	1.359.523,56
	Greasetrap	16,00	buah	330.073,00	5.281.168,00	5.862.096,48
	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb	1,00	m ³	2.788.980,00	2.788.980,00	3.095.767,80
3 04 03 02 04 03	Instalasi Pengolah Air Limbah Septictank Individu		unit			34.777.000
3 04 03 02 04 03 01	Bilik Kamar Mandi					
3 04 03 02 04 03 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Perataan	14,40	m ²	16.330,00	235.152,00	261.018,72
	Pekerjaan Bouwplank	31,35	m ²	194.653,00	6.102.371,55	6.773.632,42
3 04 03 02 04 03 02 02	Pekerjaan Tanah					
	Pekerjaan Galian Tanah	5,40	m ³	77.395,00	417.933,00	463.905,63
3 04 03 02 04 03 03 03	Pekerjaan Pondasi					
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah	0,58	m ³	1.336.237,00	775.017,46	860.269,38
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Rollag	0,93	m ³	236.037,00	219.514,41	243.661,00
3 04 03 02 04 03 03 04	Pekerjaan Kolom					
	Pekerjaan Pembesian Kolom	25,31	kg	25.912,00	655.832,72	727.974,32
	Pekerjaan Beton K-175 Kolom	0,10	m ³	1.478.893,00	147.889,30	164.157,12
3 04 03 02 04 03 03 05	Pekerjaan Ringbalk					
	Pekerjaan Pembesian Ringbalk	16,68	kg	25.912,00	432.212,16	479.755,50
	Pekerjaan Beton K-175 Ringbalk	0,07	m ³	1.478.893,00	103.522,51	114.909,99
3 04 03 02 04 03 03 06	Pekerjaan Sloof					
	Pekerjaan Pembesian Sloof	17,20	kg	25.815,00	444.018,00	492.859,98
	Pekerjaan Beton K-175 Sloof	0,10	m ³	1.478.893,00	147.889,30	164.157,12
3 04 03 02 04 03 03 07	Pekerjaan Bekisting					
	Bekisting Kolom	0,90	m ²	716.115,00	644.503,50	715.398,89
	Bekisting Ringbalk	0,64	m ²	769.932,00	492.756,48	546.959,69
	Bekisting Sloof	0,87	m ²	246.374,00	214.345,38	237.923,37
3 04 03 02 04 03 03 08	Pekerjaan Dinding					
	Pekerjaan Trasram 1/2 Bata 1Pc:4Ps	2,20	m ²	239.240,00	526.328,00	584.224,08
	Pasangan Batu 1/2 Bata 1Pc:6Ps	6,16	m ²	236.037,00	1.453.987,92	1.613.926,59
	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm	15,67	m ²	71.330,00	1.117.741,10	1.240.692,62
	Plesteran Trasram 1Pc:4Ps, t.15 mm	1,47	m ²	72.738,00	106.924,86	118.686,59
	Pekerjaan Acian Dinding	17,14	m ²	39.784,00	681.897,76	756.906,51
	Pengecatan Tembok	17,14	m ²	36.604,00	627.209,54	696.202,59
3 04 03 02 04 03 03 09	Pekerjaan Lantai					
	Pekerjaan Rabat Beton Bawah Keramik	0,11	m ³	1.044.340,00	119.054,76	132.150,78
	Pekerjaan Pemasangan Keramik 25x25	2,12	m ²	286.258,00	605.435,67	672.033,59
3 04 03 02 04 03 03 10	Pekerjaan Atap					
	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan C.75-0,75	6,00	m ²	277.725,00	1.666.350,00	1.849.648,50
	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Galvalum 3 mm	6,00	m ²	83.805,00	502.830,00	558.141,30
3 04 03 02 04 03 03 11	Instalasi Listrik					
	Pemasangan Lampu 5 watt	1,00	buah	92.690,00	92.690,00	102.885,90
	Pemasangan Instalasi Lampu	1,00	titik	202.320,00	202.320,00	224.575,20
	Pemasangan Saklar Tunggal	1,00	buah	65.550,00	65.550,00	72.760,50
3 04 03 02 04 03 03 12	Pekerjaan Sanitasi					
	Pintu Aluminium Kamar Mandi	1,00	unit	1.161.272,00	1.161.272,00	1.289.011,92

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Floor drain	1,00	buah	183.632,00	183.632,00	203.831,52
	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb	1,00	unit	815.120,00	815.120,00	904.783,20
	Manhole Besi 40 x 40 cm	2,00	unit	627.555,00	1.255.110,00	1.393.172,10
	Kloset Jongkok	1,00	buah	1.244.850,00	1.244.850,00	1.381.783,50
	Pasang Greastrap 30"	1,00	unit	327.773,00	327.773,00	363.828,03
	Pekerjaan Pasang 1 buah Kran Air	1,00	buah	338.757,00	338.757,00	376.020,27
	Pasangan Elbow dia. 2"	3,00	buah	21.500,00	64.500,00	71.595,00
	Pasangan Tee dia. 2"	1,00	buah	115.600,00	115.600,00	128.316,00
	Pasangan Elbow dia. 3"	2,00	buah	22.115,00	44.230,00	49.095,30
	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 1/2"	2,00	m'	24.969,00	49.938,00	55.431,18
	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 2"	6,00	m'	66.819,00	400.914,00	445.014,54
	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC dia. 3"	4,00	m'	73.077,00	292.308,00	324.461,88
	Pasangan Sockdrat 1/2"	1,00	buah	11.598,00	11.598,00	12.873,78
	Pasangan Knee 1/2"	2,00	buah	11.598,00	23.196,00	25.747,56
3 04 03 02 04 03 02	Septictank					
3 04 03 02 04 03 02 01	Pekerjaan Septictank					
	Pekerjaan Pembesian Plat Tutup Beton	6,75	kg	25.912,00	174.891,54	194.129,61
	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Beton	0,14	m ³	1.415.321,00	203.806,22	226.224,91
	Bekisting Plat Tutup Beton (tb. 10 cm)	0,98	m ²	246.374,00	241.446,52	268.005,64
	Pekerjaan Pembesian Tangki Septik Beton	44,87	kg	25.912,00	1.162.610,21	1.290.497,33
	Pekerjaan Beton K-175 Tangki Septik Beton	0,82	m ³	1.478.893,00	1.212.692,26	1.346.088,41
	Bekisting Tangki Septik Beton (tb. 10 cm)	5,05	m ²	246.374,00	1.244.523,65	1.381.421,25
	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 2"	3,00	m'	66.819,00	200.457,00	222.507,27
	Tee GIP dia 1"	1,00	buah	106.859,00	106.859,00	118.613,49
	Pipa Ventilasi Udara GIP dia 1"	2,00	m'	158.640,00	317.280,00	352.180,80
3 04 03 02 04 03 02 02	Pekerjaan Resapan					
	Pekerjaan Pasangan Buis Beton dia. 80	3,00	buah	291.042,00	873.126,00	969.169,86
	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Buis Beton	0,08	m ³	1.415.321,00	111.102,70	123.324,00
	Bekisting Plat Tutup Buis Beton	0,39	m ²	246.374,00	96.701,80	107.338,99
	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)	0,24	m ³	931.866,00	219.454,44	243.594,43
	Pemasangan Ijuk t.10cm	0,50	m ²	71.277,00	35.809,56	39.748,62
3 04 03 03	Instalasi Pengolahan Sampah					
3 04 03 03 04	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya					
3 04 03 03 04 01	Instalasi Pengolahan Sampah TPS 3R		unit			742.161.000
3 04 03 03 04 01 01	Persiapan					
3 04 03 03 04 01 01 01	Pekerjaan Persiapan					
	Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Perataan	288,00	m ²	16.330,00	4.703.040,00	5.220.374,40
	Pekerjaan Bouwplank	64,00	m ²	194.653,00	12.457.792,00	13.828.149,12
3 04 03 03 04 01 02	Tanah					
3 04 03 03 04 01 02 01	Pekerjaan Tanah					
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	47,64	m ³	77.395,00	3.687.097,80	4.092.678,56
	Pekerjaan Urugan Tanah (tanah tidak mendatangkan)	33,35	m ³	2.473,00	82.469,60	91.541,26
	Pekerjaan Urugan Galian Tanah	14,29	m ³	219.022,00	3.130.262,42	3.474.591,29
	Pekerjaan Pemasangan tanah (per 20 cm)	47,64	m ³	55.890,00	2.662.599,60	2.955.485,56
	Pekerjaan Urugan pasir	2,75	m ³	587.098,00	1.614.519,50	1.792.116,65
3 04 03 03 04 01 03	Pondasi					
3 04 03 03 04 01 03 01	Pekerjaan Pondasi					
	Pekerjaan pondasi batu belah 1 PC : 6 Ps	24,88	m ³	1.389.902,00	34.573.812,25	38.376.931,60
	Pekerjaan Batu Kosong (Aanstamping)	7,10	m ³	931.866,00	6.613.080,26	7.340.519,08
3 04 03 03 04 01 03 02	Dinding					
	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC : 6PS	155,03	m ²	236.037,00	36.593.288,18	40.618.549,88
	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 6 Ps, t. 15 mm	298,86	m ²	71.330,00	21.317.969,12	23.662.945,72
	Pekerjaan Acian dinding	298,86	m ²	38.634,00	11.546.311,78	12.816.406,07
3 04 03 03 04 01 04	Struktur					
3 04 03 03 04 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Foot Plate					
	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plate (Plester)	0,50	m ³	1.478.893,10	739.446,55	820.785,67
3 04 03 03 04 01 04 02	Pekerjaan telapak Foot Plate 100x100, t. 30 cm					
	Pekerjaan Beton 1:2:3	3,00	m ³	1.478.893,00	4.436.679,00	4.924.713,69
	Pekerjaan Pembesian	436,59	kg	25.815,00	11.270.570,85	12.510.333,64
	Pekerjaan Bekisting	10,00	m ²	276.513,00	2.765.130,00	3.069.294,30
3 04 03 03 04 01 04 03	Pekerjaan Kolom					
	Pekerjaan Beton 1:2:3	1,56	m ³	1.478.893,00	2.310.770,31	2.564.955,05
	Pekerjaan Pembesian	232,71	kg	25.912,00	6.030.074,80	6.693.383,03
	Pekerjaan Bekisting	25,00	m ²	716.115,00	17.902.875,00	19.872.191,25
3 04 03 03 04 01 04 04	Pekerjaan Sloof Beton					
	Pekerjaan Beton 1:2:3	2,06	m ³	1.478.893,00	3.039.125,12	3.373.428,88
	Pekerjaan Pembesian	218,90	kg	25.815,00	5.650.807,94	6.272.396,82
	Pekerjaan Bekisting	27,40	m ²	276.513,00	7.576.456,20	8.409.866,38
3 04 03 03 04 01 04 05	Pekerjaan Ringbalk					
	Pekerjaan Beton 1:2:3	2,06	m ³	1.478.893,00	3.039.125,12	3.373.428,88
	Pekerjaan Pembesian	218,90	kg	25.912,00	5.672.040,88	6.295.965,38
	Pekerjaan Bekisting	27,40	m ²	769.932,00	21.096.136,80	23.416.711,85
3 04 03 03 04 01 04 06	Pekerjaan Rabat Beton Lantai Ruang Dalam					
	Pekerjaan Bekisting	7,33	m ³	769.932,00	5.639.751,90	6.260.124,61
	Pekerjaan Beton 1:2:3	16,00	m ³	1.478.893,00	23.662.288,00	26.265.139,68
	Pekerjaan Pembesian	490,44	kg	25.911,00	12.707.814,60	14.105.674,21
3 04 03 03 04 01 05	Pekerjaan Besi dan Baja					
3 04 03 03 04 01 05 01	Pekerjaan Atap Baja & perlengkapan					
	Kolom IWF 150.75.5.7 & accessories	383,60	kg	33.513,00	12.855.586,80	14.269.701,35
	Kuda-kuda IWF 150.75.5.7 & accessories	1.194,20	kg	33.513,00	40.021.224,60	44.423.559,31
	Gording C 125.50.20.2,3 & accessories	1.311,20	kg	34.925,00	45.793.660,00	50.830.962,60
	Pekerjaan trackstang 12 mm	68,12	kg	34.925,00	2.379.146,88	2.640.853,04
	Pekerjaan tierod (penghub.) gording 10 mm	39,61	kg	34.925,00	1.383.428,15	1.535.605,24
	Pekerjaan hollow galvanis 40.40.1,6 mm - tutup kuda-kuda tepi'	44,21	kg	181.247,00	8.013.147,37	8.894.593,58
	Pekerjaan Cremona	517,38	kg	33.513,00	17.339.095,58	19.246.396,09
3 04 03 03 04 01 05 02	Pekerjaan Rangka hollow galvanis & teralis besi					

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan hollow 40.40.1,6 mm	64,50	m ²	181.247,00	11.690.431,50	12.976.378,97
	Pekerjaan teralis besi dia. 10 mm	72,19	kg	34.925,00	2.521.200,83	2.798.532,92
3 04 03 03 04 01 05 03	Pekerjaan Penutup Atap					
	Pemasangan Atap Galvalum tebal 3 mm	264,00	m ²	83.805,00	22.124.520,00	24.558.217,20
	Pemasangan Bubungan Galvalum	20,00	m ¹	46.726,00	51.865,86	57.571,10
3 04 03 03 04 01 06	Arsitektur					
3 04 03 03 04 01 06 01	Pekerjaan Cat					
	Pekerjaan Cat Tembok setara Catylac	298,86	m ²	36.540,00	10.920.490,56	12.121.744,52
	Pekerjaan Cat Kayu	2,94	m ²	82.655,00	242.841,71	269.554,30
	Pekerjaan Cat Besi setara Emco	72,91	m ²	34.417,00	2.509.205,80	2.785.218,44
3 04 03 03 04 01 06 02	Pekerjaan Pintu Jendela					
	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Bangkirai	0,05	m ³	38.961.143,00	1.907.537,56	2.117.366,69
	Pekerjaan Daun Pintu Panil Bangkirai	1,76	m ²	1.598.853,00	2.813.981,28	3.123.519,22
	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Bangkirai	0,08	m ³	38.961.143,00	3.040.839,29	3.375.331,61
	Pekerjaan Daun Jendela Kayu Bangkirai + Kaca	1,20	m ²	1.216.156,00	1.464.251,82	1.625.319,52
	Pekerjaan penutup pemilah kayu tahun	6,00	m ²	569.124,00	3.414.744,00	3.790.365,84
3 04 03 03 04 01 06 03	Pekerjaan Aksesoris					
	Pemasangan engsel pintu	2,00	buah	41.538,00	83.076,00	92.214,36
	Pemasangan engsel jendela	4,00	buah	27.112,00	108.448,00	120.377,28
	Pemasangan handel Pintu	1,00	buah	49.588,00	49.588,00	55.042,68
	Pemasangan handel jendela	2,00	buah	36.938,00	73.876,00	82.002,36
	Pemasangan slot pintu	1,00	buah	255.024,00	255.024,00	283.076,64
	Pemasangan Kait Angin	4,00	buah	30.319,00	121.276,00	134.616,36
	Pemasangan Grendel Pintu	1,00	buah	39.238,00	39.238,00	43.554,18
	Pemasangan Grendel Jendela	4,00	buah	34.638,00	138.552,00	153.792,72
	Pemasangan Kaca Mati 5 mm Bouven KM	0,28	m ²	272.438,00	76.282,64	84.673,73
3 04 03 03 04 01 06 04	Pekerjaan Lantai dan Dinding					
	Pemasangan Keramik 40 x 40 cm	10,50	m ²	213.423,00	2.240.941,50	2.487.445,07
	Pemasangan Keramik KM 25 x 25 cm	3,00	m ²	228.531,00	685.593,00	761.008,23
	Pemasangan Keramik dinding KM 25 x 40 cm	11,20	m ²	249.154,00	2.790.524,80	3.097.482,53
3 04 03 03 04 01 07	Elektrikal					
3 04 03 03 04 01 07 01	Instalasi Listrik					
	Penyambungan Instalasi listrik baru 900 W	1,00	buah	969.450,00	969.450,00	1.076.089,50
	Pemasangan MCB	1,00	buah	1.442.675,00	1.442.675,00	1.601.369,25
	Pemasangan Instalasi Lampu	8,00	titik	202.320,00	1.618.560,00	1.796.601,60
	Pemasangan LED 13 watt	5,00	buah	176.640,00	883.200,00	980.352,00
	Pemasangan LED 5 watt	3,00	buah	92.690,00	278.070,00	308.657,70
	Pemasangan Saklar Tunggal	2,00	buah	61.065,00	122.130,00	135.564,30
	Pemasangan Saklar Ganda	2,00	buah	65.550,00	131.100,00	145.521,00
	Pemasangan Stop Kontak	3,00	buah	221.778,00	665.334,00	738.520,74
	Pemasangan Ground	1,00	set	169.165,00	169.165,00	187.773,15
3 04 03 03 04 01 08	Sanitasi					
3 04 03 03 04 01 08 01	Pekerjaan Sanitasi					
	Pemasangan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW dia. 1/2"	17,00	m ¹	19.385,00	329.545,00	365.794,95
	Pemasangan Instalasi Air Kotor Pipa PVC AW dia. 3"	24,00	m ¹	45.663,00	1.095.912,00	1.216.462,32
	Pemasangan Pintu Aluminium KM	1,00	buah	1.322.884,00	1.322.884,00	1.468.401,24
	Pemasangan closet jongkok	1,00	buah	1.090.451,00	1.090.451,00	1.210.400,61
	Pemasangan bak fiber	1,00	buah	1.834.298,00	1.834.298,00	2.036.070,78
3 04 03 03 04 01 08 02	Pekerjaan Septic tank					
	Pekerjaan Galian Tanah	4,54	m ³	77.395,00	351.063,72	389.680,73
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	1,51	m ³	219.022,00	331.161,26	367.589,00
	Pekerjaan Urugan pasir	0,04	m ³	587.098,00	22.016,18	24.437,95
	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)	10,13	m ²	238.090,00	2.411.851,70	2.677.155,39
	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 6 Ps, t. 15 mm	20,26	m ²	71.330,00	1.445.145,80	1.604.111,84
	Pekerjaan Acian	15,20	m ²	38.634,00	587.043,63	651.618,43
	Pekerjaan Beton 1:3:5	0,11	m ³	1.478.893,00	158.241,55	175.648,12
	Pekerjaan Pembesian	8,80	kg	25.912,00	228.091,24	253.181,28
	Pekerjaan Begisting dipakai 2x	1,07	m ²	384.966,00	411.913,62	457.224,12
3 04 03 03 04 01 08 03	Pekerjaan Resapan					
	Pekerjaan Galian Tanah	9,00	m ³	77.395,00	696.555,00	773.176,05
	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	3,00	m ³	219.022,00	657.066,00	729.343,26
	Pekerjaan Urugan pasir	0,50	m ³	587.098,00	293.549,00	325.839,39
	Pekerjaan Urugan kerikil	0,50	m ³	718.672,00	359.336,00	398.862,96
	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)	1,00	m ³	931.866,00	931.866,00	1.034.371,26
	Pemasangan 1 m ² ijuk tebal 10 cm untuk resapan	1,55	m ²	44.367,00	68.857,58	76.431,92
	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)	7,68	m ²	238.090,00	1.828.531,20	2.029.669,63
	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 6 Ps, t. 15 mm	15,36	m ²	71.330,00	1.095.628,80	1.216.147,97
	Pekerjaan Acian	7,68	m ²	38.634,00	296.709,12	329.347,12
	Pekerjaan Beton 1:3:5	0,45	m ³	1.478.893,00	665.501,85	738.707,05
	Pekerjaan Pembesian	37,02	kg	25.912,00	959.262,24	1.064.781,09
	Pekerjaan Begisting dipakai 2x	4,50	m ²	384.966,00	1.732.347,00	1.922.905,17
	Pemasangan floor drain	2,00	buah	183.632,00	367.264,00	407.663,04
	Pemasangan kran air	3,00	buah	338.876,00	1.016.628,00	1.128.457,08
3 04 03 03 04 01 08 04	Pekerjaan Bak Air Lindi					
	Galian Tanah	3,77	m ³	77.395,00	291.779,15	323.874,86
	Urugan Pasir tebal 10cm	0,31	m ³	587.098,00	182.000,38	202.020,42
	Pemasangan Buis Beton Ø1m	1,00	buah	234.692,00	234.692,00	260.508,12
	Pemasangan Tutup Buis Beton Ø1m	1,00	buah	240.442,00	240.442,00	266.890,62
	Rabat Beton t.10 cm	0,10	m ³	1.478.893,10	147.889,31	164.157,13
3 04 03 03 04 01 09	Pekerjaan Saluran Keliling					
3 04 03 03 04 01 09 01	Pekerjaan buis beton U 20					
	Pekerjaan buis beton U 20 & sisi dinding fin. plester	57,00	m ¹	130.420,00	7.433.940,00	8.251.673,40
	Pekerjaan acian	26,00	m ²	38.634,00	1.004.484,00	1.114.977,24
	Pekerjaan bak kontrol 60x60 cm tinggi 65 cm	5,00	buah	1.178.308,00	5.891.540,00	6.539.609,40
3 04 03 03 04 01 10	Alat Pendukung Pengolahan Sampah					
3 04 03 03 04 01 10 01	Mesin Pengomposan Sampah					
	Mesin Komposting (Pencacah Organik) Diesel 8 Hp	1,00	unit	20.000.000,00	20.000.000,00	22.200.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
	Mesin Sortir Sampah Diesel 8 Hp	1,00	unit	30.000.000,00	30.000.000,00	33.300.000,00
3 04 03 03 04 01 10 02	Alat Kerja Kantor					
	Meja Kerja	1,00	buah	2.474.000,00	2.474.000,00	2.746.140,00
	Kursi Kerja	2,00	buah	650.000,00	1.300.000,00	1.443.000,00
	Kursi Tamu	1,00	buah	818.500,00	818.500,00	908.535,00
	Almari / Filling Kabinet	1,00	buah	2.775.000,00	2.775.000,00	3.080.250,00
	Papan Whiteboard 80cmx60cm	1,00	buah	300.000,00	300.000,00	333.000,00
3 04 03 03 04 01 10 03	Alat Perlengkapan Pengolahan Sampah					
	Timbangan duduk Kapasitas 100kg	1,00	unit	2.750.000,00	2.750.000,00	3.052.500,00
	Alat Pengepres Plastik Packaging kompos 30cm	1,00	unit	250.000,00	250.000,00	277.500,00
	Starter Mikroba Pengomposan	25,00	liter	30.000,00	750.000,00	832.500,00
	Thermometer payung untuk Kompos	1,00	buah	150.000,00	150.000,00	166.500,00
	Tong Plastik Bertutup 100L	2,00	buah	200.000,00	400.000,00	444.000,00
	Gembor Plastik	1,00	buah	75.000,00	75.000,00	83.250,00
	Indikator Plastik	1,00	pak	130.000,00	130.000,00	144.300,00
3 04 03 03 04 01 10 04	Alat Perlengkapan Operasional Kerja Pengolahan Sampah					
	Cetok Baja	4,00	buah	20.000,00	80.000,00	88.800,00
	Sekop Baja	2,00	buah	100.000,00	200.000,00	222.000,00
	Cangkul Baja	2,00	buah	198.500,00	397.000,00	440.670,00
	Garuk Baja	2,00	buah	94.000,00	188.000,00	208.680,00
	Wearpack/Pakaian Kerja	4,00	set	150.000,00	600.000,00	666.000,00
	Jas Hujan	4,00	set	600.000,00	2.400.000,00	2.664.000,00
	Selang Diameter 1/2"	50,00	m	8.000,00	400.000,00	444.000,00
	Ember KM	2,00	buah	44.000,00	88.000,00	97.680,00
	Gayung	2,00	buah	13.000,00	26.000,00	28.860,00
	Helm Proyek Pekerja	4,00	buah	37.000,00	148.000,00	164.280,00
	Sepatu Boot Pekerja	4,00	set	150.000,00	600.000,00	666.000,00
	Sarung Tangan	4,00	buah	31.500,00	126.000,00	139.860,00
	First Aid Kit	1,00	box	200.000,00	222.000,00	246.420,00
3 04 03 03 04 01 10 05	Alat Angkut Sampah					
	Alat Pengangkut Motor Roda 3	2,00	unit	38.500.000,00	77.000.000,00	85.470.000,00
	Gerobak Sorong	1,00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	11.100.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3	ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)				
3 03	Gedung dan Bangunan				
3 03 01	Bangunan Gedung				
3 03 01 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja				
3 03 01 01 01	Bangunan Gedung Kantor				
3 03 01 01 01 01	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana				
3 03 01 01 01 01 01	Persiapan				
3 03 01 01 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 01 01 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m¹		194.649,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,1000	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,0050	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.820,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,0120	m ³	7.594.200,00	91.130,40
	Paku	0,0200	kg	24.300,00	486,00
	kayu tahun papan	0,0070	m ³	8.117.700,00	56.823,90
				Jumlah Harga Bahan	148.440,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.260,30
	Overhead + Profit	15%	x A		25.389,05
	Harga Satuan Pekerjaan				194.649,35
				Pembulatan	194.649,00
3 03 01 01 01 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m²		16.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,0500	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.200,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.130,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.330,00
				Pembulatan	16.330,00
3 03 01 01 01 01 01 02	Tanah				
3 03 01 01 01 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 01 01 01 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,7500	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,0250	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 01 01 01 01 02 01 002	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m		m³		94.806,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,9000	OH	86.000,00	77.400,00
	Mandor	0,0450	OH	112.000,00	5.040,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.440,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.440,00
	Overhead + Profit	15%	x A		12.366,00
	Harga Satuan Pekerjaan				94.806,00
				Pembulatan	94.806,00
3 03 01 01 01 01 01 02 01 003	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3000	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,0100	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2000	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 01 01 01 02 01 004	Mengurug Tanah		m³		218.937,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2500	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,0250	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	24.300,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,2000	m ³	138.400,00	166.080,00
				Jumlah Harga Bahan	166.080,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				190.380,00
	Overhead + Profit	15%	x A		28.557,00
	Harga Satuan Pekerjaan				218.937,00
				Pembulatan	218.937,00
3 03 01 01 01 01 03	Pondasi				
3 03 01 01 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 01 01 01 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,7800	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang Batu	0,3900	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,0390	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,0390	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,2000	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,4320	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 03 01 01 01 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 – 20 1SP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,7500	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,0750	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,0750	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,2000	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Semen	163,0000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,5200	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 03 01 01 01 01 04	Struktur Bawah				
3 03 01 01 01 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Footplat				
3 03 01 01 01 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Pondasi Footplat		m²		230.412,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5200	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,2600	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,0260	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,0260	OH	112.000,00	2.912,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,0400	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,3000	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,1000	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	122.410,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				200.358,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.053,70
	Harga Satuan Pekerjaan				230.411,70
				Pembulatan	230.412,00
3 03 01 01 01 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Pondasi Footplat		kg		25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,0070	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,0070	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	106.000,00	74,20

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 03 01 01 01 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.552.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	kg	1.420,00	545.280,00
	Pasir Beton	692	kg	325,00	224.900,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	kg	373,33	387.893,33
	Air	215	liter	40,00	8.600,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.349.987,33
	Overhead + Profit	15%	x A		202.498,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.552.485,43
				Pembulatan	1.552.485,00
3 03 01 01 01 01 04 02	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 01 01 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 03 01 01 01 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 03 01 01 01 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.536.934,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Bahan				
	Portland Semen	371	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir Beton	698	kg	325,00	226.850,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.047	kg	373,33	390.880,00
	Air	215	liter	40,00	8.600,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.153.150,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.336.464,00
	Overhead + Profit	15%	x A		200.469,60
	Harga Satuan Pekerjaan				1.536.933,60
				Pembulatan	1.536.934,00
3 03 01 01 01 01 05	Struktur Lantai Dasar				
3 03 01 01 01 01 05 01	Pekerjaan Kolom				
3 03 01 01 01 01 05 01 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m²		716.115,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	523.774,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				622.708,50
	Overhead + Profit	15%	x A		93.406,28
	Harga Satuan Pekerjaan				716.114,78
				Pembulatan	716.115,00
3 03 01 01 01 01 05 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton		kg		25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 03 01 01 01 01 05 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.552.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	kg	1.420,00	545.280,00
	Pasir Beton	692	kg	325,00	224.900,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	kg	373,33	387.893,33
	Air	215	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.166.673,33
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.349.987,33
	Overhead + Profit	15%	x A		202.498,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.552.485,43
				Pembulatan	1.552.485,00
3 03 01 01 01 01 05 02	Pekerjaan Balok				
3 03 01 01 01 01 05 02 001	Memasang Bekisting untuk Balok Beton		m²		769.932,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	185.900,00	65.065,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	47.900,00	95.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Bahan	570.572,40
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				669.506,40
	Overhead + Profit	15%	x A		100.425,96
	Harga Satuan Pekerjaan				769.932,36
				Pembulatan	769.932,00
3 03 01 01 01 01 05 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Balok Beton		kg		25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 03 01 01 01 01 05 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.552.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	1.420,00	545.280,00
	Pasir Beton	692	Kg	325,00	224.900,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	373,33	387.893,33
	Air	215	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.166.673,33
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.349.987,33
	Overhead + Profit	15%	x A		202.498,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.552.485,43
				Pembulatan	1.552.485,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 01 05 03	Pekerjaan Tangga				
3 03 01 01 01 01 05 03 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai Tangga		m²		936.455,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	batang	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	715.374,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				814.308,50
	Overhead + Profit	15%	x A		122.146,28
	Harga Satuan Pekerjaan				936.454,78
				Pembulatan	936.455,00
3 03 01 01 01 01 05 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Tangga		kg		25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 03 01 01 01 01 05 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.552.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	1.420,00	545.280,00
	Pasir Beton	692	Kg	325,00	224.900,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	373,33	387.893,33
	Air	215	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.166.673,33
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.349.987,33
	Overhead + Profit	15%	x A		202.498,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.552.485,43
				Pembulatan	1.552.485,00
3 03 01 01 01 01 05 04	Pekerjaan Plat Lantai				
3 03 01 01 01 01 05 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		936.455,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	batang	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	715.374,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				814.308,50
	Overhead + Profit	15%	x A		122.146,28

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				936.454,78
				Pembulatan	936.455,00
3 03 01 01 01 01 05 04 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 03 01 01 01 01 05 04 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.552.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	1.420,00	545.280,00
	Pasir Beton	692	Kg	325,00	224.900,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	373,33	387.893,33
	Air	215	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.166.673,33
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.349.987,33
	Overhead + Profit	15%	x A		202.498,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.552.485,43
				Pembulatan	1.552.485,00
3 03 01 01 01 01 06	Struktur Lantai Atas				
3 03 01 01 01 01 06 01	Pekerjaan Kolom				
3 03 01 01 01 01 06 01 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Beton		m²		716.115,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	523.774,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				622.708,50
	Overhead + Profit	15%	x A		93.406,28
	Harga Satuan Pekerjaan				716.114,78
				Pembulatan	716.115,00
3 03 01 01 01 01 06 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Beton		kg		25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 01 06 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.552.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	384,00	Kg	1.420,00	545.280,00
	Pasir Beton	692,00	Kg	325,00	224.900,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039,00	Kg	373,33	387.893,33
	Air	215,00	liter	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.166.673,33
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.349.987,33
	Overhead + Profit	15%	x A		202.498,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.552.485,43
	Pembulatan				1.552.485,00
3 03 01 01 01 01 06 02	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 01 01 01 06 02 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		769.932,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
	Jumlah Tenaga Kerja				98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
	Jumlah Harga Bahan				570.572,40
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				669.506,40
	Overhead + Profit	15%	x A		100.425,96
	Harga Satuan Pekerjaan				769.932,36
	Pembulatan				769.932,00
3 03 01 01 01 01 06 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Balok Beton		kg		25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
	Jumlah Harga Bahan				20.985,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
	Pembulatan				25.815,00
3 03 01 01 01 01 06 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.552.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	1.420,00	545.280,00
	Pasir Beton	692	Kg	325,00	224.900,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	373,33	387.893,33
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.166.673,33
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.349.987,33
	Overhead + Profit	15%	x A		202.498,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.552.485,43
	Pembulatan				1.552.485,00
3 03 01 01 01 01 06 03	Pekerjaan Plat Lantai				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 01 06 03 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		936.455,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	Btg	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	715.374,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				814.308,50
	Overhead + Profit	15%	x A		122.146,28
	Harga Satuan Pekerjaan				936.454,78
				Pembulatan	936.455,00
3 03 01 01 01 01 06 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 03 01 01 01 01 06 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.552.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	1.420,00	545.280,00
	Pasir Beton	692	Kg	325,00	224.900,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	373,33	387.893,33
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.166.673,33
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.349.987,33
	Overhead + Profit	15%	x A		202.498,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.552.485,43
				Pembulatan	1.552.485,00
3 03 01 01 01 01 07	Arsitektur				
3 03 01 01 01 01 07 01	Pekerjaan Lantai (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 07 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 01 01 01 07 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.377.745,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Portland Semen	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir Beton	869	Kg	325,00	282.425,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	373,33	372.960,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.014.725,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.198.039,00
	Overhead + Profit	15%	x A		179.705,85
	Harga Satuan Pekerjaan				1.377.744,85
	Pembulatan				1.377.745,00
3 03 01 01 01 01 07 01 003	Pas. Lantai Granit Tle 400x400		m²		393.037,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	86.000,00	20.640,00
	Tukang Kayu	0,120	OH	106.000,00	12.720,00
	Kepala Tukang	0,012	OH	106.000,00	1.272,00
	Mandor	0,012	OH	112.000,00	1.344,00
	Jumlah Tenaga Kerja				35.976,00
	Bahan				
	Granit 60 x 60 cm	1,050	bh	224.400,00	235.620,00
	Portland Semen	9,800	Kg	1.420,00	13.916,00
	Semen (PC) warna	1,500	Kg	23.856,12	35.784,18
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Jumlah Harga Bahan				305.795,18
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				341.771,18
	Overhead + Profit	15%	x A		51.265,68
	Harga Satuan Pekerjaan				393.036,86
	Pembulatan				393.037,00
3 03 01 01 01 01 07 01 004	Pas. Plint Granit Tle 100x400		m¹		121.775,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,090	OH	86.000,00	7.740,00
	Tukang Kayu	0,090	OH	106.000,00	9.540,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
	Jumlah Tenaga Kerja				18.794,00
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	1,667	Buah	50.100,00	83.516,70
	Portland Semen	1,140	Kg	1.420,00	1.618,80
	Pasir Pasang	0,003	m ³	455.000,00	1.365,00
	Semen (PC) warna	0,025	Kg	23.856,12	596,40
	Jumlah Harga Bahan				87.096,90
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				105.890,90
	Overhead + Profit	15%	x A		15.883,64
	Harga Satuan Pekerjaan				121.774,54
	Pembulatan				121.775,00
3 03 01 01 01 01 07 02	Pekerjaan Lantai (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 07 02 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Jumlah Tenaga Kerja				26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
	Jumlah Harga Bahan				483.600,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
	Pembulatan				587.098,00
3 03 01 01 01 01 07 02 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.377.745,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir Beton	869	Kg	325,00	282.425,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	373,33	372.960,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.014.725,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.198.039,00
	Overhead + Profit	15%	x A		179.705,85
	Harga Satuan Pekerjaan				1.377.744,85
				Pembulatan	1.377.745,00
3 03 01 01 01 01 07 02 003	Pas. Lantai Granit Tle 400x400		m²		393.037,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	86.000,00	20.640,00
	Tukang Kayu	0,120	OH	106.000,00	12.720,00
	Kepala Tukang	0,012	OH	106.000,00	1.272,00
	Mandor	0,012	OH	112.000,00	1.344,00
				Jumlah Tenaga Kerja	35.976,00
	Bahan				
	Granit 60 x 60 cm	1,050	bh	224.400,00	235.620,00
	Portland Semen	9,800	Kg	1.420,00	13.916,00
	Semen (PC) warna	1,500	Kg	23.856,12	35.784,18
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
				Jumlah Harga Bahan	305.795,18
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				341.771,18
	Overhead + Profit	15%	x A		51.265,68
	Harga Satuan Pekerjaan				393.036,86
				Pembulatan	393.037,00
3 03 01 01 01 01 07 02 004	Pas. Plint Granit Tle 100x400		m¹		121.775,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,090	OH	86.000,00	7.740,00
	Tukang Kayu	0,090	OH	106.000,00	9.540,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.794,00
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	1,667	Buah	50.100,00	83.516,70
	Portland Semen	1,140	Kg	1.420,00	1.618,80
	Pasir Pasang	0,003	m ³	455.000,00	1.365,00
	Semen (PC) warna	0,025	Kg	23.856,12	596,40
				Jumlah Harga Bahan	87.096,90
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				105.890,90
	Overhead + Profit	15%	x A		15.883,64
	Harga Satuan Pekerjaan				121.774,54
				Pembulatan	121.775,00
3 03 01 01 01 01 07 03	Pekerjaan Dinding (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 07 03 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		248.790,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Semen	18,950	Kg	1.420,00	26.909,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	177.199,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.339,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.450,85
	Harga Satuan Pekerjaan				248.789,85
				Pembulatan	248.790,00
3 03 01 01 01 01 07 03 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.240,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Semen	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.240,00
3 03 01 01 01 01 07 03 003	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		78.876,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	1.420,00	14.518,08
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	23.618,08
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.588,08
	Overhead + Profit	15%	x A		10.288,21
	Harga Satuan Pekerjaan				78.876,29
				Pembulatan	78.876,00
3 03 01 01 01 01 07 03 004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.463,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.463,00
3 03 01 01 01 01 07 03 005	Pemasangan Acian		m²		39.784,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.784,00
3 03 01 01 01 01 07 03 006	Pas. Dinding Keramik 25x40		m²		1.043.773,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	86.000,00	77.400,00
	Tukang Kayu	0,450	OH	106.000,00	47.700,00
	Kepala Tukang	0,045	OH	106.000,00	4.770,00
	Mandor	0,045	OH	112.000,00	5.040,00
				Jumlah Tenaga Kerja	134.910,00
	Bahan				
	Keramik	11,000	Buah	62.338,00	685.718,00
	Portland Semen	9,300	Kg	1.420,00	13.206,00
	Pasir Pasang	0,018	m ³	455.000,00	8.190,00
	Semen (PC) warna	2,750	Kg	23.856,12	65.604,33
				Jumlah Harga Bahan	772.718,33
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				907.628,33
	Overhead + Profit	15%	x A		136.144,25
	Harga Satuan Pekerjaan				1.043.772,58
				Pembulatan	1.043.773,00
3 03 01 01 01 01 07 04	Pekerjaan Dinding (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 07 04 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		248.790,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
	Jumlah Tenaga Kerja				39.140,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Semen	18,950	Kg	1.420,00	26.909,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
	Jumlah Harga Bahan				177.199,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.339,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.450,85
	Harga Satuan Pekerjaan				248.789,85
	Pembulatan				248.790,00
3 03 01 01 01 01 05 04 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.240,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
	Jumlah Tenaga Kerja				39.140,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Semen	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
	Jumlah Harga Bahan				168.895,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
	Pembulatan				239.240,00
3 03 01 01 01 01 05 04 003	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		78.876,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
	Jumlah Tenaga Kerja				44.970,00
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	1.420,00	14.518,08
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
	Jumlah Harga Bahan				23.618,08
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.588,08
	Overhead + Profit	15%	x A		10.288,21
	Harga Satuan Pekerjaan				78.876,29
	Pembulatan				78.876,00
3 03 01 01 01 01 05 04 004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.463,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
	Jumlah Tenaga Kerja				44.970,00
	Bahan				
	Portland Semen	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
	Jumlah Harga Bahan				19.780,80
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
	Pembulatan				74.463,00
3 03 01 01 01 01 05 04 005	Pemasangan Acian		m²		39.784,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Jumlah Tenaga Kerja				29.980,00
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
	Jumlah Harga Bahan				4.615,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.784,00
3 03 01 01 01 01 05 04 006	Pas. Dinding Keramik 25x40		m²		357.535,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	86.000,00	77.400,00
	Tukang Kayu	0,450	OH	106.000,00	47.700,00
	Kepala Tukang	0,045	OH	106.000,00	4.770,00
	Mandor	0,045	OH	112.000,00	5.040,00
				Jumlah Tenaga Kerja	134.910,00
	Bahan				
	Keramik	11,000	Buah	8.090,00	88.990,00
	Portland Semen	9,300	Kg	1.420,00	13.206,00
	Pasir Pasang	0,018	m ³	455.000,00	8.190,00
	Semen (PC) warna	2,750	Kg	23.856,12	65.604,33
				Jumlah Harga Bahan	175.990,33
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				310.900,33
	Overhead + Profit	15%	x A		46.635,05
	Harga Satuan Pekerjaan				357.535,38
				Pembulatan	357.535,00
3 03 01 01 01 01 07 05	Pekerjaan Plafond (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 07 05 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m²		304.952,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,018	OH	112.000,00	2.016,00
				Jumlah Tenaga Kerja	72.926,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.40 mm 6 m	4,000	Lbr	38.450,00	153.800,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	38.450,00	38.450,00
				Jumlah Harga Bahan	192.250,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				265.176,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.776,40
	Harga Satuan Pekerjaan				304.952,40
				Pembulatan	304.952,00
3 03 01 01 01 01 07 05 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m²		63.491,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.990,00
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	110.100,00	40.076,40
	Paku Sumbat / Sekrop Asbes	0,110	Kg	1.300,00	143,00
				Jumlah Harga Bahan	40.219,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.209,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.281,41
	Harga Satuan Pekerjaan				63.490,81
				Pembulatan	63.491,00
3 03 01 01 01 01 07 05 003	List Langit-Langit Gypsum		m¹		53.612,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.466,00
	Bahan				
	Lis Gypsum besar	1,050	m ¹	34.200,00	35.910,00
	Paku	0,010	Kg	24.300,00	243,00
				Jumlah Harga Bahan	36.153,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.619,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.992,85
	Harga Satuan Pekerjaan				53.611,85
				Pembulatan	53.612,00
3 03 01 01 01 01 07 06	Pekerjaan Plafond (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 07 06 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m²		304.952,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,018	OH	112.000,00	2.016,00
				Jumlah Tenaga Kerja	72.926,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.40 mm 6 m	4,000	Lbr	38.450,00	153.800,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	38.450,00	38.450,00
				Jumlah Harga Bahan	192.250,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				265.176,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.776,40
	Harga Satuan Pekerjaan				304.952,40
				Pembulatan	304.952,00
3 03 01 01 01 01 07 06 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m²		63.491,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.990,00
	Bahan				
	gypsum	0,364	Lbr	110.100,00	40.076,40
	Paku Sumbat / Sekrop Asbes	0,110	Kg	1.300,00	143,00
				Jumlah Harga Bahan	40.219,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				55.209,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.281,41
	Harga Satuan Pekerjaan				63.490,81
				Pembulatan	63.491,00
3 03 01 01 01 01 07 06 003	List Langit-Langit Gypsum		m¹		53.612,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.466,00
	Bahan				
	Lis Gypsum besar	1,050	m ¹	34.200,00	35.910,00
	Paku	0,010	Kg	24.300,00	243,00
				Jumlah Harga Bahan	36.153,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.619,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.992,85
	Harga Satuan Pekerjaan				53.611,85
				Pembulatan	53.612,00
3 03 01 01 01 01 07 07	Pekerjaan Atap				
3 03 01 01 01 01 07 07 001	Rangka atap baja ringan		m²		454.940,00
	Tenaga Kerja				
		-	OH	0,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka Atap Baja Ringan	1,000	m ²	395.600,00	395.600,00
				Jumlah Harga Bahan	395.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		59.340,00
	Harga Satuan Pekerjaan				454.940,00
				Pembulatan	454.940,00
3 03 01 01 01 01 07 07 002	Penutup atap Genteng Keramik		m²		194.705,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	15.400,00	138.600,00
	Paku	0,030	Kg	24.300,00	729,00
				Jumlah Harga Bahan	139.329,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.309,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.396,35
	Harga Satuan Pekerjaan				194.705,35

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	194.705,00
3 03 01 01 01 01 07 07 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m¹		148.669,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	86.000,00	34.400,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,020	OH	112.000,00	2.240,00
				Jumlah Tenaga Kerja	59.960,00
	Bahan				
	Nok Genteng Beton	3,500	Buah	4.100,00	14.350,00
	Paku	0,050	Kg	24.300,00	1.215,00
	Portland Semen	10,800	Kg	1.420,00	15.336,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen (PC) warna	1,000	Kg	23.856,12	23.856,12
				Jumlah Harga Bahan	69.317,12
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				129.277,12
	Overhead + Profit	15%	x A		19.391,57
	Harga Satuan Pekerjaan				148.668,69
				Pembulatan	148.669,00
3 03 01 01 01 01 07 07 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m¹		274.301,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	32.480,00
	Bahan				
	Kayu Bengkirai Papan	0,011	m ³	18.853.000,00	203.612,40
	Paku	0,100	Kg	24.300,00	2.430,00
				Jumlah Harga Bahan	206.042,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				238.522,40
	Overhead + Profit	15%	x A		35.778,36
	Harga Satuan Pekerjaan				274.300,76
				Pembulatan	274.301,00
3 03 01 01 01 01 07 07 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plat BJLS 30BJLS 30 Lebar		m¹		145.399,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	86.000,00	12.900,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	106.000,00	31.800,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	106.000,00	3.180,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	896,00
				Jumlah Tenaga Kerja	48.776,00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1,050	Lbr	57.300,00	60.165,00
	Paku	0,010	Kg	24.300,00	243,00
	Besi Plat	0,500	Kg	34.500,00	17.250,00
				Jumlah Harga Bahan	77.658,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				126.434,00
	Overhead + Profit	15%	x A		18.965,10
	Harga Satuan Pekerjaan				145.399,10
				Pembulatan	145.399,00
3 03 01 01 01 01 08	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 01 01 01 08 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 01 01 01 08 01 001	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		301.073,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil Pintu Aluminium	1,1000	m ¹	222.800,00	245.080,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	253.286,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.803,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.270,45
	Harga Satuan Pekerjaan				301.073,45
				Pembulatan	301.073,00
3 03 01 01 01 01 08 01 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.684.101,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m ¹	222.800,00	980.320,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.317.017,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.334.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		350.100,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.684.101,15
				Pembulatan	2.684.101,00
3 03 01 01 01 01 08 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.517.121,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m ¹	189.800,00	835.120,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.171.817,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.188.801,00
	Overhead + Profit	15%	x A		328.320,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.517.121,15
				Pembulatan	2.517.121,00
3 03 01 01 01 01 08 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		325.657,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,500	OH	96.000,00	48.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.480,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	232.700,00	232.700,00
				Jumlah Harga Bahan	232.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.180,00
	Overhead + Profit	15%	x A		42.477,00
	Harga Satuan Pekerjaan				325.657,00
				Pembulatan	325.657,00
3 03 01 01 01 01 08 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		44.298,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.120,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	0,5000	dos	40.800,00	20.400,00
				Jumlah Harga Bahan	20.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.778,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.298,00
				Pembulatan	44.298,00
3 03 01 01 01 01 08 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		98.187,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,500	OH	96.000,00	48.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.480,00
	Bahan				
	Grendel Panjang	1,0000	Buah	34.900,00	34.900,00
				Jumlah Harga Bahan	34.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				85.380,00
	Overhead + Profit	15%	x A		12.807,00
	Harga Satuan Pekerjaan				98.187,00
				Pembulatan	98.187,00
3 03 01 01 01 01 08 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		47.242,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	58.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.162,00
	Harga Satuan Pekerjaan				47.242,00
				Pembulatan	47.242,00
3 03 01 01 01 01 08 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		89.097,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.576,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	65.900,00	65.900,00
				Jumlah Harga Bahan	65.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.476,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.621,40
	Harga Satuan Pekerjaan				89.097,40
				Pembulatan	89.097,00
3 03 01 01 01 01 08 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 01 01 01 08 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		301.073,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m ¹	222.800,00	245.080,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	253.286,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.803,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.270,45
	Harga Satuan Pekerjaan				301.073,45
				Pembulatan	301.073,00
3 03 01 01 01 01 08 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.684.101,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					16.984,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m ¹	222.800,00	980.320,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
					Jumlah Harga Bahan
					2.317.017,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.334.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		350.100,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.684.101,15
				Pembulatan	2.684.101,00
3 03 01 01 01 01 08 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		44.298,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					18.120,00
	Bahan				
	Engsel Besar H 14	0,5000	dos	40.800,00	20.400,00
					Jumlah Harga Bahan
					20.400,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.778,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.298,00
				Pembulatan	44.298,00
3 03 01 01 01 01 08 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		89.097,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					11.576,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	65.900,00	65.900,00
					Jumlah Harga Bahan
					65.900,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.476,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.621,40
	Harga Satuan Pekerjaan				89.097,40
				Pembulatan	89.097,00
3 03 01 01 01 01 08 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 01 01 01 08 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		301.073,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
					Jumlah Tenaga Kerja
					8.517,00
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m ¹	222.800,00	245.080,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
					Jumlah Harga Bahan
					253.286,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.803,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.270,45
	Harga Satuan Pekerjaan				301.073,45
				Pembulatan	301.073,00
3 03 01 01 01 01 08 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.517.121,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
	Jumlah Tenaga Kerja				16.984,00
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m ¹	189.800,00	835.120,00
	Profile Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
	Jumlah Harga Bahan				2.171.817,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.188.801,00
	Overhead + Profit	15%	x A		328.320,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.517.121,15
	Pembulatan				2.517.121,00
3 03 01 01 01 01 08 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		47.242,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
	Jumlah Tenaga Kerja				12.080,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	58.000,00	29.000,00
	Jumlah Harga Bahan				29.000,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.162,00
	Harga Satuan Pekerjaan				47.242,00
	Pembulatan				47.242,00
3 03 01 01 01 01 08 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 01 01 01 08 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		301.073,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
	Jumlah Tenaga Kerja				8.517,00
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m ¹	222.800,00	245.080,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
	Jumlah Harga Bahan				253.286,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.803,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.270,45
	Harga Satuan Pekerjaan				301.073,45
	Pembulatan				301.073,00
3 03 01 01 01 01 08 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m²		252.953,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	84,00
	Jumlah Tenaga Kerja				17.364,00
	Bahan				
	Kaca Rayben tebal 5 mm	1,1000	m ¹	181.900,00	200.090,00
	Sealant	0,0500	Tube	50.100,00	2.505,00
	Jumlah Harga Bahan				202.595,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.959,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.993,85
	Harga Satuan Pekerjaan				252.952,85
	Pembulatan				252.953,00
3 03 01 01 01 01 09	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 01 01 01 09 01	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 09 01 001	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		6.990.700,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,300	OH	86.000,00	283.800,00
	Tukang Batu	1,100	OH	96.000,00	105.600,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	106,00
	Mandor	0,160		112.000,00	17.920,00
	Jumlah Tenaga Kerja				407.426,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Closed duduk/monoblok	1,000	buah	5.651.100,00	5.651.100,00
	Kelengkapan 6% dari harga Kloset	0,060		339.066,00	20.343,96
				Jumlah Harga Bahan	5.671.443,96
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				6.078.869,96
	Overhead + Profit	15%	x A		911.830,49
	Harga Satuan Pekerjaan				6.990.700,45
				Pembulatan	6.990.700,00
3 03 01 01 01 01 09 01 002	Memasang Urinoir Porselen		unit		5.259.593,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Batu	1,000	OH	96.000,00	96.000,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	198.200,00
	Bahan				
	Urinoir	1,000	buah	4.002.100,00	4.002.100,00
	Perlengkapan 310% Harga Urinoir	0,300	-	1.200.630,00	360.189,00
	Portland Semen	6,000	kg	1.420,00	8.520,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	4.375.359,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.573.559,00
	Overhead + Profit	15%	x A		686.033,85
	Harga Satuan Pekerjaan				5.259.592,85
				Pembulatan	5.259.593,00
3 03 01 01 01 01 09 01 003	Pemasangan Floor Drain		buah		183.632,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	147.600,00	147.600,00
				Jumlah Harga Bahan	147.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.680,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.952,00
	Harga Satuan Pekerjaan				183.632,00
				Pembulatan	183.632,00
3 03 01 01 01 01 09 01 004	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		338.757,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	250.500,00	250.500,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	250.511,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				294.571,50
	Overhead + Profit	15%	x A		44.185,73
	Harga Satuan Pekerjaan				338.757,23
				Pembulatan	338.757,00
3 03 01 01 01 01 09 02	Pekerjaan Sanitasi (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 09 02 001	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		6.990.700,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,300	OH	86.000,00	283.800,00
	Tukang Batu	1,100	OH	96.000,00	105.600,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	106,00
	Mandor	0,160		112.000,00	17.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	407.426,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	buah	5.651.100,00	5.651.100,00
	Kelengkapan 6% dari harga Kloset	0,060		339.066,00	20.343,96
				Jumlah Harga Bahan	5.671.443,96
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				6.078.869,96
	Overhead + Profit	15%	x A		911.830,49

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				6.990.700,45
				Pembulatan	6.990.700,00
3 03 01 01 01 01 09 02 002	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.240.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Batu	1,500	OH	96.000,00	144.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	106.000,00	159.000,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	394.600,00
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	671.300,00	671.300,00
	Portland Semen	6,000	kg	1.420,00	8.520,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	684.370,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.078.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		161.845,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.240.815,50
				Pembulatan	1.240.816,00
3 03 01 01 01 01 09 02 003	Pemasangan Floor Drain		buah		183.632,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	147.600,00	147.600,00
				Jumlah Harga Bahan	147.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.680,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.952,00
	Harga Satuan Pekerjaan				183.632,00
				Pembulatan	183.632,00
3 03 01 01 01 01 09 02 004	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		338.757,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	250.500,00	250.500,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	250.511,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				294.571,50
	Overhead + Profit	15%	x A		44.185,73
	Harga Satuan Pekerjaan				338.757,23
				Pembulatan	338.757,00
3 03 01 01 01 01 09 03	Tanki Air				
3 03 01 01 01 01 09 03 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		35.349,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW Ø 1 "	1,020	m ¹	18.400,00	18.768,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.440,00	2.254,00
				Jumlah Harga Bahan	21.022,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.738,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.610,70
	Harga Satuan Pekerjaan				35.348,70
				Pembulatan	35.349,00
3 03 01 01 01 01 09 03 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		30.225,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,020	m ¹	14.500,00	14.790,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.075,00	1.776,25
				Jumlah Harga Bahan	16.566,25
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				26.282,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.942,34
	Harga Satuan Pekerjaan				30.224,59
				Pembulatan	30.225,00
3 03 01 01 01 01 09 03 003	Tangki Air 500 liter		unit		1.500.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Tangki Air 500 Liter	1,000	bh	1.120.800,00	1.120.800,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	32.900,00	32.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.153.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.305.152,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.772,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.500.924,80
				Pembulatan	1.500.925,00
3 03 01 01 01 01 09 03 004	Dudukan Tangki Air		unit		2.951.420,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	34.500,00	2.415.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.415.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.566.452,00
	Overhead + Profit	15%	x A		384.967,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.951.419,80
				Pembulatan	2.951.420,00
3 03 01 01 01 01 09 03 005	Stop kran ø ½" atau ø ¾"		unit		338.757,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	250.500,00	250.500,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	250.511,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				294.571,50
	Overhead + Profit	15%	x A		44.185,73
	Harga Satuan Pekerjaan				338.757,23
				Pembulatan	338.757,00
3 03 01 01 01 01 09 04	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
3 03 01 01 01 01 09 04 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 01 01 01 09 04 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 01 01 01 09 04 003	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m³		1.310.400,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	86.000,00	103.200,00
	Tukang Batu	0,200	OH	96.000,00	19.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,060	OH	112.000,00	6.720,00
				Jumlah Tenaga Kerja	131.240,00
	Bahan				
	Portland Semen	230	Kg	1.420,00	326.600,00
	Pasir Beton	893	kg	325,00	290.225,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1027	kg	373,33	383.413,33
	Air	200	ltr	40,00	8.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.008.238,33
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.139.478,33
	Overhead + Profit	15%	x A		170.921,75
	Harga Satuan Pekerjaan				1.310.400,08
				Pembulatan	1.310.400,00
3 03 01 01 01 01 09 04 004	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		936.455,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	Btg	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	715.374,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				814.308,50
	Overhead + Profit	15%	x A		122.146,28
	Harga Satuan Pekerjaan				936.454,78
				Pembulatan	936.455,00
3 03 01 01 01 01 09 04 005	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 01 09 04 006	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.552.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	384	Kg	1.420,00	545.280,00
	Pasir Beton	692	Kg	325,00	224.900,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.039	Kg	373,33	387.893,33
	Air	215	litr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.166.673,33
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.349.987,33
	Overhead + Profit	15%	x A		202.498,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.552.485,43
	Pembulatan				1.552.485,00
3 03 01 01 01 01 09 05	Instalasi Air Bersih (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 09 05 001	Pipa PVC dia. 2"		m¹		66.819,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang Batu	0,090	OH	96.000,00	8.640,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
	Jumlah Tenaga Kerja				14.574,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m ¹	38.100,00	38.862,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.335,00	4.667,25
	Jumlah Harga Bahan				43.529,25
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.103,25
	Overhead + Profit	15%	x A		8.715,49
	Harga Satuan Pekerjaan				66.818,74
	Pembulatan				66.819,00
3 03 01 01 01 01 09 05 002	Pipa PVC dia. 1"		m¹		35.349,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
	Jumlah Tenaga Kerja				9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,020	m ¹	18.400,00	18.768,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.440,00	2.254,00
	Jumlah Harga Bahan				21.022,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.738,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.610,70
	Harga Satuan Pekerjaan				35.348,70
	Pembulatan				35.349,00
3 03 01 01 01 01 09 05 003	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		30.225,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
	Jumlah Tenaga Kerja				9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,020	m ¹	14.500,00	14.790,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.075,00	1.776,25
	Jumlah Harga Bahan				16.566,25
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				26.282,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.942,34
	Harga Satuan Pekerjaan				30.224,59
	Pembulatan				30.225,00
3 03 01 01 01 01 09 06	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 09 06 001	Pipa PVC dia. 4"		m¹		177.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang Leideng	0,135	OH	96.000,00	12.960,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m ¹	116.000,00	118.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	40.600,00	14.210,00
				Jumlah Harga Bahan	132.530,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				154.335,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.150,25
	Harga Satuan Pekerjaan				177.485,25
				Pembulatan	177.485,00
3 03 01 01 01 01 09 06 002	Pipa PVC dia. 3"		m¹		130.054,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang Batu	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m ¹	79.900,00	81.498,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	27.965,00	9.787,75
				Jumlah Harga Bahan	91.285,75
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.090,75
	Overhead + Profit	15%	x A		16.963,61
	Harga Satuan Pekerjaan				130.054,36
				Pembulatan	130.054,00
3 03 01 01 01 01 09 07	Instalasi Air Bersih (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 09 07 001	Pipa PVC dia. 2"		m¹		66.819,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang Batu	0,090	OH	96.000,00	8.640,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.574,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m ¹	38.100,00	38.862,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.335,00	4.667,25
				Jumlah Harga Bahan	43.529,25
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.103,25
	Overhead + Profit	15%	x A		8.715,49
	Harga Satuan Pekerjaan				66.818,74
				Pembulatan	66.819,00
3 03 01 01 01 01 09 07 002	Pipa PVC dia. 1"		m¹		35.349,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,020	m ¹	18.400,00	18.768,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.440,00	2.254,00
				Jumlah Harga Bahan	21.022,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.738,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.610,70
	Harga Satuan Pekerjaan				35.348,70
				Pembulatan	35.349,00
3 03 01 01 01 01 09 07 003	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		30.225,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,020	m ¹	14.500,00	14.790,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.075,00	1.776,25

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	16.566,25
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				26.282,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.942,34
	Harga Satuan Pekerjaan				30.224,59
				Pembulatan	30.225,00
3 03 01 01 01 01 09 08	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 09 08 001	Pipa PVC dia. 4"		m¹		177.485,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang Leideng	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m ¹	116.000,00	118.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	40.600,00	14.210,00
				Jumlah Harga Bahan	132.530,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				154.335,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.150,25
	Harga Satuan Pekerjaan				177.485,25
				Pembulatan	177.485,00
3 03 01 01 01 01 09 08 002	Pipa PVC dia. 3"		m¹		130.054,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang Batu	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m ¹	79.900,00	81.498,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	27.965,00	9.787,75
				Jumlah Harga Bahan	91.285,75
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.090,75
	Overhead + Profit	15%	x A		16.963,61
	Harga Satuan Pekerjaan				130.054,36
				Pembulatan	130.054,00
3 03 01 01 01 01 09 09	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 01 01 01 09 09 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 01 01 01 09 09 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 01 01 01 09 09 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.377.745,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir Beton	869	Kg	325,00	282.425,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	373,33	372.960,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.014.725,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.198.039,00
	Overhead + Profit	15%	x A		179.705,85
	Harga Satuan Pekerjaan				1.377.744,85
				Pembulatan	1.377.745,00
3 03 01 01 01 01 09 09 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		248.790,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Semen	18,950	Kg	1.420,00	26.909,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	177.199,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.339,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.450,85
	Harga Satuan Pekerjaan				248.789,85
				Pembulatan	248.790,00
3 03 01 01 01 01 09 09 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		78.876,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Semen	10,224	Kg	1.420,00	14.518,08
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	23.618,08
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.588,08
	Overhead + Profit	15%	x A		10.288,21
	Harga Satuan Pekerjaan				78.876,29
				Pembulatan	78.876,00
3 03 01 01 01 01 09 09 006	Pemasangan Acian		m²		39.784,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Semen	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.784,00
3 03 01 01 01 01 09 09 007	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.511.371,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	352	Kg	1.420,00	499.840,00
	Pasir Beton	731	Kg	325,00	237.575,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	373,33	384.906,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.130.921,67
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.235,67
	Overhead + Profit	15%	x A		197.135,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.371,02
				Pembulatan	1.511.371,00
3 03 01 01 01 01 09 04 002	Pengurugan tanah kembali		m³		25.798,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.798,00
3 03 01 01 01 01 10	Elektrikal				
3 03 01 01 01 01 10 01	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 01 01 01 10 01 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.442.675,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	86.000,00	43.000,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	104.000,00	104.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	106.000,00	106.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	253.000,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.254.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		188.175,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.442.675,00
				Pembulatan	1.442.675,00
3 03 01 01 01 01 10 01 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		202.320,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	147.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				175.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.389,50
	Harga Satuan Pekerjaan				202.319,50
				Pembulatan	202.320,00
3 03 01 01 01 01 10 01 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		223.020,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	165.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				193.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.089,50
	Harga Satuan Pekerjaan				223.019,50
				Pembulatan	223.020,00
3 03 01 01 01 01 10 01 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		61.065,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				53.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.965,00
	Harga Satuan Pekerjaan				61.065,00
				Pembulatan	61.065,00
3 03 01 01 01 01 10 01 005	Pasangan Saklar Double		titik		65.550,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.100,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
	Jumlah Harga Bahan				29.900,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				65.550,00
				Pembulatan	65.550,00
3 03 01 01 01 01 10 01 006	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille		titik		81.765,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.100,00
	Bahan				
	Lampu TL 2 x 36 watt grille	1,000	bh	39.500,00	39.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
	Jumlah Harga Bahan				44.000,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.665,00
	Harga Satuan Pekerjaan				81.765,00
				Pembulatan	81.765,00
3 03 01 01 01 01 10 01 007	Pasangan Down Light & PLC 13 W		titik		248.285,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.100,00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1,000	bh	184.300,00	184.300,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
	Jumlah Harga Bahan				188.800,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				215.900,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.385,00
	Harga Satuan Pekerjaan				248.285,00
				Pembulatan	248.285,00
3 03 01 01 01 01 10 02	Instalasi Listrik (Lt. Atas)				
3 03 01 01 01 01 10 02 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.442.675,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	86.000,00	43.000,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	104.000,00	104.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	106.000,00	106.000,00
	Jumlah Tenaga Kerja				253.000,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
	Jumlah Harga Bahan				1.001.500,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.254.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		188.175,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.442.675,00
				Pembulatan	1.442.675,00
3 03 01 01 01 01 10 02 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		202.320,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	147.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				175.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.389,50
	Harga Satuan Pekerjaan				202.319,50
				Pembulatan	202.320,00
3 03 01 01 01 01 10 02 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		223.020,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	165.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				193.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.089,50
	Harga Satuan Pekerjaan				223.019,50
				Pembulatan	223.020,00
3 03 01 01 01 01 10 02 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		61.065,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				53.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.965,00
	Harga Satuan Pekerjaan				61.065,00
				Pembulatan	61.065,00
3 03 01 01 01 01 10 02 005	Pasangan Saklar Double		titik		65.550,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				65.550,00
				Pembulatan	65.550,00
3 03 01 01 01 01 10 02 006	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille		titik		81.765,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Lampu TL 2 x 36 watt grille	1,000	bh	39.500,00	39.500,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	44.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.665,00
	Harga Satuan Pekerjaan				81.765,00
				Pembulatan	81.765,00
3 03 01 01 01 01 10 02 007	Pasangan Down Light & PLC 13 W		titik		248.285,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1,000	bh	184.300,00	184.300,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	188.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				215.900,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.385,00
	Harga Satuan Pekerjaan				248.285,00
				Pembulatan	248.285,00
3 03 01 01 01 01 11	Finishing				
3 03 01 01 01 01 11 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 01 01 01 11 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutu		m²		82.720,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	86.000,00	6.020,00
	Tukang Cat	0,105	OH	96.000,00	10.080,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	424,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.860,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	meni kayu	0,200	kg	52.700,00	10.540,00
	Plamur Kayu	0,150	kg	59.600,00	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	41.300,00	7.021,00
	Cat Kayu	0,350	kg	68.300,00	23.905,00
	Kuas	0,010	bh	17.000,00	170,00
	tinner	0,030	kg	31.800,00	954,00
	Amplas	0,200	lbr	17.700,00	3.540,00
	Jumlah Harga Bahan				55.070,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.789,50
	Harga Satuan Pekerjaan				82.719,50
	Pembulatan				82.720,00
3 03 01 01 01 01 11 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		60.521,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
	Jumlah Tenaga Kerja				8.771,80
	Bahan				
	plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
	Jumlah Harga Bahan				23.058,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
	Pembulatan				36.604,00
3 03 01 01 01 01 11 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		69.491,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
	Jumlah Tenaga Kerja				8.771,80
	Bahan				
	plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	96.800,00	25.168,00
	Jumlah Harga Bahan				32.288,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.059,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.158,97
	Harga Satuan Pekerjaan				47.218,77
	Pembulatan				47.219,00
3 03 01 01 01 01 11 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		60.521,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
	Jumlah Tenaga Kerja				8.771,80
	Bahan				
	plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
	Jumlah Harga Bahan				23.058,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
	Pembulatan				36.604,00
3 03 01 01 01 01 11 02	Railing Tangga				
3 03 01 01 01 01 11 02 001	Pemasangan Railing Tangga		m²		475.848,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,150	OH	86.000,00	12.900,00
	Tukang Las	0,075	OH	96.000,00	7.200,00
	Kepala Tukang	0,008	OH	106.000,00	848,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	896,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.844,00
	Bahan				
	Besi Plat	15,000	Lbr	34.500,00	517.500,00
				Jumlah Harga Bahan	517.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				539.344,00
	Overhead + Profit	15%	x A		80.901,60
	Harga Satuan Pekerjaan				620.245,60
				Pembulatan	475.848,00
3 03 01 01 01 02	Bangunan Gedung Negara Sederhana				
3 03 01 01 01 02 01	Persiapan				
3 03 01 01 01 02 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 01 01 02 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m¹		194.653,39
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.820,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.594.278,00	91.131,34
	Paku	0,020	kg	24.396,00	487,92
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.117.794,00	56.824,56
				Jumlah Harga Bahan	148.443,81
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.263,81
	Overhead + Profit	15%	x A		25.389,57
	Harga Satuan Pekerjaan				194.653,39
				Pembulatan	194.653,39
3 03 01 01 01 02 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m²		16.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.200,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.130,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.330,00
				Pembulatan	16.330,00
3 03 01 01 01 02 02	Tanah				
3 03 01 01 01 02 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 01 01 02 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 01 01 02 02 01 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 01 01 02 02 01 003	Mengurug Tanah		m³		219.021,73
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	24.300,00
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m ³	138.461,40	166.153,68
				Jumlah Harga Bahan	166.153,68
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				190.453,68
	Overhead + Profit	15%	x A		28.568,05
	Harga Satuan Pekerjaan				219.021,73
				Pembulatan	219.021,73
3 03 01 01 01 02 02 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m³		33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.500,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
				Pembulatan	33.925,00
3 03 01 01 01 02 03	Pondasi				
3 03 01 01 01 02 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 01 01 01 02 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.865,70
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang Batu	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.865,70
3 03 01 01 01 02 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.389.901,50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan		Portland Sementt		
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.901,50
3 03 01 03 03 02 04	Struktur				
3 03 01 01 01 02 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 01 01 02 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		246.373,70
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
	Jumlah Tenaga Kerja				77.948,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
	Jumlah Harga Bahan				136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.373,70
3 03 01 01 01 02 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		25.815,20
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
	Jumlah Harga Bahan				20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,20
3 03 01 01 01 02 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.478.893,10
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	325,00	247.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.029	Kg	373,33	384.160,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,10
3 03 01 01 01 02 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 01 01 02 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		652.373,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
	Jumlah Tenaga Kerja				98.934,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
	Jumlah Harga Bahan				523.774,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				622.708,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		93.406,28
	Harga Satuan Pekerjaan				716.114,78
				Pembulatan	652.373,00
3 03 01 01 01 02 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		25.911,80
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.780,00	20.769,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	21.069,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.532,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.379,80
	Harga Satuan Pekerjaan				25.911,80
				Pembulatan	25.911,80
3 03 01 01 01 02 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.478.893,10
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	373,33	384.160,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,10
3 03 01 01 01 02 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 01 01 02 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		769.932,36
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	570.572,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				669.506,40
	Overhead + Profit	15%	x A		100.425,96
	Harga Satuan Pekerjaan				769.932,36
				Pembulatan	769.932,36
3 03 01 01 01 02 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		25.911,80
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.780,00	20.769,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	21.069,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.532,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.379,80
	Harga Satuan Pekerjaan				25.911,80
				Pembulatan	25.911,80

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 02 04 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.478.893,10
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	373,33	384.160,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,10
3 03 01 01 01 02 04 04	Pekerjaan Plat Lantai				
3 03 01 01 01 02 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		936.454,78
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	Btg	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	715.374,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				814.308,50
	Overhead + Profit	15%	x A		122.146,28
	Harga Satuan Pekerjaan				936.454,78
				Pembulatan	936.454,78
3 03 01 01 01 02 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Plat Lantai		kg		25.911,80
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.780,00	20.769,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	21.069,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.532,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.379,80
	Harga Satuan Pekerjaan				25.911,80
				Pembulatan	25.911,80
3 03 01 01 01 02 04 04 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.478.893,10
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	373,33	384.160,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	1.478.893,10
3 03 01 01 01 02 05	Arsitektur				
3 03 01 01 01 02 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 01 01 02 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 01 01 02 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.377.744,85
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir Beton	869	Kg	325,00	282.425,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	373,33	372.960,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.014.725,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.198.039,00
	Overhead + Profit	15%	x A		179.705,85
	Harga Satuan Pekerjaan				1.377.744,85
				Pembulatan	1.377.744,85
3 03 01 01 01 02 05 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm		m²		249.490,27
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,035	OH	112.000,00	3.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	104.930,00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	1,050	bh	62.300,00	65.415,00
	Portland Sement	10,000	Kg	1.420,00	14.200,00
	Pasir Pasang	0,045	Kg	455.000,00	20.475,00
	Semen (PC) warna/kg	0,500	m ³	23.856,12	11.928,06
				Jumlah Harga Bahan	112.018,06
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.948,06
	Overhead + Profit	15%	x A		32.542,21
	Harga Satuan Pekerjaan				249.490,27
				Pembulatan	249.490,27
3 03 01 01 01 02 05 01 004	Membuat Rabat Beton K100		m³		1.377.744,85
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247,000	kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir Beton	869,000	kg	325,00	282.425,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999,000	kg	373,33	372.960,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.014.725,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.198.039,00
	Overhead + Profit	15%	x A		179.705,85
	Harga Satuan Pekerjaan				1.377.744,85
				Pembulatan	1.377.744,85
3 03 01 01 01 02 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 01 01 02 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		248.789,85
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	18,950	Kg	1.420,00	26.909,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	177.199,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.339,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.450,85
	Harga Satuan Pekerjaan				248.789,85
				Pembulatan	248.789,85
3 03 01 01 01 02 05 02 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.240,25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.240,25
3 03 01 01 01 02 05 02 003	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		78.876,29
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	1.420,00	14.518,08
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	23.618,08
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.588,08
	Overhead + Profit	15%	x A		10.288,21
	Harga Satuan Pekerjaan				78.876,29
				Pembulatan	78.876,29
3 03 01 01 01 02 05 02 004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.463,42
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.463,42
3 03 01 01 01 02 05 02 005	Pemasangan Acian		m²		39.784,25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.784,25
3 03 01 01 01 02 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 01 01 02 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m²		304.952,40
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,018	OH	112.000,00	2.016,00
				Jumlah Tenaga Kerja	72.926,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.40 mm 6 m	4,000	Lbr	38.450,00	153.800,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	38.450,00	38.450,00
				Jumlah Harga Bahan	192.250,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				265.176,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.776,40
	Harga Satuan Pekerjaan				304.952,40
				Pembulatan	304.952,40
3 03 01 01 01 02 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m²		66.577,41
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.990,00
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	110.100,00	40.076,40
	Paku Skrup	0,110	Kg	25.700,00	2.827,00
				Jumlah Harga Bahan	42.903,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.893,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.684,01
	Harga Satuan Pekerjaan				66.577,41
				Pembulatan	66.577,41
3 03 01 01 01 02 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 01 01 02 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m²		454.940,00
	Tenaga Kerja				
		-	OH	0,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka Atap Baja Ringan	1,000	m ²	395.600,00	395.600,00
				Jumlah Harga Bahan	395.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		59.340,00
	Harga Satuan Pekerjaan				454.940,00
				Pembulatan	454.940,00
3 03 01 01 01 02 05 04 002	Penutup atap Genteng Keramik		m²		194.705,35
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	15.400,00	138.600,00
	Paku	0,030	Kg	24.300,00	729,00
				Jumlah Harga Bahan	139.329,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.309,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.396,35
	Harga Satuan Pekerjaan				194.705,35
				Pembulatan	194.705,35
3 03 01 01 01 02 05 04 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m¹		231.944,79
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	86.000,00	34.400,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,020	OH	112.000,00	2.240,00
				Jumlah Tenaga Kerja	59.960,00
	Bahan				
	Nok Genteng keramik	3,500	Buah	23.000,00	80.500,00
	Paku	0,050	Kg	24.300,00	1.215,00
	Portland Sement	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen (PC) warna/kg	1,000	Kg	23.856,12	23.856,12
				Jumlah Harga Bahan	141.731,12
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				201.691,12
	Overhead + Profit	15%	x A		30.253,67
	Harga Satuan Pekerjaan				231.944,79
				Pembulatan	231.944,79

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 02 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m¹		274.300,76
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	32.480,00
	Bahan				
	Kayu Bengkirai Papan	0,011	m ³	18.853.000,00	203.612,40
	Paku	0,100	Kg	24.300,00	2.430,00
				Jumlah Harga Bahan	206.042,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				238.522,40
	Overhead + Profit	15%	x A		35.778,36
	Harga Satuan Pekerjaan				274.300,76
				Pembulatan	274.300,76
3 03 01 01 01 02 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm		m¹		143.406,28
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	86.000,00	12.900,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	106.000,00	31.800,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	106.000,00	3.180,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	896,00
				Jumlah Tenaga Kerja	48.776,00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1,050	Lbr	57.363,00	60.231,15
	Paku	0,010	Kg	24.396,00	243,96
	Besi strip	0,500	Kg	30.900,00	15.450,00
				Jumlah Harga Bahan	75.925,11
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				124.701,11
	Overhead + Profit	15%	x A		18.705,17
	Harga Satuan Pekerjaan				143.406,28
				Pembulatan	143.406,28
3 03 01 01 01 02 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 01 01 02 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 01 01 02 06 01 001	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		301.073,45
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	1,1000	m ¹	222.800,00	245.080,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	253.286,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.803,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.270,45
	Harga Satuan Pekerjaan				301.073,45
				Pembulatan	301.073,45
3 03 01 01 01 02 06 01 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.684.101,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	222.800,00	980.320,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.317.017,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.334.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		350.100,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.684.101,15
				Pembulatan	2.684.101,15
3 03 01 01 01 02 06 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.517.121,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m ¹	189.800,00	835.120,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.171.817,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.188.801,00
	Overhead + Profit	15%	x A		328.320,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.517.121,15
				Pembulatan	2.517.121,15
3 03 01 01 01 02 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		261.027,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,500	OH	96.000,00	48.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.480,00
	Bahan				
	Kunci Tanam Biasa	1,0000	buah	176.500,00	176.500,00
				Jumlah Harga Bahan	176.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				226.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.047,00
	Harga Satuan Pekerjaan				261.027,00
				Pembulatan	261.027,00
3 03 01 01 01 02 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		50.738,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Engsel pintu 4" chrome	0,5000	dos	52.000,00	26.000,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.618,00
	Harga Satuan Pekerjaan				50.738,00
				Pembulatan	50.738,00
3 03 01 01 01 02 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		215.717,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,500	OH	96.000,00	48.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.480,00
	Bahan				
	Grendel Tanam Biasa	1,0000	Buah	137.100,00	137.100,00
				Jumlah Harga Bahan	137.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				187.580,00
	Overhead + Profit	15%	x A		28.137,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.717,00
				Pembulatan	215.717,00
3 03 01 01 01 02 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		47.242,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Casement 14" (1 dos isi 2)	0,5000	dos	58.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.162,00
	Harga Satuan Pekerjaan				47.242,00
				Pembulatan	47.242,00
3 03 01 01 01 02 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		89.097,40
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.576,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	65.900,00	65.900,00
				Jumlah Harga Bahan	65.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.476,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.621,40
	Harga Satuan Pekerjaan				89.097,40
				Pembulatan	89.097,40
3 03 01 01 01 02 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 01 01 02 06 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		301.073,45
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	1,1000	m ¹	222.800,00	245.080,00
	Skrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	253.286,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.803,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.270,45
	Harga Satuan Pekerjaan				301.073,45
				Pembulatan	301.073,45
3 03 01 01 01 02 06 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.684.101,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	4,4000	m ¹	222.800,00	980.320,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.317.017,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.334.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		350.100,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.684.101,15
				Pembulatan	2.684.101,15
3 03 01 01 01 02 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		50.738,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Engsel pintu 4" chrome	0,5000	dos	52.000,00	26.000,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	26.000,00
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.618,00
	Harga Satuan Pekerjaan				50.738,00
				Pembulatan	50.738,00
3 03 01 01 01 02 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		89.097,40
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.576,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	65.900,00	65.900,00
				Jumlah Harga Bahan	65.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.476,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.621,40
	Harga Satuan Pekerjaan				89.097,40
				Pembulatan	89.097,40
3 03 01 01 01 02 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 01 01 02 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		301.073,45
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil Pintu Alumunium	1,1000	m ¹	222.800,00	245.080,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	253.286,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.803,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.270,45
	Harga Satuan Pekerjaan				301.073,45
				Pembulatan	301.073,45
3 03 01 01 01 02 06 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.517.121,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Profil Jendela alumunium	4,4000	m ¹	189.800,00	835.120,00
	Profile kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profile sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.171.817,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.188.801,00
	Overhead + Profit	15%	x A		328.320,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.517.121,15
				Pembulatan	2.517.121,15
3 03 01 01 01 02 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		47.242,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Casement 14" (1 dos isi 2)	0,5000	dos	58.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.162,00
	Harga Satuan Pekerjaan				47.242,00
				Pembulatan	47.242,00
3 03 01 01 01 02 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 01 01 02 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		301.073,45
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil Pintu alumunium	1,1000	m ¹	222.800,00	245.080,00
	sekrup fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	253.286,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.803,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.270,45
	Harga Satuan Pekerjaan				301.073,45
				Pembulatan	301.073,45
3 03 01 01 01 02 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m²		252.952,85
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	84,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.364,00
	Bahan				
	Kaca Rayben tebal 5 mm	1,1000	m ¹	181.900,00	200.090,00
	Sealant	0,0500	Tube	50.100,00	2.505,00
				Jumlah Harga Bahan	202.595,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				219.959,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.993,85
	Harga Satuan Pekerjaan				252.952,85
				Pembulatan	252.952,85
3 03 01 01 01 02 07	Utilitas				
3 03 01 01 01 02 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 01 01 02 07 01 001	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		6.990.700,45
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,300	OH	86.000,00	283.800,00
	Tukang Batu	1,100	OH	96.000,00	105.600,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	106,00
	Mandor	0,160		112.000,00	17.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	407.426,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	buah	5.651.100,00	5.651.100,00
	Kelengkapan 6% dari harga Kloset	0,060		339.066,00	20.343,96
				Jumlah Harga Bahan	5.671.443,96
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				6.078.869,96
	Overhead + Profit	15%	x A		911.830,49
	Harga Satuan Pekerjaan				6.990.700,45
				Pembulatan	6.990.700,45
3 03 01 01 01 02 07 01 002	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.244.849,70
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Batu	1,500	OH	96.000,00	144.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	106.000,00	159.000,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	394.600,00
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	671.328,00	671.328,00
	Portland Sement	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	687.878,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.082.478,00
	Overhead + Profit	15%	x A		162.371,70
	Harga Satuan Pekerjaan				1.244.849,70
				Pembulatan	1.244.849,70
3 03 01 01 01 02 07 01 003	Pemasangan Floor Drain		buah		183.632,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	147.600,00	147.600,00
				Jumlah Harga Bahan	147.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.680,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.952,00
	Harga Satuan Pekerjaan				183.632,00
				Pembulatan	183.632,00
3 03 01 01 01 02 07 01 004	Pemasangan Kran $\varnothing \frac{1}{2}$" atau $\varnothing \frac{3}{4}$"		unit		338.757,23
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	250.500,00	250.500,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	250.511,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				294.571,50
	Overhead + Profit	15%	x A		44.185,73
	Harga Satuan Pekerjaan				338.757,23
				Pembulatan	338.757,23
3 03 01 01 01 02 07 01 005	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m³		unit		1.834.297,66
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	86.000,00	258.000,00
	Tukang Batu	4,500	OH	96.000,00	432.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,900	OH	112.000,00	100.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	796.100,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Bak Mandi Fiber Glass	1,000	buah	787.600,00	787.600,00
	Perlengkapan 12% Bak Fibreglass	0,120		94.512,00	11.341,44
				Jumlah Harga Bahan	798.941,44
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.595.041,44
	Overhead + Profit	15%	x A		239.256,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.834.297,66
				Pembulatan	1.834.297,66
3 03 01 01 01 02 07 02	Tanki Air				
3 03 01 01 01 02 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		35.348,70
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 1 "	1,020	m ¹	18.400,00	18.768,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.440,00	2.254,00
				Jumlah Harga Bahan	21.022,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.738,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.610,70
	Harga Satuan Pekerjaan				35.348,70
				Pembulatan	35.348,70
3 03 01 01 01 02 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		30.224,59
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW ø 3/4 "	1,020	m ¹	14.500,00	14.790,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.075,00	1.776,25
				Jumlah Harga Bahan	16.566,25
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				26.282,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.942,34
	Harga Satuan Pekerjaan				30.224,59
				Pembulatan	30.224,59
3 03 01 01 01 02 07 02 003	Tangki Air 500 liter		unit		1.500.924,80
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Tangki Air 500 Liter	1,000	bh	1.120.800,00	1.120.800,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	32.900,00	32.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.153.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.305.152,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.772,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.500.924,80
				Pembulatan	1.500.924,80
3 03 01 01 01 02 07 02 004	Dudukan Tangki Air		unit		2.951.419,80
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	34.500,00	2.415.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.415.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.566.452,00
	Overhead + Profit	15%	x A		384.967,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.951.419,80
				Pembulatan	2.951.419,80

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 02 07 02 005	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		338.757,23
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	250.500,00	250.500,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	250.511,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				294.571,50
	Overhead + Profit	15%	x A		44.185,73
	Harga Satuan Pekerjaan				338.757,23
				Pembulatan	338.757,23
3 03 01 01 01 02 07 03	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 01 01 02 07 03 001	Pipa PVC dia. 2"		m¹		66.818,74
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang Batu	0,090	OH	96.000,00	8.640,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.574,00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 2"	1,020	m ¹	38.100,00	38.862,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.335,00	4.667,25
				Jumlah Harga Bahan	43.529,25
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.103,25
	Overhead + Profit	15%	x A		8.715,49
	Harga Satuan Pekerjaan				66.818,74
				Pembulatan	66.818,74
3 03 01 01 01 02 07 03 002	Pipa PVC dia. 1"		m¹		35.348,70
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW Ø 1 "	1,020	m ¹	18.400,00	18.768,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	6.440,00	2.254,00
				Jumlah Harga Bahan	21.022,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.738,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.610,70
	Harga Satuan Pekerjaan				35.348,70
				Pembulatan	35.348,70
3 03 01 01 01 02 07 03 003	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		30.224,59
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW Ø 3/4 "	1,020	m ¹	14.500,00	14.790,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	5.075,00	1.776,25
				Jumlah Harga Bahan	16.566,25
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				26.282,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.942,34
	Harga Satuan Pekerjaan				30.224,59
				Pembulatan	30.224,59
3 03 01 01 01 02 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 01 01 02 07 04 001	Pipa PVC dia. 4"		m¹		218.215,38
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang Leideng	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW O 4" (setara maspion)	1,020	m ¹	147.000,00	149.940,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	51.450,00	18.007,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Bahan	167.947,50
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				189.752,50
	Overhead + Profit	15%	x A		28.462,88
	Harga Satuan Pekerjaan				218.215,38
				Pembulatan	218.215,38
3 03 01 01 01 02 07 04 002	Pipa PVC dia. 2"		m¹		66.818,74
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang Batu	0,090	OH	96.000,00	8.640,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.574,00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 2"	1,020	m ¹	38.100,00	38.862,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.335,00	4.667,25
				Jumlah Harga Bahan	43.529,25
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.103,25
	Overhead + Profit	15%	x A		8.715,49
	Harga Satuan Pekerjaan				66.818,74
				Pembulatan	66.818,74
3 03 01 01 01 02 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 01 01 02 07 05 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 01 01 02 07 05 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 01 01 02 07 05 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.377.744,85
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir Beton	869	Kg	325,00	282.425,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	373,33	372.960,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.014.725,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.198.039,00
	Overhead + Profit	15%	x A		179.705,85
	Harga Satuan Pekerjaan				1.377.744,85
				Pembulatan	1.377.744,85
3 03 01 01 01 02 07 05 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		248.789,85
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu Bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	18,950	Kg	1.420,00	26.909,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	177.199,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.339,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.450,85
	Harga Satuan Pekerjaan				248.789,85
				Pembulatan	248.789,85
3 03 01 01 01 02 07 05 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		78.876,29
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	1.420,00	14.518,08
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	23.618,08
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.588,08
	Overhead + Profit	15%	x A		10.288,21
	Harga Satuan Pekerjaan				78.876,29
				Pembulatan	78.876,29
3 03 01 01 01 02 07 05 006	Pemasangan Acian		m²		39.784,25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.784,25
3 03 01 01 01 02 07 05 007	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.511.371,02
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	352	Kg	1.420,00	499.840,00
	Pasir Beton	731	Kg	325,00	237.575,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	373,33	384.906,67
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.130.921,67
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.235,67
	Overhead + Profit	15%	x A		197.135,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.511.371,02
				Pembulatan	1.511.371,02
3 03 01 01 01 02 07 05 008	Pengurugan tanah kembali		m³		24.590,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	24.590,00
3 03 01 01 01 02 08	Elektrikal				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 01 01 02 08 01	Instalasi Listrik				
3 03 01 01 01 02 08 01 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.070.650,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	86.000,00	43.000,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	104.000,00	104.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	106.000,00	106.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	253.000,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.254.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		188.175,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.442.675,00
				Pembulatan	1.070.650,00
3 03 01 01 01 02 08 01 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		138.264,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	147.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				175.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.389,50
	Harga Satuan Pekerjaan				202.319,50
				Pembulatan	138.264,00
3 03 01 01 01 02 08 01 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		172.764,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	165.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				193.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.089,50
	Harga Satuan Pekerjaan				223.019,50
				Pembulatan	172.764,00
3 03 01 01 01 02 08 01 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		49.795,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				65.550,00
				Pembulatan	49.795,00
3 03 01 01 01 02 08 01 005	Pasangan Saklar Double		titik		54.280,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				65.550,00
				Pembulatan	54.280,00
3 03 01 01 01 02 08 01 006	Pasangan Lampu TL 2 x 18 watt grille		titik		318.895,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Lampu TL 2 x 18 watt grille	1,000	bh	28.500,00	28.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	33.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				60.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.015,00
	Harga Satuan Pekerjaan				69.115,00
				Pembulatan	318.895,00
3 03 01 01 01 02 08 01 007	Pasangan Lampu TL 2 x 36 watt grille		titik		462.645,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Lampu TL 2 x 36 watt grille	1,000	bh	39.500,00	39.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	44.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.665,00
	Harga Satuan Pekerjaan				81.765,00
				Pembulatan	462.645,00
3 03 01 01 01 02 08 01 008	Pasangan Down Light & PLC 13 W		titik		230.874,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1,000	bh	184.300,00	184.300,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	188.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				215.900,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.385,00
	Harga Satuan Pekerjaan				248.285,00
				Pembulatan	230.874,00
3 03 01 01 01 02 09	Finishing				
3 03 01 01 01 02 09 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 01 01 02 09 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutu		m²		82.720,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	86.000,00	6.020,00
	Tukang Cat	0,105	OH	96.000,00	10.080,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	424,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.860,00
	Bahan				
	Cat Menie	0,200	kg	52.700,00	10.540,00
	Plamuur	0,150	kg	59.600,00	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	41.300,00	7.021,00
	Cat Penutup	0,350	kg	68.300,00	23.905,00
	Kuas	0,010	bh	17.000,00	170,00
	Pengencer	0,030	kg	31.800,00	954,00
	Amplas	0,200	lbr	17.700,00	3.540,00
				Jumlah Harga Bahan	55.070,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					71.930,00
					Overhead + Profit
			15%	x A	10.789,50
					Harga Satuan Pekerjaan
					82.719,50
					Pembulatan
					82.720,00
3 03 01 01 01 02 09 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang				m²
					36.604,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					8.771,80
	Bahan				
	Plamir	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar "Sekualitas Matek"	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Penutup 2 kali "Sekualitas Catylac"	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
					Jumlah Harga Bahan
					23.058,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					31.829,80
					Overhead + Profit
			15%	x A	4.774,47
					Harga Satuan Pekerjaan
					36.604,27
					Pembulatan
					36.604,00
3 03 01 01 01 02 09 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.				m²
					36.604,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					8.771,80
	Bahan				
	Plamir	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar "Sekualitas Matek"	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Penutup 2 kali "Sekualitas Catylac warna"	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
					Jumlah Harga Bahan
					23.058,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					31.829,80
					Overhead + Profit
			15%	x A	4.774,47
					Harga Satuan Pekerjaan
					36.604,27
					Pembulatan
					36.604,00
3 03 01 01 01 02 09 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang				m²
					36.604,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					8.771,80
	Bahan				
	Plamir	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar "Sekualitas Matek"	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Penutup 2 kali "Sekualitas Catylac"	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
					Jumlah Harga Bahan
					23.058,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					31.829,80
					Overhead + Profit
			15%	x A	4.774,47
					Harga Satuan Pekerjaan
					36.604,27
					Pembulatan
					36.604,00
3 03 01 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
3 03 01 02 01	Rumah Negara Golongan I				
3 03 01 02 01 01	Rumah Negara Type A				
3 03 01 02 01 01 01	Persiapan				
3 03 01 02 01 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 02 01 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank				m¹
					194.650,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					20.820,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.594.200,00	91.130,40
	Paku	0,020	kg	24.300,00	486,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.117.700,00	56.823,90
				Jumlah Harga Bahan	148.440,30
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.260,30
	Overhead + Profit	15%	x A		25.389,05
	Harga Satuan Pekerjaan				194.649,35
				Pembulatan	194.650,00
3 03 01 02 01 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m²		16.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.200,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.130,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.330,00
				Pembulatan	16.330,00
3 03 01 02 01 01 02	Tanah				
3 03 01 02 01 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 02 01 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 02 01 01 02 01 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 02 01 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m³		218.937,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	24.300,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	166.080,00
	Tanah urug	1,200	m ³	138.400,00	166.080,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				190.380,00
	Overhead + Profit	15%	x A		28.557,00
	Harga Satuan Pekerjaan				218.937,00
				Pembulatan	218.937,00
3 03 01 02 01 01 02 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m³		33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.500,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
				Pembulatan	33.925,00
3 03 01 02 01 01 03	Pondasi				
3 03 01 02 01 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah				
3 03 01 02 01 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang Batu	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
					Pembulatan
					931.866,00
3 03 01 02 01 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
					Jumlah Harga Bahan
					991.260,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
					Pembulatan
					1.389.902,00
3 03 01 02 01 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rollag Bata				
3 03 01 02 01 01 03 02 001	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.319.985,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir beton	869	Kg	308,93	268.458,93
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	337,04	336.700,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
					Jumlah Harga Bahan
					964.498,93
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.147.812,93
	Overhead + Profit	15%	x A		172.171,94
	Harga Satuan Pekerjaan				1.319.984,87
					Pembulatan
					1.319.985,00
3 03 01 02 01 01 03 02 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
					Jumlah Harga Bahan
					168.895,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
					Pembulatan
					239.241,00
3 03 01 02 01 01 03 02 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
					Jumlah Harga Bahan
					19.780,80
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	74.464,00
3 03 01 02 01 01 03 02 004	Pemasangan Acian		m ²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton				
3 03 01 02 01 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 02 01 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m ²		246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 03 01 02 01 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 01 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m ³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 01 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 02 01 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m ²		735.355,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	540.504,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				639.438,50
	Overhead + Profit	15%	x A		95.915,78
	Harga Satuan Pekerjaan				735.354,28
				Pembulatan	735.355,00
3 03 01 02 01 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 01 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 01 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 02 01 01 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton		m²		789.172,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	587.302,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				686.236,40
	Overhead + Profit	15%	x A		102.935,46
	Harga Satuan Pekerjaan				789.171,86
				Pembulatan	789.172,00
3 03 01 02 01 01 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Balok Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
	Jumlah Harga Bahan				20.985,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
	Pembulatan				25.816,00
3 03 01 02 01 01 04 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.053.116,83
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
	Pembulatan				1.421.896,00
3 03 01 02 01 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak				
3 03 01 02 01 01 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak		m²		955.695,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
	Jumlah Tenaga Kerja				98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	47.900,00	287.400,00
	Jumlah Harga Bahan				732.104,50
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				831.038,50
	Overhead + Profit	15%	x A		124.655,78
	Harga Satuan Pekerjaan				955.694,28
	Pembulatan				955.695,00
3 03 01 02 01 01 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Lantai		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
	Jumlah Harga Bahan				20.985,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
	Pembulatan				25.816,00
3 03 01 02 01 01 04 04 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Bahan				1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 01 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi				
3 03 01 02 01 01 04 05 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi		m²		955.695,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
	Tenaga Kerja				98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	47.900,00	287.400,00
	Bahan				732.104,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				831.038,50
	Overhead + Profit	15%	x A		124.655,78
	Harga Satuan Pekerjaan				955.694,28
				Pembulatan	955.695,00
3 03 01 02 01 01 04 05 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
	Bahan				20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 01 01 04 05 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Bahan				1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 01 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton				
3 03 01 02 01 01 04 06 001	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton		m²		955.695,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	732.104,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				831.038,50
	Overhead + Profit	15%	x A		124.655,78
	Harga Satuan Pekerjaan				955.694,28
				Pembulatan	955.695,00
3 03 01 02 01 01 04 06 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 01 01 04 06 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 01 01 05	Arsitektur				
3 03 01 02 01 01 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 02 01 01 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 02 01 01 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.319.985,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir beton	869	Kg	308,93	268.458,93
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	337,04	336.700,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	964.498,93
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.147.812,93
	Overhead + Profit	15%	x A		172.171,94
	Harga Satuan Pekerjaan				1.319.984,87
				Pembulatan	1.319.985,00
3 03 01 02 01 01 05 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm		m²		249.491,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,035	OH	112.000,00	3.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	104.930,00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	1,050	bh	62.300,00	65.415,00
	Portland Sement	10,000	Kg	1.420,00	14.200,00
	Pasir pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	0,500	Kg	23.856,12	11.928,06
				Jumlah Harga Bahan	112.018,06
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.948,06
	Overhead + Profit	15%	x A		32.542,21
	Harga Satuan Pekerjaan				249.490,27
				Pembulatan	249.491,00
3 03 01 02 01 01 05 01 004	Pas. Plint Granit Tle 100x400		m¹		121.794,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,090	OH	86.000,00	7.740,00
	Tukang Kayu	0,090	OH	106.000,00	9.540,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.794,00
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	1,667	Buah	50.110,00	83.533,37
	Portland Sement	1,140	Kg	1.420,00	1.618,80
	Pasir Pasang	0,003	m ³	455.000,00	1.365,00
	Semen Warna	0,025	Kg	23.856,12	596,40
				Jumlah Harga Bahan	87.113,57
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				105.907,57
	Overhead + Profit	15%	x A		15.886,14
	Harga Satuan Pekerjaan				121.793,71
				Pembulatan	121.794,00
3 03 01 02 01 01 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 02 01 01 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.241,00
3 03 01 02 01 01 05 02 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.464,00
3 03 01 02 01 01 05 02 003	Pemasangan Acian		m ²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 01 02 01 01 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 02 01 01 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m ²		361.878,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,018	OH	112.000,00	2.016,00
				Jumlah Tenaga Kerja	72.926,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.60 mm 6 m	4,000	btg	48.350,00	193.400,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	48.350,00	48.350,00
				Jumlah Harga Bahan	241.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				314.676,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.201,40
	Harga Satuan Pekerjaan				361.877,40
				Pembulatan	361.878,00
3 03 01 02 01 01 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m ²		66.578,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.990,00
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	110.100,00	40.076,40
	Paku Skrup	0,110	Kg	25.700,00	2.827,00
				Jumlah Harga Bahan	42.903,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.893,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.684,01
	Harga Satuan Pekerjaan				66.577,41
				Pembulatan	66.578,00
3 03 01 02 01 01 05 03 003	List Langit-Langit Gypsum		m ¹		53.612,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.466,00
	Bahan				
	Lis gypsum besar	1,050	m ¹	34.200,00	35.910,00
	Paku	0,010	Kg	24.300,00	243,00
				Jumlah Harga Bahan	36.153,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.619,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.992,85
	Harga Satuan Pekerjaan				53.611,85
				Pembulatan	53.612,00
3 03 01 02 01 01 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 02 01 01 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m ²		454.940,00
	Tenaga Kerja				
		-	OH	0,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka atap baja ringan	1,000	m ²	395.600,00	395.600,00
				Jumlah Harga Bahan	395.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		59.340,00
	Harga Satuan Pekerjaan				454.940,00
				Pembulatan	454.940,00
3 03 01 02 01 01 05 04 002	Penutup atap Genteng Keramik		m²		194.706,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	15.400,00	138.600,00
	Paku	0,030	Kg	24.300,00	729,00
				Jumlah Harga Bahan	139.329,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.309,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.396,35
	Harga Satuan Pekerjaan				194.705,35
				Pembulatan	194.706,00
3 03 01 02 01 01 05 04 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m¹		242.854,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	86.000,00	34.400,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,020	OH	112.000,00	2.240,00
				Jumlah Tenaga Kerja	59.960,00
	Bahan				
	Nok Genteng keramik	3,500	Buah	27.500,00	96.250,00
	Paku	0,050	Kg	24.300,00	1.215,00
	Portland Sement	10,800	Kg	1.420,00	15.336,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen Warna	1,000	Kg	23.856,12	23.856,12
				Jumlah Harga Bahan	151.217,12
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.177,12
	Overhead + Profit	15%	x A		31.676,57
	Harga Satuan Pekerjaan				242.853,69
				Pembulatan	242.854,00
3 03 01 02 01 01 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m¹		233.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	32.480,00
	Bahan				
	Kayu meranti	0,011	m ³	15.599.300,00	168.472,44
	Paku	0,100	Kg	24.300,00	2.430,00
				Jumlah Harga Bahan	170.902,44
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				203.382,44
	Overhead + Profit	15%	x A		30.507,37
	Harga Satuan Pekerjaan				233.889,81
				Pembulatan	233.890,00
3 03 01 02 01 01 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm		m¹		143.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	86.000,00	12.900,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	106.000,00	31.800,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	106.000,00	3.180,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	896,00
				Jumlah Tenaga Kerja	48.776,00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1,050	Lbr	57.300,00	60.165,00
	Paku	0,010	Kg	24.300,00	243,00
	Besi strip	0,500	Kg	30.900,00	15.450,00
				Jumlah Harga Bahan	75.858,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				124.634,00
	Overhead + Profit	15%	x A		18.695,10
	Harga Satuan Pekerjaan				143.329,10
				Pembulatan	143.330,00
3 03 01 02 01 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 02 01 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 02 01 01 06 01 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	216.986,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 01 01 06 01 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.684.102,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	222.800,00	980.320,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.317.017,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.334.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		350.100,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.684.101,15
				Pembulatan	2.684.102,00
3 03 01 02 01 01 06 01 003	Jendela kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.517.122,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Jendela aluminium	4,4000	m ¹	189.800,00	835.120,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.171.817,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.188.801,00
	Overhead + Profit	15%	x A		328.320,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.517.121,15
				Pembulatan	2.517.122,00
3 03 01 02 01 01 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		325.657,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,500	OH	96.000,00	48.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.480,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	232.700,00	232.700,00
				Jumlah Harga Bahan	232.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.180,00
	Overhead + Profit	15%	x A		42.477,00
	Harga Satuan Pekerjaan				325.657,00
				Pembulatan	325.657,00
3 03 01 02 01 01 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		50.738,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Engsel pintu	0,5000	dos	52.000,00	26.000,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.618,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				50.738,00
				Pembulatan	50.738,00
3 03 01 02 01 01 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		325.657,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,500	OH	96.000,00	48.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.480,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	Buah	232.700,00	232.700,00
				Jumlah Harga Bahan	232.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.180,00
	Overhead + Profit	15%	x A		42.477,00
	Harga Satuan Pekerjaan				325.657,00
				Pembulatan	325.657,00
3 03 01 02 01 01 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		47.242,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	58.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.162,00
	Harga Satuan Pekerjaan				47.242,00
				Pembulatan	47.242,00
3 03 01 02 01 01 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		89.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.576,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	65.900,00	65.900,00
				Jumlah Harga Bahan	65.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.476,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.621,40
	Harga Satuan Pekerjaan				89.097,40
				Pembulatan	89.098,00
3 03 01 02 01 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 02 01 01 06 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	216.986,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 01 01 06 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.684.102,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	222.800,00	980.320,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.317.017,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.334.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		350.100,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.684.101,15
				Pembulatan	2.684.102,00
3 03 01 02 01 01 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		50.738,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Engsel pintu	0,5000	dos	52.000,00	26.000,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.618,00
	Harga Satuan Pekerjaan				50.738,00
				Pembulatan	50.738,00
3 03 01 02 01 01 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		89.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.576,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	65.900,00	65.900,00
				Jumlah Harga Bahan	65.900,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.476,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.621,40
	Harga Satuan Pekerjaan				89.097,40
				Pembulatan	89.098,00
3 03 01 02 01 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 02 01 01 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	216.986,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 01 01 06 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.517.122,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Jendela alluminium	4,4000	m ¹	189.800,00	835.120,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.171.817,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.188.801,00
	Overhead + Profit	15%	x A		328.320,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.517.121,15
				Pembulatan	2.517.122,00
3 03 01 02 01 01 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		47.242,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
	Jumlah Tenaga Kerja				12.080,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	58.000,00	29.000,00
	Jumlah Harga Bahan				29.000,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.162,00
	Harga Satuan Pekerjaan				47.242,00
				Pembulatan	47.242,00
3 03 01 02 01 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 02 01 01 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
	Jumlah Tenaga Kerja				8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
	Jumlah Harga Bahan				216.986,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 01 01 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m²		215.509,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	84,00
	Jumlah Tenaga Kerja				17.364,00
	Bahan				
	Kaca Bening tebal 5 mm	1,1000	m ¹	152.300,00	167.530,00
	Sealant	0,0500	Tube	50.100,00	2.505,00
	Jumlah Harga Bahan				170.035,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				187.399,00
	Overhead + Profit	15%	x A		28.109,85
	Harga Satuan Pekerjaan				215.508,85
				Pembulatan	215.509,00
3 03 01 02 01 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 02 01 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 02 01 01 07 01 001	Memasang Washtafel Keramik		unit		2.972.054,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	86.000,00	103.200,00
	Tukang Batu	1,450	OH	96.000,00	139.200,00
	Kepala Tukang	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Mandor	0,060		112.000,00	6.720,00
	Jumlah Tenaga Kerja				265.020,00
	Bahan				
	Wastafel tanpa kaki setara "Toto"	1,200	Buah	1.747.200,00	2.096.640,00
	Perlengkapan 12% Harga Wastafel	0,120	ls	1.747.200,00	209.664,00
	Portland Sement	6,000	Kg	1.420,00	8.520,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
	Jumlah Harga Bahan				2.319.374,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.584.394,00
	Overhead + Profit	15%	x A		387.659,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.972.053,10
				Pembulatan	2.972.054,00
3 03 01 02 01 01 07 01 002	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		7.357.231,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,300	OH	86.000,00	283.800,00
	Tukang Batu	1,100	OH	96.000,00	105.600,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	106,00
	Mandor	0,160		112.000,00	17.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	407.426,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	buah	5.651.100,00	5.651.100,00
	Kelengkapan 6% dari harga Kloset	0,060		5.651.100,00	339.066,00
				Jumlah Harga Bahan	5.990.166,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				6.397.592,00
	Overhead + Profit	15%	x A		959.638,80
	Harga Satuan Pekerjaan				7.357.230,80
				Pembulatan	7.357.231,00
3 03 01 02 01 01 07 01 003	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.240.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Batu	1,500	OH	96.000,00	144.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	106.000,00	159.000,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	394.600,00
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	671.300,00	671.300,00
	Portland Sement	6,000	kg	1.420,00	8.520,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	684.370,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.078.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		161.845,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.240.815,50
				Pembulatan	1.240.816,00
3 03 01 02 01 01 07 01 004	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m³		unit		1.425.048,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	86.000,00	258.000,00
	Tukang Batu	4,500	OH	96.000,00	432.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,900	OH	112.000,00	100.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	796.100,00
	Bahan				
	Bak air fibreglass	1,000	buah	395.600,00	395.600,00
	Perlengkapan 12% Bak Fibreglass	0,120		395.600,00	47.472,00
				Jumlah Harga Bahan	443.072,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.239.172,00
	Overhead + Profit	15%	x A		185.875,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.425.047,80
				Pembulatan	1.425.048,00
3 03 01 02 01 01 07 01 005	Pemasangan Shower		unit		602.435,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,075	OH	86.000,00	6.450,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.736,00
	Bahan				
	shower spray	1,000	Buah	298.000,00	298.000,00
	kran T shower	1,000	set	133.600,00	133.600,00
	sealtape	1,200	buah	4.600,00	5.520,00
				Jumlah Harga Bahan	437.120,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				523.856,00
	Overhead + Profit	15%	x A		78.578,40
	Harga Satuan Pekerjaan				602.434,40
				Pembulatan	602.435,00
3 03 01 02 01 01 07 01 006	Pemasangan Floor Drain		buah		183.632,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Floor Drain	1,000	bh	147.600,00	147.600,00
				Jumlah Harga Bahan	147.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.680,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.952,00
	Harga Satuan Pekerjaan				183.632,00
				Pembulatan	183.632,00
3 03 01 02 01 01 07 01 007	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		94.268,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	37.900,00	37.900,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	37.911,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				81.971,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.295,73
	Harga Satuan Pekerjaan				94.267,23
				Pembulatan	94.268,00
3 03 01 02 01 01 07 02	Tanki Air				
3 03 01 02 01 01 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		44.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	21.400,00	21.828,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400,00	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	29.318,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.034,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.855,10
	Harga Satuan Pekerjaan				44.889,10
				Pembulatan	44.890,00
3 03 01 02 01 01 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		39.690,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	18.100,00	18.462,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100,00	6.335,00
				Jumlah Harga Bahan	24.797,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.513,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.176,95
	Harga Satuan Pekerjaan				39.689,95
				Pembulatan	39.690,00
3 03 01 02 01 01 07 02 003	Tangki Air 1000 liter		unit		2.107.550,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Tangki Air 1000 Liter	1,000	bh	1.648.300,00	1.648.300,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	32.900,00	32.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.681.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.832.652,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		274.897,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.107.549,80
				Pembulatan	2.107.550,00
3 03 01 02 01 01 07 02 004	Tangki Air 500 liter		unit		1.500.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Tangki Air 500 Liter	1,000	bh	1.120.800,00	1.120.800,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	32.900,00	32.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.153.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.305.152,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.772,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.500.924,80
				Pembulatan	1.500.925,00
3 03 01 02 01 01 07 02 005	Dudukan Tangki Air		unit		2.951.420,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	34.500,00	2.415.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.415.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.566.452,00
	Overhead + Profit	15%	x A		384.967,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.951.419,80
				Pembulatan	2.951.420,00
3 03 01 02 01 01 07 02 006	Mesin Pompa kap. 150 watt		unit		2.894.702,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Mesin Pompa Tekan kap. 150 watt	1,200	bh	1.971.400,00	2.365.680,00
				Jumlah Harga Bahan	2.365.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.517.132,00
	Overhead + Profit	15%	x A		377.569,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.894.701,80
				Pembulatan	2.894.702,00
3 03 01 02 01 01 07 02 007	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		94.268,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	37.900,00	37.900,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	37.911,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				81.971,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.295,73
	Harga Satuan Pekerjaan				94.267,23
				Pembulatan	94.268,00
3 03 01 02 01 01 07 03	Bak Penampungan Air (Reservoir)				
3 03 01 02 01 01 07 03 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					67.300,00
					Overhead + Profit
				15% x A	10.095,00
					Harga Satuan Pekerjaan
					77.395,00
					Pembulatan
					77.395,00
3 03 01 02 01 01 07 03 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
					Jumlah Harga Bahan
					483.600,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					510.520,00
					Overhead + Profit
				15% x A	76.578,00
					Harga Satuan Pekerjaan
					587.098,00
					Pembulatan
					587.098,00
3 03 01 02 01 01 07 03 003	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m³		1.251.028,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	86.000,00	103.200,00
	Tukang Batu	0,200	OH	96.000,00	19.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,060	OH	112.000,00	6.720,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					131.240,00
	Bahan				
	Portland Sement	230	Kg	1.420,00	326.600,00
	Pasir beton	893	kg	308,93	275.873,21
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1027	kg	337,04	346.137,04
	Air	200	ltr	40,00	8.000,00
					Jumlah Harga Bahan
					956.610,25
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					1.087.850,25
					Overhead + Profit
				15% x A	163.177,54
					Harga Satuan Pekerjaan
					1.251.027,79
					Pembulatan
					1.251.028,00
3 03 01 02 01 01 07 03 004	Memasang Bekisting untuk Plat Lantai		m²		955.695,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	47.900,00	287.400,00
					Jumlah Harga Bahan
					732.104,50
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					831.038,50
					Overhead + Profit
				15% x A	124.655,78
					Harga Satuan Pekerjaan
					955.694,28
					Pembulatan
					955.695,00
3 03 01 02 01 01 07 03 005	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Lantai		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
					Jumlah Tenaga Kerja
					1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
					Jumlah Harga Bahan
					20.985,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					22.448,00
					Overhead + Profit
				15% x A	3.367,20
					Harga Satuan Pekerjaan
					25.815,20
					Pembulatan
					25.816,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 01 01 07 03 006	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.454.826,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	352	Kg	1.420,00	499.840,00
	Pasir beton	731	Kg	308,93	225.826,79
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	337,04	347.485,19
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.081.751,97
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.265.065,97
	Overhead + Profit	15%	x A		189.759,90
	Harga Satuan Pekerjaan				1.454.825,87
				Pembulatan	1.454.826,00
3 03 01 02 01 01 07 04	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 02 01 01 07 04 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		44.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	21.400,00	21.828,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400,00	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	29.318,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.034,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.855,10
	Harga Satuan Pekerjaan				44.889,10
				Pembulatan	44.890,00
3 03 01 02 01 01 07 04 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		39.690,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	18.100,00	18.462,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100,00	6.335,00
				Jumlah Harga Bahan	24.797,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.513,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.176,95
	Harga Satuan Pekerjaan				39.689,95
				Pembulatan	39.690,00
3 03 01 02 01 01 07 04 003	Pipa PVC dia. 1/2"		m¹		32.443,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1/2"	1,020	m ¹	13.500,00	13.770,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.500,00	4.725,00
				Jumlah Harga Bahan	18.495,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				28.211,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.231,65
	Harga Satuan Pekerjaan				32.442,65
				Pembulatan	32.443,00
3 03 01 02 01 01 07 05	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 02 01 01 07 05 001	Pipa PVC dia. 4"		m¹		207.834,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang cat	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m ¹	116.000,00	118.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	116.000,00	40.600,00
				Jumlah Harga Bahan	158.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				180.725,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.108,75
	Harga Satuan Pekerjaan				207.833,75
				Pembulatan	207.834,00
3 03 01 02 01 01 07 05 002	Pipa PVC dia. 3"		m¹		150.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang Batu	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m ¹	79.900,00	81.498,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	79.900,00	27.965,00
				Jumlah Harga Bahan	109.463,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				131.268,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.690,20
	Harga Satuan Pekerjaan				150.958,20
				Pembulatan	150.959,00
3 03 01 02 01 01 07 05 003	Pipa PVC dia. 2"		m¹		76.787,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang Batu	0,090	OH	96.000,00	8.640,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.574,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m ¹	38.100,00	38.862,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	38.100,00	13.335,00
				Jumlah Harga Bahan	52.197,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				66.771,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.015,65
	Harga Satuan Pekerjaan				76.786,65
				Pembulatan	76.787,00
3 03 01 02 01 01 07 05 004	Pipa PVC dia. 1"		m¹		44.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	21.400,00	21.828,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400,00	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	29.318,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.034,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.855,10
	Harga Satuan Pekerjaan				44.889,10
				Pembulatan	44.890,00
3 03 01 02 01 01 07 06	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 02 01 01 07 06 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 02 01 01 07 06 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 02 01 01 07 06 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.319.985,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir beton	869	Kg	308,93	268.458,93
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	337,04	336.700,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	964.498,93
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.147.812,93
	Overhead + Profit	15%	x A		172.171,94
	Harga Satuan Pekerjaan				1.319.984,87
				Pembulatan	1.319.985,00
3 03 01 02 01 01 07 06 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		248.790,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	18,950	Kg	1.420,00	26.909,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	177.199,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.339,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.450,85
	Harga Satuan Pekerjaan				248.789,85
				Pembulatan	248.790,00
3 03 01 02 01 01 07 06 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		78.877,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	1.420,00	14.518,08
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	23.618,08
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.588,08
	Overhead + Profit	15%	x A		10.288,21
	Harga Satuan Pekerjaan				78.876,29
				Pembulatan	78.877,00
3 03 01 02 01 01 07 06 006	Pemasangan Acian		m²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
					Pembulatan
					39.785,00
3 03 01 02 01 01 07 06 007	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.454.826,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	352	Kg	1.420,00	499.840,00
	Pasir beton	731	Kg	308,93	225.826,79
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	337,04	347.485,19
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
					Jumlah Harga Bahan
					1.081.751,97
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.265.065,97
	Overhead + Profit	15%	x A		189.759,90
	Harga Satuan Pekerjaan				1.454.825,87
					Pembulatan
					1.454.826,00
3 03 01 02 01 01 07 06 008	Pengurugan tanah kembali		m³		25.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
					Jumlah Tenaga Kerja
					22.433,33
	Bahan				
					Jumlah Harga Bahan
					-
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
					Pembulatan
					25.799,00
3 03 01 02 01 01 07	Elektrikal				
3 03 01 02 01 01 07 07	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 02 01 01 07 07 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.442.675,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	86.000,00	43.000,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	104.000,00	104.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	106.000,00	106.000,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					253.000,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm ²	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
					Jumlah Harga Bahan
					1.001.500,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.254.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		188.175,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.442.675,00
					Pembulatan
					1.442.675,00
3 03 01 02 01 01 07 07 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		202.320,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm ²	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
					Jumlah Harga Bahan
					147.750,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				175.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.389,50
	Harga Satuan Pekerjaan				202.319,50
					Pembulatan
					202.320,00
3 03 01 02 01 01 07 07 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		223.020,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
	Jumlah Tenaga Kerja				28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
	Jumlah Harga Bahan				165.750,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				193.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.089,50
	Harga Satuan Pekerjaan				223.019,50
				Pembulatan	223.020,00
3 03 01 02 01 01 07 07 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		61.065,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.100,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
	Jumlah Harga Bahan				26.000,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				53.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.965,00
	Harga Satuan Pekerjaan				61.065,00
				Pembulatan	61.065,00
3 03 01 02 01 01 07 07 005	Pasangan Saklar Double		titik		65.550,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.100,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
	Jumlah Harga Bahan				29.900,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				65.550,00
				Pembulatan	65.550,00
3 03 01 02 01 01 07 07 006	Pasangan Stop Kontak		titik		223.020,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
	Jumlah Tenaga Kerja				28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
	Jumlah Harga Bahan				165.750,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				193.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.089,50
	Harga Satuan Pekerjaan				223.019,50
				Pembulatan	223.020,00
3 03 01 02 01 01 07 07 007	Pasangan Down Light & PLC 13 W		titik		248.285,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
	Jumlah Tenaga Kerja				27.100,00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1,000	bh	184.300,00	184.300,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	188.800,00
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				215.900,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.385,00
	Harga Satuan Pekerjaan				248.285,00
				Pembulatan	248.285,00
3 03 01 02 01 01 07 07 008	Pemasangan Fitting Plafond + Lampu SL		buah		122.590,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Fitting plafond + lampu SL	1,000	bh	75.000,00	75.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	79.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				106.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.990,00
	Harga Satuan Pekerjaan				122.590,00
				Pembulatan	122.590,00
3 03 01 02 01 01 08	Finishing				
3 03 01 02 01 01 08 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 02 01 01 08 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Ip Plamuur, 1 Ip Cat dasar, 3 Lp Cat Penutu		m²		82.720,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	86.000,00	6.020,00
	Tukang Cat	0,105	OH	96.000,00	10.080,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	424,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.860,00
	Bahan				
	Meni kayu	0,200	kg	52.700,00	10.540,00
	Plamur kayu	0,150	kg	59.600,00	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	41.300,00	7.021,00
	Cat Kayu	0,350	kg	68.300,00	23.905,00
	Kuas	0,010	bh	17.000,00	170,00
	Tinner	0,030	kg	31.800,00	954,00
	Amplas	0,200	lbr	17.700,00	3.540,00
				Jumlah Harga Bahan	55.070,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.789,50
	Harga Satuan Pekerjaan				82.719,50
				Pembulatan	82.720,00
3 03 01 02 01 01 08 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		60.521,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan				
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 01 02 01 01 08 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		69.491,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 01 02 01 01 08 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		36.605,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 01 02 01 01 08 01 005	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)		m²		79.603,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	86.000,00	6.020,00
	Tukang Cat	0,105	OH	96.000,00	10.080,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	424,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.860,00
	Bahan				
	Meni besi	0,200	kg	57.700,00	11.540,00
	Plamur	0,150	kg	59.600,00	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	41.300,00	7.021,00
	Cat Penutup	0,350	kg	57.700,00	20.195,00
	Kuas	0,010	bh	17.000,00	170,00
	Tinner	0,030	kg	31.800,00	954,00
	Amplas	0,200	lbr	17.700,00	3.540,00
				Jumlah Harga Bahan	52.360,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.383,00
	Harga Satuan Pekerjaan				79.603,00
				Pembulatan	79.603,00
3 03 01 02 02	Rumah Negara Golongan II				
3 03 01 02 02 01	Rumah Negara Type B				
3 03 01 02 02 01 01	Persiapan				
3 03 01 02 02 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 02 02 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m¹		194.650,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.820,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.594.200,00	91.130,40
	Paku	0,020	kg	24.300,00	486,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.117.700,00	56.823,90
				Jumlah Harga Bahan	148.440,30
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.260,30
	Overhead + Profit	15%	x A		25.389,05
	Harga Satuan Pekerjaan				194.649,35
				Pembulatan	194.650,00
3 03 01 02 02 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m²		16.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.200,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.130,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.330,00
				Pembulatan	16.330,00
3 03 01 02 02 01 02	Tanah				
3 03 01 02 02 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 02 02 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 02 02 01 02 01 002	Urugan Pasir		m ³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 02 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m³		218.937,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	24.300,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,200	m ³	138.400,00	166.080,00
				Jumlah Harga Bahan	166.080,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				190.380,00
	Overhead + Profit	15%	x A		28.557,00
	Harga Satuan Pekerjaan				218.937,00
				Pembulatan	218.937,00
3 03 01 02 02 01 02 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m³		33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.500,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
				Pembulatan	33.925,00
3 03 01 02 02 01 03	Pondasi				
3 03 01 02 02 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah				
3 03 01 02 02 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang Batu	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 03 01 02 02 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 02 01 03 02	Pekerjaan Pondasi Rollag Bata				
3 03 01 02 02 01 03 02 001	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.319.985,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir beton	869	Kg	308,93	268.458,93
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	337,04	336.700,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	964.498,93
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.147.812,93
	Overhead + Profit	15%	x A		172.171,94
	Harga Satuan Pekerjaan				1.319.984,87
				Pembulatan	1.319.985,00
3 03 01 02 02 01 03 02 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.241,00
3 03 01 02 02 01 03 02 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.464,00
3 03 01 02 02 01 03 02 004	Pemasangan Acian		m²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 02 01 04	Pekerjaan Beton				
3 03 01 02 02 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 02 02 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
	Jumlah Tenaga Kerja				77.948,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
	Jumlah Harga Bahan				136.290,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
	Pembulatan				246.374,00
3 03 01 02 02 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
	Jumlah Harga Bahan				20.985,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
	Pembulatan				25.816,00
3 03 01 02 02 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.053.116,83
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
	Pembulatan				1.421.896,00
3 03 01 02 02 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 02 02 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		735.355,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
	Jumlah Tenaga Kerja				98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
	Jumlah Harga Bahan				540.504,50
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				639.438,50
	Overhead + Profit	15%	x A		95.915,78
	Harga Satuan Pekerjaan				735.354,28
	Pembulatan				735.355,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 02 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 02 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	kg	337,04	346.811,11
	Air	215	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 02 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 02 02 01 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton		m²		789.172,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	587.302,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				686.236,40
	Overhead + Profit	15%	x A		102.935,46
	Harga Satuan Pekerjaan				789.171,86
				Pembulatan	789.172,00
3 03 01 02 02 01 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Balok Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 02 01 04 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 02 01 04 04	Pekerjaan Plat Dak				
3 03 01 02 02 01 04 04 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak		m²		955.695,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	732.104,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				831.038,50
	Overhead + Profit	15%	x A		124.655,78
	Harga Satuan Pekerjaan				955.694,28
				Pembulatan	955.695,00
3 03 01 02 02 01 04 04 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Lantai		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 02 01 04 04 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 02 01 04 05	Pekerjaan Plat Dak Kanopi				
3 03 01 02 02 01 04 05 001	Memasang Bekisting untuk Plat Dak Kanopi		m²		955.695,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
	Jumlah Tenaga Kerja				98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	47.900,00	287.400,00
	Jumlah Harga Bahan				732.104,50
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				831.038,50
	Overhead + Profit	15%	x A		124.655,78
	Harga Satuan Pekerjaan				955.694,28
				Pembulatan	955.695,00
3 03 01 02 02 01 04 05 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Dak Kanopi		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
	Jumlah Harga Bahan				20.985,00
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 02 01 04 05 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.053.116,83
	Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 02 01 04 06	Pekerjaan Plat Meja Beton				
3 03 01 02 02 01 04 06 001	Memasang Bekisting untuk Plat Meja Beton		m²		955.695,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
	Jumlah Tenaga Kerja				98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	6,000	Btg	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	732.104,50
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				831.038,50
	Overhead + Profit	15%	x A		124.655,78
	Harga Satuan Pekerjaan				955.694,28
				Pembulatan	955.695,00
3 03 01 02 02 01 04 06 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Plat Meja Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 02 01 04 06 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1,029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 02 01 05	Arsitektur				
3 03 01 02 02 01 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 02 02 01 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					510.520,00
					Overhead + Profit
		15%	x A		76.578,00
					Harga Satuan Pekerjaan
					587.098,00
					Pembulatan
					587.098,00
3 03 01 02 02 01 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100				1.319.985,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir beton	869	Kg	308,93	268.458,93
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	337,04	336.700,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
					Jumlah Harga Bahan
					964.498,93
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					1.147.812,93
					Overhead + Profit
		15%	x A		172.171,94
					Harga Satuan Pekerjaan
					1.319.984,87
					Pembulatan
					1.319.985,00
3 03 01 02 02 01 05 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm				249.491,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,035	OH	112.000,00	3.920,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					104.930,00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	1,050	bh	62.300,00	65.415,00
	Portland Sement	10,000	Kg	1.420,00	14.200,00
	Pasir pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	0,500	Kg	23.856,12	11.928,06
					Jumlah Harga Bahan
					112.018,06
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					216.948,06
					Overhead + Profit
		15%	x A		32.542,21
					Harga Satuan Pekerjaan
					249.490,27
					Pembulatan
					249.491,00
3 03 01 02 02 01 05 01 004	Pas. Plint Granit Tle 100x400				121.794,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,090	OH	86.000,00	7.740,00
	Tukang Kayu	0,090	OH	106.000,00	9.540,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					18.794,00
	Bahan				
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	1,667	Buah	50.110,00	83.533,37
	Portland Sement	1,140	Kg	1.420,00	1.618,80
	Pasir Pasang	0,003	m ³	455.000,00	1.365,00
	Semen Warna	0,025	Kg	23.856,12	596,40
					Jumlah Harga Bahan
					87.113,57
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)
					105.907,57
					Overhead + Profit
		15%	x A		15.886,14
					Harga Satuan Pekerjaan
					121.793,71
					Pembulatan
					121.794,00
3 03 01 02 02 01 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 02 02 01 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4				239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					39.140,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.241,00
3 03 01 02 02 01 05 02 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.464,00
3 03 01 02 02 01 05 02 003	Pemasangan Acian		m²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 01 02 02 01 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 02 02 01 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m²		361.878,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,018	OH	112.000,00	2.016,00
				Jumlah Tenaga Kerja	72.926,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.60 mm 6 m	4,000	btg	48.350,00	193.400,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	48.350,00	48.350,00
				Jumlah Harga Bahan	241.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				314.676,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.201,40
	Harga Satuan Pekerjaan				361.877,40
				Pembulatan	361.878,00
3 03 01 02 02 01 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m²		66.578,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.990,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	110.100,00	40.076,40
	Paku Skrup	0,110	Kg	25.700,00	2.827,00
				Jumlah Harga Bahan	42.903,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.893,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.684,01
	Harga Satuan Pekerjaan				66.577,41
				Pembulatan	66.578,00
3 03 01 02 02 01 05 03 003	List Langit-Langit Gypsum		m¹		53.612,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.466,00
	Bahan				
	Lis gypsum besar	1,050	m ¹	34.200,00	35.910,00
	Paku	0,010	Kg	24.300,00	243,00
				Jumlah Harga Bahan	36.153,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.619,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.992,85
	Harga Satuan Pekerjaan				53.611,85
				Pembulatan	53.612,00
3 03 01 02 02 01 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 02 02 01 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m²		454.940,00
	Tenaga Kerja				
		-	OH	0,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka atap baja ringan	1,000	m ²	395.600,00	395.600,00
				Jumlah Harga Bahan	395.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		59.340,00
	Harga Satuan Pekerjaan				454.940,00
				Pembulatan	454.940,00
3 03 01 02 02 01 05 04 002	Penutup atap Genteng Keramik		m²		194.706,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	15.400,00	138.600,00
	Paku	0,030	Kg	24.300,00	729,00
				Jumlah Harga Bahan	139.329,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.309,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.396,35
	Harga Satuan Pekerjaan				194.705,35
				Pembulatan	194.706,00
3 03 01 02 02 01 05 04 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m¹		242.854,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	86.000,00	34.400,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,020	OH	112.000,00	2.240,00
				Jumlah Tenaga Kerja	59.960,00
	Bahan				
	Nok Genteng keramik	3,500	Buah	27.500,00	96.250,00
	Paku	0,050	Kg	24.300,00	1.215,00
	Portland Sement	10,800	Kg	1.420,00	15.336,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen Warna	1,000	Kg	23.856,12	23.856,12
				Jumlah Harga Bahan	151.217,12

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.177,12
	Overhead + Profit	15%	x A		31.676,57
	Harga Satuan Pekerjaan				242.853,69
				Pembulatan	242.854,00
3 03 01 02 02 01 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m¹		233.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	32.480,00
	Bahan				
	Kayu meranti	0,011	m ³	15.599.300,00	168.472,44
	Paku	0,100	Kg	24.300,00	2.430,00
				Jumlah Harga Bahan	170.902,44
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				203.382,44
	Overhead + Profit	15%	x A		30.507,37
	Harga Satuan Pekerjaan				233.889,81
				Pembulatan	233.890,00
3 03 01 02 02 01 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm		m¹		143.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	86.000,00	12.900,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	106.000,00	31.800,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	106.000,00	3.180,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	896,00
				Jumlah Tenaga Kerja	48.776,00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1,050	Lbr	57.300,00	60.165,00
	Paku	0,010	Kg	24.300,00	243,00
	Besi strip	0,500	Kg	30.900,00	15.450,00
				Jumlah Harga Bahan	75.858,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				124.634,00
	Overhead + Profit	15%	x A		18.695,10
	Harga Satuan Pekerjaan				143.329,10
				Pembulatan	143.330,00
3 03 01 02 02 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 02 02 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 02 02 01 06 01 001	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Aluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	216.986,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 02 01 06 01 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.684.102,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	222.800,00	980.320,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.317.017,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.334.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		350.100,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.684.101,15

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	2.684.102,00
3 03 01 02 02 01 06 01 003	Jendela kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.517.122,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Jendela aluminium	4,4000	m ¹	189.800,00	835.120,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.171.817,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.188.801,00
	Overhead + Profit	15%	x A		328.320,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.517.121,15
				Pembulatan	2.517.122,00
3 03 01 02 02 01 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		325.657,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,500	OH	96.000,00	48.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.480,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	232.700,00	232.700,00
				Jumlah Harga Bahan	232.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.180,00
	Overhead + Profit	15%	x A		42.477,00
	Harga Satuan Pekerjaan				325.657,00
				Pembulatan	325.657,00
3 03 01 02 02 01 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		50.738,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Engsel pintu	0,5000	dos	52.000,00	26.000,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.618,00
	Harga Satuan Pekerjaan				50.738,00
				Pembulatan	50.738,00
3 03 01 02 02 01 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		325.657,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,500	OH	96.000,00	48.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.480,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	Buah	232.700,00	232.700,00
				Jumlah Harga Bahan	232.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.180,00
	Overhead + Profit	15%	x A		42.477,00
	Harga Satuan Pekerjaan				325.657,00
				Pembulatan	325.657,00
3 03 01 02 02 01 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		47.242,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	58.000,00	29.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.162,00
	Harga Satuan Pekerjaan				47.242,00
				Pembulatan	47.242,00
3 03 01 02 02 01 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		89.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.576,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	65.900,00	65.900,00
				Jumlah Harga Bahan	65.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.476,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.621,40
	Harga Satuan Pekerjaan				89.097,40
				Pembulatan	89.098,00
3 03 01 02 02 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 02 02 01 06 02 001	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	216.986,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 02 01 06 02 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m²		2.684.102,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	222.800,00	980.320,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.317.017,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.334.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		350.100,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.684.101,15
				Pembulatan	2.684.102,00
3 03 01 02 02 01 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		50.738,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Engsel pintu	0,5000	dos	52.000,00	26.000,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.618,00
	Harga Satuan Pekerjaan				50.738,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	50.738,00
3 03 01 02 02 01 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		89.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.576,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	65.900,00	65.900,00
				Jumlah Harga Bahan	65.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.476,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.621,40
	Harga Satuan Pekerjaan				89.097,40
				Pembulatan	89.098,00
3 03 01 02 02 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 02 02 01 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	216.986,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 02 01 06 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.517.122,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Jendela alluminium	4,4000	m ¹	189.800,00	835.120,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.171.817,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.188.801,00
	Overhead + Profit	15%	x A		328.320,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.517.121,15
				Pembulatan	2.517.122,00
3 03 01 02 02 01 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		47.242,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	58.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.162,00
	Harga Satuan Pekerjaan				47.242,00
				Pembulatan	47.242,00
3 03 01 02 02 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 02 02 01 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	216.986,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 02 01 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m²		215.509,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	84,00
				Jumlah Tenaga Kerja	17.364,00
	Bahan				
	Kaca Bening tebal 5 mm	1,1000	m ¹	152.300,00	167.530,00
	Sealant	0,0500	Tube	50.100,00	2.505,00
				Jumlah Harga Bahan	170.035,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				187.399,00
	Overhead + Profit	15%	x A		28.109,85
	Harga Satuan Pekerjaan				215.508,85
				Pembulatan	215.509,00
3 03 01 02 02 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 02 02 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 02 02 01 07 01 001	Memasang Washtafel Keramik		unit		2.972.054,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	86.000,00	103.200,00
	Tukang Batu	1,450	OH	96.000,00	139.200,00
	Kepala Tukang	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Mandor	0,060		112.000,00	6.720,00
				Jumlah Tenaga Kerja	265.020,00
	Bahan				
	Wastafel tanpa kaki setara "Toto"	1,200	Buah	1.747.200,00	2.096.640,00
	Perlengkapan 12% Harga Wastafel	0,120	ls	1.747.200,00	209.664,00
	Portland Sement	6,000	Kg	1.420,00	8.520,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	2.319.374,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.584.394,00
	Overhead + Profit	15%	x A		387.659,10
	Harga Satuan Pekerjaan				2.972.053,10
				Pembulatan	2.972.054,00
3 03 01 02 02 01 07 01 002	Memasang Closet Duduk/Mono Blok		unit		7.357.231,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,300	OH	86.000,00	283.800,00
	Tukang Batu	1,100	OH	96.000,00	105.600,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	106,00
	Mandor	0,160		112.000,00	17.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	407.426,00
	Bahan				
	Closed duduk/monoblok	1,000	buah	5.651.100,00	5.651.100,00
	Kelengkapan 6% dari harga Kloset	0,060		5.651.100,00	339.066,00
				Jumlah Harga Bahan	5.990.166,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				6.397.592,00
	Overhead + Profit	15%	x A		959.638,80
	Harga Satuan Pekerjaan				7.357.230,80
				Pembulatan	7.357.231,00
3 03 01 01 01 01 02 01 003	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.240.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Batu	1,500	OH	96.000,00	144.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	106.000,00	159.000,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	394.600,00
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	671.300,00	671.300,00
	Portland Sement	6,000	kg	1.420,00	8.520,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	684.370,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.078.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		161.845,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.240.815,50
				Pembulatan	1.240.816,00
3 03 01 02 02 01 07 01 004	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m³		unit		1.425.048,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	86.000,00	258.000,00
	Tukang Batu	4,500	OH	96.000,00	432.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,900	OH	112.000,00	100.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	796.100,00
	Bahan				
	Bak air fibreglass	1,000	buah	395.600,00	395.600,00
	Perlengkapan 12% Bak Fibreglass	0,120		395.600,00	47.472,00
				Jumlah Harga Bahan	443.072,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.239.172,00
	Overhead + Profit	15%	x A		185.875,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.425.047,80
				Pembulatan	1.425.048,00
3 03 01 02 02 01 07 01 005	Pemasangan Shower		unit		602.435,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,075	OH	86.000,00	6.450,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	86.736,00
	Bahan				
	shower spray	1,000	Buah	298.000,00	298.000,00
	kran T shower	1,000	set	133.600,00	133.600,00
	sealtape	1,200	buah	4.600,00	5.520,00
				Jumlah Harga Bahan	437.120,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				523.856,00
	Overhead + Profit	15%	x A		78.578,40
	Harga Satuan Pekerjaan				602.434,40
				Pembulatan	602.435,00
3 03 01 02 02 01 07 01 006	Pemasangan Floor Drain		buah		183.632,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	147.600,00	147.600,00
				Jumlah Harga Bahan	147.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.680,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.952,00
	Harga Satuan Pekerjaan				183.632,00
				Pembulatan	183.632,00
3 03 01 02 02 01 07 01 007	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		94.268,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	37.900,00	37.900,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	37.911,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				81.971,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.295,73
	Harga Satuan Pekerjaan				94.267,23
				Pembulatan	94.268,00
3 03 01 02 02 01 07 02	Tanki Air				
3 03 01 02 02 01 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		44.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	21.400,00	21.828,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400,00	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	29.318,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.034,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.855,10
	Harga Satuan Pekerjaan				44.889,10
				Pembulatan	44.890,00
3 03 01 02 02 01 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		39.690,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	18.100,00	18.462,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100,00	6.335,00
				Jumlah Harga Bahan	24.797,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.513,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.176,95
	Harga Satuan Pekerjaan				39.689,95
				Pembulatan	39.690,00
3 03 01 02 02 01 07 02 003	Tangki Air 1000 liter		unit		2.107.550,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Tangki Air 1000 Liter	1,000	bh	1.648.300,00	1.648.300,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	32.900,00	32.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.681.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.832.652,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		274.897,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.107.549,80
				Pembulatan	2.107.550,00
3 03 01 02 02 01 07 02 004	Tangki Air 500 liter		unit		1.500.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Tangki Air 500 Liter	1,000	bh	1.120.800,00	1.120.800,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	32.900,00	32.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.153.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.305.152,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.772,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.500.924,80
				Pembulatan	1.500.925,00
3 03 01 02 02 01 07 02 005	Dudukan Tangki Air		unit		2.951.420,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	34.500,00	2.415.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.415.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.566.452,00
	Overhead + Profit	15%	x A		384.967,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.951.419,80
				Pembulatan	2.951.420,00
3 03 01 02 02 01 07 02 006	Mesin Pompa kap. 150 watt		unit		2.894.702,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Mesin Pompa Tekan kap. 150 watt	1,200	bh	1.971.400,00	2.365.680,00
				Jumlah Harga Bahan	2.365.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.517.132,00
	Overhead + Profit	15%	x A		377.569,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.894.701,80
				Pembulatan	2.894.702,00
3 03 01 02 02 01 07 02 007	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		94.268,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	37.900,00	37.900,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	37.911,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				81.971,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.295,73
	Harga Satuan Pekerjaan				94.267,23
				Pembulatan	94.268,00
3 03 01 02 02 01 07 03	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 02 02 01 07 03 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		44.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	21.400,00	21.828,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400,00	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	29.318,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.034,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.855,10
	Harga Satuan Pekerjaan				44.889,10
				Pembulatan	44.890,00
3 03 01 02 02 01 07 03 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		39.690,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	18.100,00	18.462,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100,00	6.335,00
				Jumlah Harga Bahan	24.797,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.513,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.176,95
	Harga Satuan Pekerjaan				39.689,95
				Pembulatan	39.690,00
3 03 01 02 02 01 07 03 003	Pipa PVC dia. 1/2"		m¹		32.443,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1/2"	1,020	m ¹	13.500,00	13.770,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.500,00	4.725,00
				Jumlah Harga Bahan	18.495,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				28.211,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.231,65
	Harga Satuan Pekerjaan				32.442,65
				Pembulatan	32.443,00
3 03 01 02 02 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 02 02 01 07 04 001	Pipa PVC dia. 4"		m¹		207.834,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang cat	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m ¹	116.000,00	118.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	116.000,00	40.600,00
				Jumlah Harga Bahan	158.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				180.725,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.108,75
	Harga Satuan Pekerjaan				207.833,75
				Pembulatan	207.834,00
3 03 01 02 02 01 07 04 002	Pipa PVC dia. 3"		m¹		150.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang Batu	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m ¹	79.900,00	81.498,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	79.900,00	27.965,00
				Jumlah Harga Bahan	109.463,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				131.268,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.690,20
	Harga Satuan Pekerjaan				150.958,20
				Pembulatan	150.959,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 02 01 07 04 003	Pipa PVC dia. 2"		m¹		76.787,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang Batu	0,090	OH	96.000,00	8.640,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.574,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m ¹	38.100,00	38.862,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	38.100,00	13.335,00
				Jumlah Harga Bahan	52.197,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				66.771,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.015,65
	Harga Satuan Pekerjaan				76.786,65
				Pembulatan	76.787,00
3 03 01 02 02 01 07 04 004	Pipa PVC dia. 1"		m¹		44.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	21.400,00	21.828,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400,00	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	29.318,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.034,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.855,10
	Harga Satuan Pekerjaan				44.889,10
				Pembulatan	44.890,00
3 03 01 02 02 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 02 02 01 07 05 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 02 02 01 07 05 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 02 02 01 07 05 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.319.985,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir beton	869	Kg	308,93	268.458,93
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	337,04	336.700,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	964.498,93
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.147.812,93

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		172.171,94
	Harga Satuan Pekerjaan				1.319.984,87
				Pembulatan	1.319.985,00
3 03 01 02 02 01 07 05 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		248.790,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	18,950	Kg	1.420,00	26.909,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	177.199,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.339,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.450,85
	Harga Satuan Pekerjaan				248.789,85
				Pembulatan	248.790,00
3 03 01 02 02 01 07 05 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		78.877,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	1.420,00	14.518,08
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	23.618,08
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.588,08
	Overhead + Profit	15%	x A		10.288,21
	Harga Satuan Pekerjaan				78.876,29
				Pembulatan	78.877,00
3 03 01 02 02 01 07 05 006	Pemasangan Acian		m²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 01 02 02 01 07 05 007	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.454.826,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	352	Kg	1.420,00	499.840,00
	Pasir beton	731	Kg	308,93	225.826,79
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	337,04	347.485,19
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.081.751,97
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.265.065,97
	Overhead + Profit	15%	x A		189.759,90
	Harga Satuan Pekerjaan				1.454.825,87
				Pembulatan	1.454.826,00
3 03 01 02 02 01 07 05 008	Pengurugan tanah kembali		m³		25.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.799,00
3 03 01 02 02 01 07	Elektrikal				
3 03 01 02 02 01 07 07	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 02 02 01 07 07 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.442.675,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	86.000,00	43.000,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	104.000,00	104.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	106.000,00	106.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	253.000,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.254.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		188.175,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.442.675,00
				Pembulatan	1.442.675,00
3 03 01 02 02 01 07 07 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		202.320,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	147.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				175.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.389,50
	Harga Satuan Pekerjaan				202.319,50
				Pembulatan	202.320,00
3 03 01 02 02 01 07 07 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		223.020,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	165.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				193.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.089,50
	Harga Satuan Pekerjaan				223.019,50
				Pembulatan	223.020,00
3 03 01 02 02 01 07 07 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		61.065,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				53.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.965,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				61.065,00
				Pembulatan	61.065,00
3 03 01 02 02 01 07 07 005	Pasangan Saklar Double		titik		65.550,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				65.550,00
				Pembulatan	65.550,00
3 03 01 02 02 01 07 07 006	Pasangan Stop Kontak		titik		223.020,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	165.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				193.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.089,50
	Harga Satuan Pekerjaan				223.019,50
				Pembulatan	223.020,00
3 03 01 02 02 01 07 07 007	Pasangan Down Light & PLC 13 W		titik		248.285,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Down light / PLC 13 W	1,000	bh	184.300,00	184.300,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	188.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				215.900,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.385,00
	Harga Satuan Pekerjaan				248.285,00
				Pembulatan	248.285,00
3 03 01 02 02 01 07 07 008	Pemasangan Fitting Plafond + Lampu SL		buah		122.590,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Fitting plafond + lampu SL	1,000	bh	75.000,00	75.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	79.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				106.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.990,00
	Harga Satuan Pekerjaan				122.590,00
				Pembulatan	122.590,00
3 03 01 02 02 01 08	Finishing				
3 03 01 02 02 01 08 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 02 02 01 08 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutu		m²		82.720,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	86.000,00	6.020,00
	Tukang Cat	0,105	OH	96.000,00	10.080,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	424,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.860,00
	Bahan				
	Meni kayu	0,200	kg	52.700,00	10.540,00
	Plamur kayu	0,150	kg	59.600,00	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	41.300,00	7.021,00
	Cat Kayu	0,350	kg	68.300,00	23.905,00
	Kuas	0,010	bh	17.000,00	170,00
	Tinner	0,030	kg	31.800,00	954,00
	Amplas	0,200	lbr	17.700,00	3.540,00
				Jumlah Harga Bahan	55.070,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.789,50
	Harga Satuan Pekerjaan				82.719,50
				Pembulatan	82.720,00
3 03 01 02 02 01 08 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		60.521,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 01 02 02 01 08 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		69.491,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 01 02 02 01 08 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		60.521,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 01 02 02 01 08 01 005	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuir, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)		m²		79.603,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	86.000,00	6.020,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Cat	0,105	OH	96.000,00	10.080,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	424,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.860,00
	Bahan				
	Meni besi	0,200	kg	57.700,00	11.540,00
	Plamur	0,150	kg	59.600,00	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	41.300,00	7.021,00
	Cat Penutup	0,350	kg	57.700,00	20.195,00
	Kuas	0,010	bh	17.000,00	170,00
	Tinner	0,030	kg	31.800,00	954,00
	Amplas	0,200	lbr	17.700,00	3.540,00
				Jumlah Harga Bahan	52.360,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.220,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.383,00
	Harga Satuan Pekerjaan				79.603,00
				Pembulatan	79.603,00
3 03 01 02 03	Rumah Negara Golongan III				
3 03 01 02 03 01	Rumah Negara Golongan III - Rumah Negara Type C,D, E				
3 03 01 02 03 01 01	Persiapan				
3 03 01 02 03 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 03 01 02 03 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m ¹		194.650,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.820,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.594.200,00	91.130,40
	Paku	0,020	kg	24.300,00	486,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.117.700,00	56.823,90
				Jumlah Harga Bahan	148.440,30
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.260,30
	Overhead + Profit	15%	x A		25.389,05
	Harga Satuan Pekerjaan				194.649,35
				Pembulatan	194.650,00
3 03 01 02 03 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m ²		16.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.200,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.130,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.330,00
				Pembulatan	16.330,00
3 03 01 02 03 01 02	Tanah				
3 03 01 02 03 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 01 02 03 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 02 03 01 02 01 002	Urugan Pasir		m ³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 03 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m³		218.937,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	24.300,00
	Bahan				
	Tanah urug	1,200	m ³	138.400,00	166.080,00
				Jumlah Harga Bahan	166.080,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				190.380,00
	Overhead + Profit	15%	x A		28.557,00
	Harga Satuan Pekerjaan				218.937,00
				Pembulatan	218.937,00
3 03 01 02 03 01 03	Pondasi				
3 03 01 02 03 01 03 01	Pekerjaan Pondasi Batu Belah				
3 03 01 02 03 01 03 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang Batu	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 03 01 02 03 01 03 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 03 01 02 03 01 04	Pekerjaan Beton				
3 03 01 02 03 01 04 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 01 02 03 01 04 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 03 01 04 01 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Sloof Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 03 01 04 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 03 01 04 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 01 02 03 01 04 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		735.355,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	540.504,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				639.438,50
	Overhead + Profit	15%	x A		95.915,78
	Harga Satuan Pekerjaan				735.354,28
				Pembulatan	735.355,00
3 03 01 02 03 01 04 02 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Kolom Praktis Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 03 01 04 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 03 01 04 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 01 02 03 01 04 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk Beton		m²		789.172,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	587.302,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				686.236,40
	Overhead + Profit	15%	x A		102.935,46
	Harga Satuan Pekerjaan				789.171,86
				Pembulatan	789.172,00
3 03 01 02 03 01 04 03 002	Pembesian dg Besi Polos untuk Balok Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 01 02 03 01 04 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 01 02 03 01 05	Arsitektur				
3 03 01 02 03 01 05 01	Pekerjaan Lantai				
3 03 01 02 03 01 05 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 02 03 01 05 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.319.985,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir beton	869	Kg	308,93	268.458,93
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	337,04	336.700,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	964.498,93
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.147.812,93
	Overhead + Profit	15%	x A		172.171,94
	Harga Satuan Pekerjaan				1.319.984,87
				Pembulatan	1.319.985,00
3 03 01 02 03 01 05 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm		m²		249.491,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,035	OH	112.000,00	3.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	104.930,00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm	1,050	bh	62.300,00	65.415,00
	Portland Sement	10,000	Kg	1.420,00	14.200,00
	Pasir pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	0,500	Kg	23.856,12	11.928,06
				Jumlah Harga Bahan	112.018,06
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.948,06
	Overhead + Profit	15%	x A		32.542,21
	Harga Satuan Pekerjaan				249.490,27
				Pembulatan	249.491,00
3 03 01 02 03 01 05 02	Pekerjaan Dinding				
3 03 01 02 03 01 05 02 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.241,00
3 03 01 02 03 01 05 02 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.464,00
3 03 01 02 03 01 05 02 003	Pemasangan Acian		m ²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 01 02 03 01 05 03	Pekerjaan Plafond				
3 03 01 02 03 01 05 03 001	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm		m ²		361.878,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
	Tukang Kayu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,018	OH	112.000,00	2.016,00
				Jumlah Tenaga Kerja	72.926,00
	Bahan				
	Besi Hollow Hitam 40.60 mm 6 m	4,000	btg	48.350,00	193.400,00
	Assesoris(perkuatan, las dll)	100,000	%	48.350,00	48.350,00
				Jumlah Harga Bahan	241.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				314.676,00
	Overhead + Profit	15%	x A		47.201,40
	Harga Satuan Pekerjaan				361.877,40
				Pembulatan	361.878,00
3 03 01 02 03 01 05 03 002	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm		m ²		66.578,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.990,00
	Bahan				
	Gypsum	0,364	Lbr	110.100,00	40.076,40
	Paku Skrup	0,110	Kg	25.700,00	2.827,00
				Jumlah Harga Bahan	42.903,40

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.893,40
	Overhead + Profit	15%	x A		8.684,01
	Harga Satuan Pekerjaan				66.577,41
				Pembulatan	66.578,00
3 03 01 02 03 01 05 03 003	List Langit-Langit Gypsum		m¹		53.612,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Kepala Tukang	0,005	OH	106.000,00	530,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	10.466,00
	Bahan				
	Lis gypsum besar	1,050	m ¹	34.200,00	35.910,00
	Paku	0,010	Kg	24.300,00	243,00
				Jumlah Harga Bahan	36.153,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.619,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.992,85
	Harga Satuan Pekerjaan				53.611,85
				Pembulatan	53.612,00
3 03 01 02 03 01 05 04	Pekerjaan Atap				
3 03 01 02 03 01 05 04 001	Rangka atap baja ringan		m²		454.940,00
	Tenaga Kerja	-	OH	0,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka atap baja ringan	1,000	m ²	395.600,00	395.600,00
				Jumlah Harga Bahan	395.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		59.340,00
	Harga Satuan Pekerjaan				454.940,00
				Pembulatan	454.940,00
3 03 01 02 03 01 05 04 002	Penutup atap Genteng Keramik		m²		194.706,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	15.400,00	138.600,00
	Paku	0,030	Kg	24.300,00	729,00
				Jumlah Harga Bahan	139.329,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.309,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.396,35
	Harga Satuan Pekerjaan				194.705,35
				Pembulatan	194.706,00
3 03 01 02 03 01 05 04 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m¹		242.854,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	86.000,00	34.400,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,020	OH	112.000,00	2.240,00
				Jumlah Tenaga Kerja	59.960,00
	Bahan				
	Nok Genteng keramik	3,500	Buah	27.500,00	96.250,00
	Paku	0,050	Kg	24.300,00	1.215,00
	Portland Sement	10,800	Kg	1.420,00	15.336,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen Warna	1,000	Kg	23.856,12	23.856,12
				Jumlah Harga Bahan	151.217,12

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				211.177,12
	Overhead + Profit	15%	x A		31.676,57
	Harga Satuan Pekerjaan				242.853,69
				Pembulatan	242.854,00
3 03 01 02 03 01 05 04 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m ¹		233.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	32.480,00
	Bahan				
	Kayu meranti	0,011	m ³	15.599.300,00	168.472,44
	Paku	0,100	Kg	24.300,00	2.430,00
				Jumlah Harga Bahan	170.902,44
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				203.382,44
	Overhead + Profit	15%	x A		30.507,37
	Harga Satuan Pekerjaan				233.889,81
				Pembulatan	233.890,00
3 03 01 02 03 01 05 04 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm		m ¹		143.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	86.000,00	12.900,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	106.000,00	31.800,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	106.000,00	3.180,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	896,00
				Jumlah Tenaga Kerja	48.776,00
	Bahan				
	Seng Plat BJLS 30	1,050	Lbr	57.300,00	60.165,00
	Paku	0,010	Kg	24.300,00	243,00
	Besi strip	0,500	Kg	30.900,00	15.450,00
				Jumlah Harga Bahan	75.858,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				124.634,00
	Overhead + Profit	15%	x A		18.695,10
	Harga Satuan Pekerjaan				143.329,10
				Pembulatan	143.330,00
3 03 01 02 03 01 06	Kusen, Pintu, Jendela dan Boven				
3 03 01 02 03 01 06 01	Pasangan Kusen dan Pintu				
3 03 01 02 03 01 06 01 001	Pas. Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK		m ¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Aluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	216.986,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 03 01 06 01 002	Pintu kaca rangka aluminium coklat glossy		m ²		2.684.102,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	222.800,00	980.320,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.317.017,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.334.001,00
	Overhead + Profit	15%	x A		350.100,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.684.101,15

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	2.684.102,00
3 03 01 02 03 01 06 01 003	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.517.122,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Jendela alluminium	4,4000	m ¹	189.800,00	835.120,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.171.817,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.188.801,00
	Overhead + Profit	15%	x A		328.320,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.517.121,15
				Pembulatan	2.517.122,00
3 03 01 02 03 01 06 01 004	Pas. Kunci Tanam		buah		325.657,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,500	OH	96.000,00	48.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.480,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	buah	232.700,00	232.700,00
				Jumlah Harga Bahan	232.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.180,00
	Overhead + Profit	15%	x A		42.477,00
	Harga Satuan Pekerjaan				325.657,00
				Pembulatan	325.657,00
3 03 01 02 03 01 06 01 005	Pas. Engsel Pintu		buah		50.738,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Engsel pintu	0,5000	dos	52.000,00	26.000,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.618,00
	Harga Satuan Pekerjaan				50.738,00
				Pembulatan	50.738,00
3 03 01 02 03 01 06 01 006	Pas. Grendel Tanam		buah		325.657,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,500	OH	96.000,00	48.000,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	50.480,00
	Bahan				
	Selot tanam	1,0000	Buah	232.700,00	232.700,00
				Jumlah Harga Bahan	232.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				283.180,00
	Overhead + Profit	15%	x A		42.477,00
	Harga Satuan Pekerjaan				325.657,00
				Pembulatan	325.657,00
3 03 01 02 03 01 06 01 007	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		47.242,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	58.000,00	29.000,00
				Jumlah Harga Bahan	29.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.162,00
	Harga Satuan Pekerjaan				47.242,00
				Pembulatan	47.242,00
3 03 01 02 03 01 06 01 008	Pemasangan Door Closer		buah		89.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.576,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	65.900,00	65.900,00
				Jumlah Harga Bahan	65.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.476,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.621,40
	Harga Satuan Pekerjaan				89.097,40
				Pembulatan	89.098,00
3 03 01 02 03 01 06 02	Pasangan Pintu Kamar Mandi				
3 03 01 02 03 01 06 02 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m ¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	216.986,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 03 01 06 02 002	Pintu kaca rangka alluminium coklat glossy		m ²		2.684.102,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Pintu aluminium	4,4000	m ¹	222.800,00	980.320,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.317.017,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.334.001,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		350.100,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.684.101,15
				Pembulatan	2.684.102,00
3 03 01 02 03 01 06 02 003	Pas. Engsel Pintu		buah		50.738,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Engsel pintu	0,5000	dos	52.000,00	26.000,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.618,00
	Harga Satuan Pekerjaan				50.738,00
				Pembulatan	50.738,00
3 03 01 02 03 01 06 02 004	Pemasangan Door Closer		buah		89.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
				Jumlah Tenaga Kerja	11.576,00
	Bahan				
	Door Stop	1,0000	Buah	65.900,00	65.900,00
				Jumlah Harga Bahan	65.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				77.476,00
	Overhead + Profit	15%	x A		11.621,40
	Harga Satuan Pekerjaan				89.097,40
				Pembulatan	89.098,00
3 03 01 02 03 01 06 03	Pasangan Jendela dan Boven Kaca				
3 03 01 02 03 01 06 03 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
				Jumlah Tenaga Kerja	8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
				Jumlah Harga Bahan	216.986,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
				Pembulatan	259.329,00
3 03 01 02 03 01 06 03 002	Jendela kaca rangka alluminium coklat glossy		m²		2.517.122,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang Besi	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.984,00
	Bahan				
	Profil Jendela alluminium	4,4000	m ¹	189.800,00	835.120,00
	Profil Kaca	4,5000	m ²	181.300,00	815.850,00
	Profil sponeng	4,4000	m ¹	115.300,00	507.320,00
	Sealant	0,2700	Tube	50.100,00	13.527,00
				Jumlah Harga Bahan	2.171.817,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.188.801,00
	Overhead + Profit	15%	x A		328.320,15
	Harga Satuan Pekerjaan				2.517.121,15
				Pembulatan	2.517.122,00
3 03 01 02 03 01 06 03 003	Pemasangan casement Jendela & Boven		buah		47.242,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Besi	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
	Jumlah Tenaga Kerja				12.080,00
	Bahan				
	Engsel boven casement	0,5000	dos	58.000,00	29.000,00
	Jumlah Harga Bahan				29.000,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				41.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		6.162,00
	Harga Satuan Pekerjaan				47.242,00
	Pembulatan				47.242,00
3 03 01 02 03 01 06 04	Pasangan Jendela dan Boven (Mati) Kaca				
3 03 01 02 03 01 06 04 001	Pas. Kusen Alluminium coklat glossy 3" setara YKK		m¹		259.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,043	OH	86.000,00	3.698,00
	Tukang Besi	0,043	OH	96.000,00	4.128,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	455,80
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	235,20
	Jumlah Tenaga Kerja				8.517,00
	Bahan				
	Profil jendela Alluminium	1,1000	m ¹	189.800,00	208.780,00
	Sekrup Fixer	2,0000	buah	2.600,00	5.200,00
	Sealant	0,0600	Tube	50.100,00	3.006,00
	Jumlah Harga Bahan				216.986,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				225.503,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.825,45
	Harga Satuan Pekerjaan				259.328,45
	Pembulatan				259.329,00
3 03 01 02 03 01 06 04 002	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm		m²		215.509,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	84,00
	Jumlah Tenaga Kerja				17.364,00
	Bahan				
	Kaca Bening tebal 5 mm	1,1000	m ¹	152.300,00	167.530,00
	Sealant	0,0500	Tube	50.100,00	2.505,00
	Jumlah Harga Bahan				170.035,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				187.399,00
	Overhead + Profit	15%	x A		28.109,85
	Harga Satuan Pekerjaan				215.508,85
	Pembulatan				215.509,00
3 03 01 02 03 01 07	Utilitas, Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor				
3 03 01 02 03 01 07 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 03 01 02 03 01 07 01 001	Memasang Closet Jongkok Porselen		unit		1.240.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Batu	1,500	OH	96.000,00	144.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	106.000,00	159.000,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
	Jumlah Tenaga Kerja				394.600,00
	Bahan				
	Closed Jongkok	1,000	buah	671.300,00	671.300,00
	Portland Sement	6,000	kg	1.420,00	8.520,00
	Pasir Pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
	Jumlah Harga Bahan				684.370,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.078.970,00
	Overhead + Profit	15%	x A		161.845,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.240.815,50
	Pembulatan				1.240.816,00
3 03 01 02 03 01 07 01 002	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m³		unit		1.425.048,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	86.000,00	258.000,00
	Tukang Batu	4,500	OH	96.000,00	432.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,900	OH	112.000,00	100.800,00
	Jumlah Tenaga Kerja				796.100,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bak air fibreglass	1,000	buah	395.600,00	395.600,00
	Perlengkapan 12% Bak Fibreglass	0,120		395.600,00	47.472,00
				Jumlah Harga Bahan	443.072,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.239.172,00
	Overhead + Profit	15%	x A		185.875,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.425.047,80
				Pembulatan	1.425.048,00
3 03 01 02 03 01 07 01 003	Pemasangan Floor Drain		buah		183.632,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	12.080,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	bh	147.600,00	147.600,00
				Jumlah Harga Bahan	147.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.680,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.952,00
	Harga Satuan Pekerjaan				183.632,00
				Pembulatan	183.632,00
3 03 01 02 03 01 07 01 005	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		94.268,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	37.900,00	37.900,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	37.911,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				81.971,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.295,73
	Harga Satuan Pekerjaan				94.267,23
				Pembulatan	94.268,00
3 03 01 02 03 01 07 02	Tanki Air				
3 03 01 02 03 01 07 02 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		44.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	21.400,00	21.828,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400,00	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	29.318,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.034,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		5.855,10
	Harga Satuan Pekerjaan				44.889,10
				Pembulatan	44.890,00
3 03 01 02 03 01 07 02 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		39.690,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	18.100,00	18.462,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100,00	6.335,00
				Jumlah Harga Bahan	24.797,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.513,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.176,95
	Harga Satuan Pekerjaan				39.689,95
				Pembulatan	39.690,00
3 03 01 02 03 01 07 02 003	Tangki Air 1000 liter		unit		2.107.550,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Tangki Air 1000 Liter	1,000	bh	1.648.300,00	1.648.300,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	32.900,00	32.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.681.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.832.652,00
	Overhead + Profit	15%	x A		274.897,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.107.549,80
				Pembulatan	2.107.550,00
3 03 01 02 03 01 07 02 004	Tangki Air 500 liter		unit		1.500.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Tangki Air 500 Liter	1,000	bh	1.120.800,00	1.120.800,00
	Pelampung otomatis	1,000	bh	32.900,00	32.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.153.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.305.152,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.772,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.500.924,80
				Pembulatan	1.500.925,00
3 03 01 02 03 01 07 02 005	Dudukan Tangki Air		unit		2.951.420,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Besi Plat	70,000	kg	34.500,00	2.415.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.415.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.566.452,00
	Overhead + Profit	15%	x A		384.967,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.951.419,80
				Pembulatan	2.951.420,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 01 02 03 01 07 02 006	Mesin Pompa kap. 150 watt		unit		2.894.702,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Listrik	0,500	OH	104.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang	0,110	OH	106.000,00	11.660,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Tenaga Kerja	151.452,00
	Bahan				
	Mesin Pompa Tekan kap. 150 watt	1,200	bh	1.971.400,00	2.365.680,00
				Jumlah Harga Bahan	2.365.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.517.132,00
	Overhead + Profit	15%	x A		377.569,80
	Harga Satuan Pekerjaan				2.894.701,80
				Pembulatan	2.894.702,00
3 03 01 02 03 01 07 02 007	Stop kran Ø ½" atau Ø ¾"		unit		94.268,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Batu	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	bh	37.900,00	37.900,00
	Sealtape	0,003	bh	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	37.911,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				81.971,50
	Overhead + Profit	15%	x A		12.295,73
	Harga Satuan Pekerjaan				94.267,23
				Pembulatan	94.268,00
3 03 01 02 03 01 07 03	Instalasi Air Bersih				
3 03 01 02 03 01 07 03 001	Pipa PVC dia. 1"		m¹		44.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	21.400,00	21.828,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400,00	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	29.318,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.034,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.855,10
	Harga Satuan Pekerjaan				44.889,10
				Pembulatan	44.890,00
3 03 01 02 03 01 07 03 002	Pipa PVC dia. 3/4"		m¹		39.690,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 3/4"	1,020	m ¹	18.100,00	18.462,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	18.100,00	6.335,00
				Jumlah Harga Bahan	24.797,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.513,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.176,95
	Harga Satuan Pekerjaan				39.689,95
				Pembulatan	39.690,00
3 03 01 02 03 01 07 03 003	Pipa PVC dia. 1/2"		m¹		32.443,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1/2"	1,020	m ¹	13.500,00	13.770,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	13.500,00	4.725,00
				Jumlah Harga Bahan	18.495,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				28.211,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.231,65
	Harga Satuan Pekerjaan				32.442,65
				Pembulatan	32.443,00
3 03 01 02 03 01 07 04	Instalasi Air Kotor dan Air Bekas				
3 03 01 02 03 01 07 04 001	Pipa PVC dia. 4"		m¹		207.834,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang cat	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa O 4"	1,020	m ¹	116.000,00	118.320,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	116.000,00	40.600,00
				Jumlah Harga Bahan	158.920,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				180.725,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.108,75
	Harga Satuan Pekerjaan				207.833,75
				Pembulatan	207.834,00
3 03 01 02 03 01 07 04 002	Pipa PVC dia. 3"		m¹		150.959,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang Batu	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m ¹	79.900,00	81.498,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	79.900,00	27.965,00
				Jumlah Harga Bahan	109.463,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				131.268,00
	Overhead + Profit	15%	x A		19.690,20
	Harga Satuan Pekerjaan				150.958,20
				Pembulatan	150.959,00
3 03 01 02 03 01 07 04 003	Pipa PVC dia. 2"		m¹		76.787,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang Batu	0,090	OH	96.000,00	8.640,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.574,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m ¹	38.100,00	38.862,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	38.100,00	13.335,00
				Jumlah Harga Bahan	52.197,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				66.771,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.015,65
	Harga Satuan Pekerjaan				76.786,65
				Pembulatan	76.787,00
3 03 01 02 03 01 07 04 004	Pipa PVC dia. 1"		m¹		44.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1"	1,020	m ¹	21.400,00	21.828,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	21.400,00	7.490,00
				Jumlah Harga Bahan	29.318,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.034,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.855,10
	Harga Satuan Pekerjaan				44.889,10
				Pembulatan	44.890,00
3 03 01 02 03 01 07 05	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan				
3 03 01 02 03 01 07 05 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 01 02 03 01 07 05 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 01 02 03 01 07 05 003	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.319.985,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir beton	869	Kg	308,93	268.458,93
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	337,04	336.700,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	964.498,93
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.147.812,93
	Overhead + Profit	15%	x A		172.171,94
	Harga Satuan Pekerjaan				1.319.984,87
				Pembulatan	1.319.985,00
3 03 01 02 03 01 07 05 004	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2		m²		248.790,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	18,950	Kg	1.420,00	26.909,00
	Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	177.199,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.339,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.450,85
	Harga Satuan Pekerjaan				248.789,85
				Pembulatan	248.790,00
3 03 01 02 03 01 07 05 005	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm		m²		78.877,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	10,224	Kg	1.420,00	14.518,08
	Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	23.618,08
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				68.588,08
	Overhead + Profit	15%	x A		10.288,21
	Harga Satuan Pekerjaan				78.876,29

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	78.877,00
3 03 01 02 03 01 07 05 006	Pemasangan Acian		m²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Jumlah Tenaga Kerja				29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
	Jumlah Harga Bahan				4.615,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 01 02 03 01 07 05 007	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.454.826,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	352	Kg	1.420,00	499.840,00
	Pasir beton	731	Kg	308,93	225.826,79
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.031	Kg	337,04	347.485,19
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.081.751,97
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.265.065,97
	Overhead + Profit	15%	x A		189.759,90
	Harga Satuan Pekerjaan				1.454.825,87
				Pembulatan	1.454.826,00
3 03 01 02 03 01 07 05 008	Pengurugan tanah kembali		m³		25.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
	Jumlah Tenaga Kerja				22.433,33
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.799,00
3 03 01 02 03 01 07	Elektrikal				
3 03 01 02 03 01 07 07	Instalasi Listrik (Lt. Dasar)				
3 03 01 02 03 01 07 07 001	Pemasangan Box Panel		unit		1.442.675,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	86.000,00	43.000,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	104.000,00	104.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	106.000,00	106.000,00
	Jumlah Tenaga Kerja				253.000,00
	Bahan				
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,000	bh	482.500,00	482.500,00
	MCB 6 A	2,000	bh	89.000,00	178.000,00
	MCB 4 A	2,000	bh	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
	Jumlah Harga Bahan				1.001.500,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.254.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		188.175,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.442.675,00
				Pembulatan	1.442.675,00
3 03 01 02 03 01 07 07 002	Pasangan Instalasi Lampu		titik		202.320,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
	Jumlah Tenaga Kerja				28.180,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	23.000,00	138.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	147.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				175.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.389,50
	Harga Satuan Pekerjaan				202.319,50
				Pembulatan	202.320,00
3 03 01 02 03 01 07 07 003	Pasangan Instalasi Stop Kontak		titik		223.020,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m ¹	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	165.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				193.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.089,50
	Harga Satuan Pekerjaan				223.019,50
				Pembulatan	223.020,00
3 03 01 02 03 01 07 07 004	Pasangan Saklar Engkel		titik		61.065,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	bh	20.000,00	20.000,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				53.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.965,00
	Harga Satuan Pekerjaan				61.065,00
				Pembulatan	61.065,00
3 03 01 02 03 01 07 07 005	Pasangan Saklar Double		titik		65.550,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar ganda	1,000	bh	23.900,00	23.900,00
	Mangkok Listrik	1,000	bh	1.500,00	1.500,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				65.550,00
				Pembulatan	65.550,00
3 03 01 02 03 01 07 07 006	Pasangan Stop Kontak		titik		223.020,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,000	m	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	bh	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	bh	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	165.750,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				193.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.089,50
	Harga Satuan Pekerjaan				223.019,50
				Pembulatan	223.020,00
3 03 01 02 03 01 07 07 007	Pemasangan Fitting Plafond + Lampu SL		buah		122.590,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Fitting plafond + lampu SL	1,000	bh	75.000,00	75.000,00
	Isolasi	0,250	bh	18.000,00	4.500,00
				Jumlah Harga Bahan	79.500,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				106.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.990,00
	Harga Satuan Pekerjaan				122.590,00
				Pembulatan	122.590,00
3 03 01 02 03 01 08	Finishing				
3 03 01 02 03 01 08 01	Pekerjaan Pengecatan				
3 03 01 02 03 01 08 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutu		m²		82.720,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	86.000,00	6.020,00
	Tukang Cat	0,105	OH	96.000,00	10.080,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	424,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.860,00
	Bahan				
	Meni kayu	0,200	kg	52.700,00	10.540,00
	Plamur kayu	0,150	kg	59.600,00	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	41.300,00	7.021,00
	Cat Kayu	0,350	kg	68.300,00	23.905,00
	Kuas	0,010	bh	17.000,00	170,00
	Tinner	0,030	kg	31.800,00	954,00
	Amplas	0,200	lbr	17.700,00	3.540,00
				Jumlah Harga Bahan	55.070,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.789,50
	Harga Satuan Pekerjaan				82.719,50
				Pembulatan	82.720,00
3 03 01 02 03 01 08 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		36.605,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 01 02 03 01 08 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		36.605,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 01 02 03 01 08 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		36.605,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 01 02 03 01 08 01 005	Pengecatan Besi Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)		m²		79.603,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	86.000,00	6.020,00
	Tukang Cat	0,105	OH	96.000,00	10.080,00
	Kepala Tukang	0,004	OH	106.000,00	424,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	16.860,00
	Bahan		B		
	Meni besi	0,200	kg	57.700,00	11.540,00
	Plamur	0,150	kg	59.600,00	8.940,00
	Cat Dasar	0,170	kg	41.300,00	7.021,00
	Cat Penutup	0,350	kg	57.700,00	20.195,00
	Kuas	0,010	bh	17.000,00	170,00
	Tinner	0,030	kg	31.800,00	954,00
	Amplas	0,200	lbr	17.700,00	3.540,00
				Jumlah Harga Bahan	52.360,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				69.220,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		10.383,00
	Harga Satuan Pekerjaan				79.603,00
				Pembulatan	79.603,00
3 03 04	Tugu Titik Kontrol/Pasti				
3 03 04 01	Tugu/Tanda Batas				
3 03 04 01 04	Pagar				
3 03 04 01 04 01	Pagar Depan Gedung Negara				
3 03 04 01 04 01 01	Tanah				
3 03 04 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 01 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 04 01 04 01 01 01 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 04 01 04 01 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m³		25.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.799,00
3 03 04 01 04 01 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m³		33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.500,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
				Pembulatan	33.925,00
3 03 04 01 04 01 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 01 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 01 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang Batu	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 03 04 01 04 01 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 03 04 01 04 01 03	Struktur				
3 03 04 01 04 01 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 01 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 03 04 01 04 01 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 01 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 01 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 04 01 04 01 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		735.355,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	540.504,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				639.438,50
	Overhead + Profit	15%	x A		95.915,78
	Harga Satuan Pekerjaan				735.354,28
				Pembulatan	735.355,00
3 03 04 01 04 01 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 01 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 01 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 01 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 01 04 01 001	Pagar besi		m²		1.232.535,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,050	OH	86.000,00	90.300,00
	Tukang Las	1,050	OH	96.000,00	100.800,00
	Kepala Tukang	0,105	OH	106.000,00	11.130,00
	Mandor	0,052	OH	112.000,00	5.824,00
				Jumlah Tenaga Kerja	208.054,00
	Bahan				
	Besi Plat	25,00	Lbr	34.500,00	862.500,00
	Paku	0,05	Kg	24.300,00	1.215,00
				Jumlah Harga Bahan	863.715,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.071.769,00
	Overhead + Profit	15%	x A		160.765,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.232.534,35
				Pembulatan	1.232.535,00
3 03 04 01 04 01 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.241,00
3 03 04 01 04 01 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.464,00
3 03 04 01 04 01 04 01 004	Pemasangan Acian		m²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 04 01 04 01 04 01 005	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		60.521,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 04 01 04 02	Pagar Samping Gedung Negara				
3 03 04 01 04 02 01	Tanah				
3 03 04 01 04 02 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 02 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 04 01 04 02 01 01 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 04 01 04 02 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m³		25.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.799,00
3 03 04 01 04 02 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m³		33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Bahan			Jumlah Tenaga Kerja	29.500,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
				Pembulatan	33.925,00
3 03 04 01 04 02 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 02 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 02 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang Batu	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 03 04 01 04 02 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 03 04 01 04 02 03	Struktur				
3 03 04 01 04 02 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 02 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 03 04 01 04 02 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 02 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 02 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 02 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		735.355,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	540.504,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				639.438,50
	Overhead + Profit	15%	x A		95.915,78
	Harga Satuan Pekerjaan				735.354,28
				Pembulatan	735.355,00
3 03 04 01 04 02 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 02 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 02 03 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 04 01 04 02 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		789.172,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	587.302,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				686.236,40
	Overhead + Profit	15%	x A		102.935,46
	Harga Satuan Pekerjaan				789.171,86
				Pembulatan	789.172,00
3 03 04 01 04 02 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 02 03 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 02 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 02 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 02 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
	Jumlah Tenaga Kerja				39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
	Jumlah Harga Bahan				168.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.241,00
3 03 04 01 04 02 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
	Jumlah Tenaga Kerja				44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
	Jumlah Harga Bahan				19.780,80
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.464,00
3 03 04 01 04 02 04 01 004	Pemasangan Acian		m²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Jumlah Tenaga Kerja				29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
	Jumlah Harga Bahan				4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 04 01 04 02 04 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		60.521,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
	Jumlah Tenaga Kerja				8.771,80
	Bahan				
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekuualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
	Jumlah Harga Bahan				23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	36.605,00
3 03 04 01 04 03	Pagar Belakang Gedung Negara				
3 03 04 01 04 03 01	Tanah				
3 03 04 01 04 03 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 03 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 04 01 04 03 01 01 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 04 01 04 03 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m³		25.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.799,00
3 03 04 01 04 03 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m³		33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.500,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
				Pembulatan	33.925,00
3 03 04 01 04 03 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 03 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 03 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang Batu	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 04 01 04 03 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
	Jumlah Tenaga Kerja				217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
	Jumlah Harga Bahan				991.260,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
	Pembulatan				1.389.902,00
3 03 04 01 04 03 03	Struktur				
3 03 04 01 04 03 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 03 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
	Jumlah Tenaga Kerja				77.948,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
	Jumlah Harga Bahan				136.290,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
	Pembulatan				246.374,00
3 03 04 01 04 03 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
	Jumlah Harga Bahan				20.985,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
	Pembulatan				25.816,00
3 03 04 01 04 03 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.053.116,83
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
	Pembulatan				1.421.896,00
3 03 04 01 04 03 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 04 01 04 03 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		735.355,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	540.504,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				639.438,50
	Overhead + Profit	15%	x A		95.915,78
	Harga Satuan Pekerjaan				735.354,28
				Pembulatan	735.355,00
3 03 04 01 04 03 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 03 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 03 03 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 04 01 04 03 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		789.172,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	587.302,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				686.236,40
	Overhead + Profit	15%	x A		102.935,46
	Harga Satuan Pekerjaan				789.171,86
				Pembulatan	789.172,00
3 03 04 01 04 03 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 03 03 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 03 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 03 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 03 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.241,00
3 03 04 01 04 03 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.464,00
3 03 04 01 04 03 04 01 004	Pemasangan Acian		m²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 04 01 04 03 04 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		60.521,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 04 01 04 04	Pagar Depan Rumah Negara				
3 03 04 01 04 04 01	Tanah				
3 03 04 01 04 04 01 01	Pekerjaan Tanah				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 03 04 01 04 04 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 04 01 04 04 01 01 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 04 01 04 04 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m³		25.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.799,00
3 03 04 01 04 04 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m³		33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.500,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
				Pembulatan	33.925,00
3 03 04 01 04 04 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 04 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 04 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang Batu	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 03 04 01 04 04 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
	Jumlah Harga Bahan				991.260,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 03 04 01 04 04 03	Struktur				
3 03 04 01 04 04 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 04 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
	Jumlah Tenaga Kerja				77.948,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
	Jumlah Harga Bahan				136.290,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 03 04 01 04 04 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
	Jumlah Harga Bahan				20.985,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 04 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Tenaga Kerja				183.314,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 04 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 04 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		735.355,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	540.504,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				639.438,50
	Overhead + Profit	15%	x A		95.915,78
	Harga Satuan Pekerjaan				735.354,28
				Pembulatan	735.355,00
3 03 04 01 04 04 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 04 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 04 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 04 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 04 04 01 001	Pagar besi		m ²		1.232.535,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,050	OH	86.000,00	90.300,00
	Tukang Las	1,050	OH	96.000,00	100.800,00
	Kepala Tukang	0,105	OH	106.000,00	11.130,00
	Mandor	0,052	OH	112.000,00	5.824,00
				Jumlah Tenaga Kerja	208.054,00
	Bahan				
	Besi Plat	25,00	Lbr	34.500,00	862.500,00
	Paku	0,05	Kg	24.300,00	1.215,00
				Jumlah Harga Bahan	863.715,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.071.769,00
	Overhead + Profit	15%	x A		160.765,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.232.534,35
				Pembulatan	1.232.535,00
3 03 04 01 04 04 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.241,00
3 03 04 01 04 04 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.464,00
3 03 04 01 04 04 04 01 004	Pemasangan Acian		m ²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 04 01 04 04 04 01 005	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m ²		60.521,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
	Jumlah Tenaga Kerja				8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
	Jumlah Harga Bahan				23.058,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
	Pembulatan				36.605,00
3 03 04 01 04 05	Pagar Samping Gedung Negara				
3 03 04 01 04 05 01	Tanah				
3 03 04 01 04 05 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 05 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
	Jumlah Tenaga Kerja				67.300,00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
	Pembulatan				77.395,00
3 03 04 01 04 05 01 01 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Jumlah Tenaga Kerja				26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
	Jumlah Harga Bahan				483.600,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
	Pembulatan				587.098,00
3 03 04 01 04 05 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m³		25.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
	Jumlah Tenaga Kerja				22.433,33
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
	Pembulatan				25.799,00
3 03 04 01 04 05 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m³		33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Jumlah Tenaga Kerja				29.500,00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
	Pembulatan				33.925,00
3 03 04 01 04 05 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 05 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 05 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Batu	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 03 04 01 04 05 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 03 04 01 04 05 03	Struktur				
3 03 04 01 04 05 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 05 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 03 04 01 04 05 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 05 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 05 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 05 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		735.355,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	540.504,50
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				639.438,50
	Overhead + Profit	15%	x A		95.915,78
	Harga Satuan Pekerjaan				735.354,28
				Pembulatan	735.355,00
3 03 04 01 04 05 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 05 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 05 03 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 04 01 04 05 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		789.172,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kayu meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	587.302,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				686.236,40
	Overhead + Profit	15%	x A		102.935,46
	Harga Satuan Pekerjaan				789.171,86
				Pembulatan	789.172,00
3 03 04 01 04 05 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 05 03 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 05 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 05 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 05 04 01 002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.241,00
3 03 04 01 04 05 04 01 003	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.464,00
3 03 04 01 04 05 04 01 004	Pemasangan Acian		m²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 04 01 04 05 04 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		60.521,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 03 04 01 04 06	Pagar Belakang Rumah Negara				
3 03 04 01 04 06 01	Tanah				
3 03 04 01 04 06 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 03 04 01 04 06 01 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 03 04 01 04 06 01 01 002	Urugan Pasir		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 03 04 01 04 06 01 01 003	Pengurugan tanah kembali		m³		25.799,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.799,00
3 03 04 01 04 06 01 01 004	Membuang Tanah sejauh 30 m'		m³		33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.500,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
				Pembulatan	33.925,00
3 03 04 01 04 06 02	Pondasi				
3 03 04 01 04 06 02 01	Pekerjaan Pondasi				
3 03 04 01 04 06 02 01 001	Pemasang Batu Kosong/Anstamping		m³		931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang Batu	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Urug	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 03 04 01 04 06 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 03 04 01 04 06 03	Struktur				
3 03 04 01 04 06 03 01	Pekerjaan Sloof Beton				
3 03 04 01 04 06 03 01 001	Memasang Bekisting untuk Sloof Beton		m²		246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala Tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
				Jumlah Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 03 04 01 04 06 03 01 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Sloof Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 06 03 01 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 06 03 02	Pekerjaan Kolom Praktis				
3 03 04 01 04 06 03 02 001	Memasang Bekisting untuk Kolom Praktis Beton		m²		735.355,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	540.504,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				639.438,50
	Overhead + Profit	15%	x A		95.915,78
	Harga Satuan Pekerjaan				735.354,28
				Pembulatan	735.355,00
3 03 04 01 04 06 03 02 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Kolom Praktis Beton		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 06 03 02 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 06 03 03	Pekerjaan Ringbalk				
3 03 04 01 04 06 03 03 001	Memasang Bekisting untuk Ringbalk		m²		789.172,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Kayu sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	233.700,00	81.795,00
	Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	587.302,40
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				686.236,40
	Overhead + Profit	15%	x A		102.935,46
	Harga Satuan Pekerjaan				789.171,86
				Pembulatan	789.172,00
3 03 04 01 04 06 03 03 002	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Ringbalk		kg		25.816,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.816,00
3 03 04 01 04 06 03 03 003	Beton mutu f'c=21,7 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,56		m³		1.421.896,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	Kg	308,93	234.785,71
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029	Kg	337,04	346.811,11
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.053.116,83
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.236.430,83
	Overhead + Profit	15%	x A		185.464,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.421.895,45
				Pembulatan	1.421.896,00
3 03 04 01 04 06 04	Arsitektur				
3 03 04 01 04 06 04 01	Pekerjaan Dinding				
3 03 04 01 04 06 04 01 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m²		239.241,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.241,00
3 03 04 01 04 06 04 01 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m²		74.464,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	44.970,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Portland Sement	6,240	Kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.750,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.712,62
	Harga Satuan Pekerjaan				74.463,42
				Pembulatan	74.464,00
3 03 04 01 04 06 04 01 003	Pemasangan Acian		m²		39.785,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.785,00
3 03 04 01 04 06 04 01 004	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang		m²		60.521,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan		B		
	Plamur tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	0,260	Kg	61.300,00	15.938,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.605,00
3 04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
3 04 01	Jalan dan Jembatan				
3 04 01 01	Jalan				
3 04 01 01 03	Jalan Kabupaten				
3 04 01 01 03 01	Pembangunan Jalan				
3 04 01 01 03 01 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 01 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 01 01 01 001	Mobilisasi		LS		23.700.000,00
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.700.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.500.000,00	6.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	6.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				23.700.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				23.700.000,00
				Pembulatan	23.700.000,00
3 04 01 01 03 01 01 01 002	Manajemen Mutu		m¹		4.800.000,00
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000,00
3 04 01 01 03 01 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 01 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1	set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pengarahan K3 (Safety briefing).	0,000	-	5.000,00	-
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Bekerja Di Ketinggian	0,000	Org	5.000,00	-
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000,00
	Alat Pelindung Kerja (APK) antara lains:				
	Jaring pengaman (Safety Net)	0,000	Ls	0,00	-
	Tali keselamatan (Life Line)	0,000	Ls	0,00	-
	Penahan Jatuh (Safety Deck)	0,000	Ls	0,00	-
	Pagar pengaman (Guard Railing)	0,000	Ls	0,00	-
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:				
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	0,000	Psg	0,00	-
	Tameng muka (Face shield)	0,000	Buah	0,00	-
	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	0,000	Box	0,00	-
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Penunjang seluruh tubuh (Full bodu harness)	0,000	Buah	0,00	-
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Celemek (A[ron/coveralls)	0,000	Buah	0,00	-
	Pelindung jatuh (Fall arrester)	0,000	Buah	0,00	-
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		8.600.000,00
	Petugas K3	4,000	OB	2.150.000,00	8.600.000,00
	Jumlah Harga				8.600.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				8.600.000,00
				Pembulatan	8.600.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449,35
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	104.689,35	104.689,35
				Jumlah Harga Peralatan	4.682.449,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449,35
3 04 01 01 03 01 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		530.000,00
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Ls	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000,00
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000,00
3 04 01 01 03 01 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga Pengujian				100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000,00
3 04 01 01 03 01 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 01 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 01 03 01 001	Pasangan Batu dengan Mortar		m3		1.420.028,69
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	12.285,71	82.891,57
	Tukang Batu	2,249	jam	13.714,29	30.843,37
	Mandor	0,562	jam	16.000,00	8.995,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				122.730,92
	Bahan				
	Batu	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.420,00	329.440,00
	Pasir	0,481	m3	455.000,00	218.776,55
	Jumlah Harga Bahan				1.071.416,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	67.870,43	38.160,08
	Alat Bantu	1,000	LS	2.500,00	2.500,00
	Jumlah Harga Peralatan				40.660,08
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.234.807,56
	Overhead + Profit	15%	x A		185.221,13
	Harga Satuan Pekerjaan				1.420.028,69
				Pembulatan	1.420.028,69
3 04 01 01 03 01 03 01 002	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		1.008.382,25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Tukang	0,120	Jam	13.714,29	1.652,32
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				4.440,62

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Beton 30 Mpa	0,210	m3	1.331.000,00	279.669,72
	Baja Tulangan	23,113	kg	19.700,00	455.330,04
	Urugan Porus	0,160	m3	295.254,48	47.122,62
	Mat. Pilihan	0,362	m3	25.000,00	9.060,00
	Cetakan ukuran 60 x 60	1,000	buah/m1	59.025,09	59.025,09
				Jumlah Harga Bahan	850.207,46
	Peralatan				
	Tamper	0,475	Jam	32.871,42	15.616,70
	Flat Bed Truck	0,020	Jam	278.349,78	5.589,35
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.206,05
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				876.854,13
	Overhead + Profit	15%	x A		131.528,12
	Harga Satuan Pekerjaan				1.008.382,25
				Pembulatan	1.008.382,25
3 04 01 01 03 01 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 01 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 01 04 01 001	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m3		20.057,16
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	12.285,71	188,64
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	250,05
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m3	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
	Alat bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.441,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.616,15
	Harga Satuan Pekerjaan				20.057,16
				Pembulatan	20.057,16
3 04 01 01 03 01 04 01 002	Timbunan Biasa dari hasil galian		m3		77.771,73
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	97,51
	Mandor	0,002	Jam	16.000,00	31,75
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	129,25
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,005	Jam	497.035,05	2.289,46
	Dump Truck	0,122	Jam	428.284,20	52.296,95
	Motor Grader	-	Jam	684.167,51	-
	Vibro Roller	0,004	Jam	244.833,29	1.024,24
	Water tank truck	0,034	Jam	318.945,17	10.887,69
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	67.498,34
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.627,59
	Overhead + Profit	15%	x A		10.144,14
	Harga Satuan Pekerjaan				77.771,73
				Pembulatan	77.771,73
3 04 01 01 03 01 04 01 003	Penyiapan Badan Jalan		m3		14.756,14
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	12.285,71	42,29
	Mandor	0,002	jam	16.000,00	27,54
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	69,83
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	684.167,51	1.177,57
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	474.327,30	11.584,03
	Alat Bantu	1,000	LS	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	12.761,60
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.831,43
	Overhead + Profit	15%	x A		1.924,71
	Harga Satuan Pekerjaan				14.756,14
				Pembulatan	14.756,14
3 04 01 01 03 01 06	Divisi 6				
3 04 01 01 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen				
3 04 01 01 03 01 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m3		776.493,48
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Agregat A	1,289	m3	288.125,21	371.383,47
				Jumlah Harga Bahan	371.383,47
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.703,57
	Dump Truck	0,684	jam	428.284,20	292.972,97
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	302.715,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				675.211,72
	Overhead + Profit	15%	x A		101.281,76
	Harga Satuan Pekerjaan				776.493,48
				Pembulatan	776.493,48
3 04 01 01 03 01 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m3		840.466,63
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Aggregat B	1,271	m3	339.914,68	432.177,23
				Jumlah Harga Bahan	432.177,23
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.625,97
	Dump Truck	0,675	jam	428.284,20	288.885,63
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
	Alat Bantu	1,000	jam	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	297.550,49
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				730.840,55
	Overhead + Profit	15%	x A		109.626,08
	Harga Satuan Pekerjaan				840.466,63
				Pembulatan	840.466,63
3 04 01 01 03 01 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 01 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 01 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.362,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	12.285,71	18,00
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	11,72
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,72
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	96,61
				Jumlah Harga Peralatan	166,82
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.706,53
	Overhead + Profit	15%	x A		2.655,98
	Harga Satuan Pekerjaan				20.362,51
				Pembulatan	20.362,51
3 04 01 01 03 01 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.466,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	12.285,71	19,94
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	12,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32,92
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	137,59
	Power Broom	0,001	Jam	57.185,17	46,40
				Jumlah Harga Peralatan	254,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.797,11
	Overhead + Profit	15%	x A		2.669,57
	Harga Satuan Pekerjaan				20.466,68
				Pembulatan	20.466,68
3 04 01 01 03 01 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)		ton		1.460.076,79
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 20-30	0,142	m3	296.526,02	42.008,98
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,321	m3	281.220,82	90.239,93
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,288	m3	281.220,82	80.866,96
	Semen	9,785	kg	1.420,00	13.894,70
	Aspal	55,620	kg	14.000,00	778.680,00
				Jumlah Harga Bahan	1.005.690,56

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.368.354,82	168.039,25
	Genset	0,020	Jam	304.595,31	6.116,37
	Dump Truck	0,159	Jam	428.284,20	68.016,91
	Asphalt Finisher	0,007	Jam	1.195.748,24	8.059,08
	Tandem Roller	0,007	Jam	419.202,31	3.006,69
	P. Tyre Roller	0,005	Jam	750.451,06	3.395,01
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	261.153,13
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.269.631,99
	Overhead + Profit	15%	x A		190.444,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.460.076,79
				Pembulatan	1.460.076,79
3 04 01 01 03 01 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.480.568,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	281.220,82	90.955,76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	281.220,82	114.399,35
	Semen	-	kg	1.420,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	995.355,11
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.185.911,10	164.375,72
	Genset	0,030	Jam	304.595,31	9.107,40
	Dump Truck	0,197	Jam	428.284,20	84.195,05
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.195.748,24	15.245,08
	Tandem Roller	0,013	Jam	419.202,31	5.442,49
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	750.451,06	6.422,23
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	289.307,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.287.451,21
	Overhead + Profit	15%	x A		193.117,68
	Harga Satuan Pekerjaan				1.480.568,89
				Pembulatan	1.480.568,89
3 04 01 01 03 01 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 01 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 01 08 01 001	Beton strukur, fc'20 MPa		m3		1.485.424,54
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.990,82
	Bahan				
	Semen	272,950	Kg	1.420,00	387.589,00
	Pasir Beton	0,634	m3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m3	288.023,13	228.173,91
	Kayu Perancah	0,039	m3	2.000.000,00	78.000,00
	Paku	0,468	Kg	24.300,00	11.372,40
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	Kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.457,28
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tang Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	140.225,41
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.291.673,51
	Overhead + Profit	15%	x A		193.751,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.485.424,54
				Pembulatan	1.485.424,54
3 04 01 01 03 01 08 01 002	Pasangan Batu		m3		1.191.050,04
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	12.285,71	78.944,35
	Tukang	1,606	jam	13.714,29	22.030,98
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.401,03
	Bahan				
	Batu Kali	1,024	m3	436.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.420,00	245.660,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	899.589,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Water Tanker	0,001	jam	318.945,17	448,32

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	28.705,52
				Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	1.035.695,69
	Overhead + Profit	15%	x A		155.354,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.191.050,04
				Pembulatan	1.191.050,04
3 04 01 01 03 01 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 01 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		221.672,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	12.285,71	1.754,32
	Tukang	0,018	jam	13.714,29	244,79
	Mandor	0,018	jam	16.000,00	285,59
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.284,69
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	37.000,00	163.873,00
	Glass Bead	0,464	kg	43.000,00	19.930,50
				Jumlah Bahan	183.803,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	257.081,04	4.588,68
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	60.590,34	1.081,49
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	6.670,17
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.758,37

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		28.913,75
	Harga Satuan Pekerjaan				221.672,12
				Pembulatan	221.672,12
3 04 01 01 03 01 10 01 002	Patok Pengarah		buah		120.123,78
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,636	jam	12.285,71	7.818,18
	Tukang	0,127	jam	13.714,29	1.745,45
	Mandor	0,064	jam	16.000,00	1.018,18
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		10.581,82
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.210.000,00	42.062,63
	Baja Tulangan	1,825	kg	19.700,00	35.953,12
			Jumlah Bahan		78.015,74
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.857,90
			Jumlah Peralatan		15.857,90
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				104.455,46
	Overhead + Profit	15%	x A		15.668,32
	Harga Satuan Pekerjaan				120.123,78
				Pembulatan	120.123,78
3 04 01 01 03 01 10 01 003	Patok Kilometer		buah		506.936,35
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,578	jam	12.285,71	19.390,95
	Tukang	0,631	jam	13.714,29	8.658,29
	Mandor	0,316	jam	16.000,00	5.050,67
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		33.099,90
	Bahan				
	Beton Fc 20 Mpa	0,148	m3	1.210.000,00	179.467,20
	Baja Tulangan	7,416	kg	19.700,00	146.095,20
			Jumlah Bahan		325.562,40
	Peralatan				
	Dump Truck	0,316	Jam	257.081,04	81.151,92
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
			Jumlah Peralatan		82.151,92
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				440.814,22
	Overhead + Profit	15%	x A		66.122,13
	Harga Satuan Pekerjaan				506.936,35
				Pembulatan	506.936,35
3 04 01 01 03 01 10 01 004	Patok Hektometer		buah		232.316,83
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,578	jam	12.285,71	19.390,95
	Tukang	0,631	jam	13.714,29	8.658,29
	Mandor	0,316	jam	16.000,00	5.050,67
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		33.099,90
	Bahan				
	Beton Fc 20 Mpa	0,024	m3	1.210.000,00	28.586,25
	Baja Tulangan	2,953	kg	19.700,00	58.176,56
			Jumlah Bahan		86.762,81
	Peralatan				
	Dump Truck	0,316	Jam	257.081,04	81.151,92
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
			Jumlah Peralatan		82.151,92
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				202.014,63
	Overhead + Profit	15%	x A		30.302,20
	Harga Satuan Pekerjaan				232.316,83
				Pembulatan	232.316,83
3 04 01 01 03 01 10 01 005	Rel Pengaman		m1		905.887,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,878	jam	12.285,71	35.360,52
	Tukang	0,480	jam	13.714,29	6.578,70
	Mandor	0,240	jam	16.000,00	3.837,58
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		45.776,80
	Bahan				
	Rel Pengaman (Termasuk Tiang Blok Baut)	1,030	m1	690.000,00	710.700,00
			Jumlah Bahan		710.700,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,238	Jam	131.217,37	31.251,47
			Jumlah Peralatan		31.251,47
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				787.728,27
	Overhead + Profit	15%	x A		118.159,24
	Harga Satuan Pekerjaan				905.887,51
				Pembulatan	905.887,51
3 04 01 01 03 02	Pelebaran Jalan				
3 04 01 01 03 02 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 02 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 02 01 01 001	Mobilisasi	1	LS		22.950.000,00
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Dump Truck 3 - 4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader >100 Hp	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	16.950.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.500.000,00	6.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	6.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				22.950.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				22.950.000,00
				Pembulatan	22.950.000,00
3 04 01 01 03 02 01 01 002	Manajemen Mutu		1	LS	4.800.000,00
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000,00
3 04 01 01 03 02 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 02 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		1	set	300.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Keseelamatan Konstruksi	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 01 01 03 02 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		1	set	850.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000,00
3 04 01 01 03 02 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		1	set	5.200.000,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 01 01 03 02 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi			org	8.600.000,00
	Petugas K3	4,000	OB	2.150.000,00	8.600.000,00
	Jumlah Harga				8.600.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				8.600.000,00
				Pembulatan	8.600.000,00
3 04 01 01 03 02 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		1	set	250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 01 01 03 02 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas		1	LS	4.715.411,25
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	137.651,25	137.651,25
				Jumlah Harga Peralatan	4.715.411,25
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.715.411,25
	Harga Satuan Pekerjaan				4.715.411,25
				Pembulatan	4.715.411,25
					-
3 04 01 01 03 02 02 01 008	Ahli keselamatan konstruksi		OJ		-
	Ahli Keselamatan terkait Jembatan	2,000	org		-
	Ahli Keselamatan terkait Jalan	2,000	org		-
	Jumlah Harga				-
	Harga Satuan Pekerjaan				-
				Pembulatan	-
					-
3 04 01 01 03 02 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1	Set		3.215.000,00
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	Buah	215.000,00	215.000,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatai	1,000	Buah	725.000,00	725.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	Buah	900.000,00	900.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	Buah	645.000,00	645.000,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				3.215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				3.215.000,00
				Pembulatan	3.215.000,00
					-
3 04 01 01 03 02 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 02 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 02 03 01 001	Pasangan Batu dengan Mortar		m3		1.420.028,69
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	12.285,71	82.891,57
	Tukang Batu	2,249	jam	13.714,29	30.843,37
	Mandor	0,562	jam	16.000,00	8.995,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	122.730,92
	Bahan				
	Batu	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.420,00	329.440,00
	Pasir	0,481	m3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.071.416,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	67.870,43	38.160,08
	Alat Bantu	1,000	LS	2.500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	40.660,08
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.234.807,56
	Overhead + Profit	15%	x A		185.221,13
	Harga Satuan Pekerjaan				1.420.028,69
				Pembulatan	1.420.028,69
					-
3 04 01 01 03 02 03 01 002	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		1.008.382,25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Tukang	0,120	Jam	13.714,29	1.652,32
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	4.440,62
	Bahan				
	Beton 30 Mpa	0,210	m3	1.331.000,00	279.669,72
	Baja Tulangan	23,113	kg	19.700,00	455.330,04
	Urugan Porus	0,160	m3	295.254,48	47.122,62
	Mat. Pilihan	0,362	m3	25.000,00	9.060,00
	Cetakan ukuran 60 x 60	1,000	buah/m1	59.025,09	59.025,09
				Jumlah Harga Bahan	850.207,46
	Peralatan				
	Tamper	0,475	Jam	32.871,42	15.616,70
	Flat Bed Truck	0,020	Jam	278.349,78	5.589,35
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	22.206,05
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				876.854,13
	Overhead + Profit	15%	x A		131.528,12
	Harga Satuan Pekerjaan				1.008.382,25
				Pembulatan	1.008.382,25
					-
3 04 01 01 03 02 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 02 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 02 04 01 001	Galian Biasa		m3		19.915,48
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	94,32
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	155,73
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	427.455,66	14.254,19
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.162,07
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.317,81
	Overhead + Profit	15%	x A		2.597,67
	Harga Satuan Pekerjaan				19.915,48
				Pembulatan	19.915,48
3 04 01 01 03 02 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m3		20.025,38
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	12.285,71	188,64
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	250,05
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m3	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	427.455,66	14.254,19
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.162,07
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.413,38
	Overhead + Profit	15%	x A		2.612,01
	Harga Satuan Pekerjaan				20.025,38
				Pembulatan	20.025,38
3 04 01 01 03 02 04 01 003	Timbunan Biasa dari hasil galian		m3		77.655,38
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	97,51
	Mandor	0,002	Jam	16.000,00	31,75
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	129,25
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,005	Jam	497.035,05	2.289,46
	Dump Truck	0,122	Jam	427.455,66	52.195,78
	Motor Grader	-	Jam	684.167,51	-
	Vibro Roller	0,004	Jam	244.833,29	1.024,24
	Water tank truck	0,034	Jam	318.945,17	10.887,69
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	67.397,17
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.526,42

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		10.128,96
	Harga Satuan Pekerjaan				77.655,38
				Pembulatan	77.655,38
3 04 01 01 03 02 06	Divisi 6				
3 04 01 01 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen				
3 04 01 01 03 02 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m3		775.841,69
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m3	288.125,21	371.383,47
				Jumlah Harga Bahan	371.383,47
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.703,57
	Dump Truck	0,684	jam	427.455,66	292.406,20
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	302.148,66
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				674.644,95
	Overhead + Profit	15%	x A		101.196,74
	Harga Satuan Pekerjaan				775.841,69
				Pembulatan	775.841,69
3 04 01 01 03 02 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		m3		839.823,93
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Aggregat B	1,271	m3	339.914,68	432.177,23
				Jumlah Harga Bahan	432.177,23
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.625,97
	Dump Truck	0,675	jam	427.455,66	288.326,76
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
				Jumlah Harga Peralatan	296.991,62
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				730.281,68
	Overhead + Profit	15%	x A		109.542,25
	Harga Satuan Pekerjaan				839.823,93
				Pembulatan	839.823,93
3 04 01 01 03 02 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 02 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 02 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.362,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	12.285,71	18,00
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	11,72
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,72
	Bahan				
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	96,61
				Jumlah Harga Peralatan	166,82
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.706,53
	Overhead + Profit	15%	x A		2.655,98
	Harga Satuan Pekerjaan				20.362,51
				Pembulatan	20.362,51
3 04 01 01 03 02 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.466,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	12.285,71	19,94
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	12,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32,92
	Bahan				
	Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	137,59
	Power Broom	0,001	Jam	57.185,17	46,40
				Jumlah Harga Peralatan	254,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.797,11
	Overhead + Profit	15%	x A		2.669,57
	Harga Satuan Pekerjaan				20.466,68
				Pembulatan	20.466,68
3 04 01 01 03 02 07 01 003	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.480.196,67
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	281.220,82	90.955,76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	281.220,82	114.399,35
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton B 5/20	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	995.355,11
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.185.911,10	164.375,72
	Genset	0,029	Jam	304.595,31	8.955,10
	Dump Truck	0,197	Jam	427.455,66	84.023,68
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.195.748,24	15.245,08
	Tandem Roller	0,013	Jam	419.202,31	5.442,49
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	750.451,06	6.422,23
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	288.984,13
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.287.127,54
	Overhead + Profit	15%	x A		193.069,13
	Harga Satuan Pekerjaan				1.480.196,67
				Pembulatan	1.480.196,67
3 04 01 01 03 02 07 01 004	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)		ton		1.459.925,47
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 20-30	0,142	m3	296.526,02	42.008,98
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,321	m3	281.220,82	90.239,93
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,288	m3	281.220,82	80.866,96
	Semen	9,785	kg	1.420,00	13.894,70
	Aspal	55,620	kg	14.000,00	778.680,00
				Jumlah Harga Bahan	1.005.690,56
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.368.354,82	168.039,25
	Genset	0,020	Jam	304.595,31	6.116,37
	Dump Truck	0,159	Jam	427.455,66	67.885,33
	Asphalt Finisher	0,007	Jam	1.195.748,24	8.059,08
	Tandem Roller	0,007	Jam	419.202,31	3.006,69
	P. Tyre Roller	0,005	Jam	750.451,06	3.395,01
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	261.021,55
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.269.500,41
	Overhead + Profit	15%	x A		190.425,06
	Harga Satuan Pekerjaan				1.459.925,47
				Pembulatan	1.459.925,47
3 04 01 01 03 02 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 02 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 02 08 01 001	Beton strukur, fc'20 MPa		m3		1.485.424,54
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.990,82
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.420,00	387.589,00
	Pasir Beton	0,634	m3	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m3	288.023,13	228.173,91
	Kayu Perancah	0,039	m3	2.000.000,00	78.000,00
	Paku	0,468	kg	24.300,00	11.372,40
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.457,28
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tang Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	140.225,41
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.291.673,51
	Overhead + Profit	15%	x A		193.751,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.485.424,54
				Pembulatan	1.485.424,54
3 04 01 01 03 02 08 01 002	Pasangan Batu		m3		1.191.050,04
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	12.285,71	78.944,35
	Tukang	1,606	jam	13.714,29	22.030,98
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.401,03
	Bahan				
	Batu Kali	1,024	m3	436.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.420,00	245.660,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	899.589,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Water Tanker	0,001	jam	318.945,17	448,32
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	28.705,52
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.035.695,69
	Overhead + Profit	15%	x A		155.354,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.191.050,04
				Pembulatan	1.191.050,04
3 04 01 01 03 02 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 02 10 01 001	Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK		Jam		37.802,14
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	-
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Tamper	1,000	jam	32.871,42	32.871,42
				Jumlah Harga Peralatan	32.871,42
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.871,42
	Overhead + Profit	15%	x A		4.930,71
	Harga Satuan Pekerjaan				37.802,14
				Pembulatan	37.802,14
3 04 01 01 03 02 10 01 002	Marka Jalan Termoplastik		m²		221.672,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	12.285,71	1.754,32
	Tukang	0,018	jam	13.714,29	244,79
	Mandor	0,018	jam	16.000,00	285,59
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.284,69
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	37.000,00	163.873,00
	Glass Bead	0,464	kg	43.000,00	19.930,50
				Jumlah Bahan	183.803,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	257.081,04	4.588,68
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	60.590,34	1.081,49
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	6.670,17
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.758,37
	Overhead + Profit	15%	x A		28.913,75
	Harga Satuan Pekerjaan				221.672,12
				Pembulatan	221.672,12
3 04 01 01 03 02 11	Divisi 11				
3 04 01 01 03 02 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan				
3 04 01 01 03 02 11 01 001	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton		m3		2.683.849,13
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,811	Jam	12.285,71	34.531,22
	Mandor	0,141	Jam	16.000,00	2.248,54
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.779,76
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	410.000,00	516.600,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	417.500,00	74.735,38
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Aspal Emulsi	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
	Peralatan			Jumlah Bahan	2.110.827,38
	Asphalt Cutter	0,178	Jam	40.705,29	7.265,56
	Jack Hammer	1,004	Jam	36.542,56	36.689,32
	Compresor	1,004	Jam	131.903,36	132.433,09
	Baby Vibratory Roller	0,141	jam	69.639,66	9.786,74
	Jumlah Peralatan				186.174,71
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.333.781,85
	Overhead + Profit	15%	x A		350.067,28
	Harga Satuan Pekerjaan				2.683.849,13
				Pembulatan	2.683.849,13
3 04 01 01 03 03	Pemeliharaan Berkala Jalan				
3 04 01 01 03 03 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 03 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 03 01 01 001	Mobilisasi	1	LS		21.500.000,00
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	1,000	Unit	100.000,00	100.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				15.500.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.500.000,00	6.000.000,00
	Jumlah Harga Sewa				6.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				21.500.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				21.500.000,00
				Pembulatan	21.500.000,00
3 04 01 01 03 03 01 01 002	Manajemen Mutu	1	LS		4.800.000,00
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (Sesuai Kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (Supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Tenaga / Personel				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000,00
3 04 01 01 03 03 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 03 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1	set		300.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 01 01 03 03 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1	set		850.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000,00
3 04 01 01 03 03 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1	set		5.200.000,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 01 01 03 03 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi		org		8.600.000,00
	Petugas K3	4,000	OB	2.150.000,00	8.600.000,00
	Jumlah Harga				8.600.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				8.600.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	8.600.000,00
3 04 01 01 03 03 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1	set		250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 01 01 03 03 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas	1	LS		4.638.602,20
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	60.842,20	60.842,20
				Jumlah Harga Peralatan	4.638.602,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.638.602,20
	Harga Satuan Pekerjaan				4.638.602,20
				Pembulatan	4.638.602,20
3 04 01 01 03 03 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1	Set		3.215.000,00
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	Buah	215.000,00	215.000,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatai	1,000	Buah	725.000,00	725.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	Buah	900.000,00	900.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	Buah	645.000,00	645.000,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				3.215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				3.215.000,00
				Pembulatan	3.215.000,00
3 04 01 01 03 03 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 03 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 03 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m3		35.555,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	12.285,71	1.973,61
	Mandor	0,0268	jam	16.000,00	428,38
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.401,99
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	211.320,22	5.657,84
	Dump Truck	0,0943	jam	242.390,95	22.858,16
				Jumlah Harga Peralatan	28.516,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.917,99
	Overhead + Profit	15%	x A		4.637,70
	Harga Satuan Pekerjaan				35.555,68
				Pembulatan	35.555,68
3 04 01 01 03 03 03 01 002	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		2.178.050,18
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,904	Jam	12.285,71	11.101,55
	Tukang	0,602	Jam	13.714,29	8.261,62

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,301	Jam	16.000,00	4.819,28
	Bahan				
	Box Culvert precast Uk. 60x60 /T9,5 cm K-350	0,833	Buah	1.760.000,00	1.466.666,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,079	M3	1.472.371,54	116.317,35
	Jumlah Harga Bahan				1.582.984,02
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	497.035,05	5.648,34
	Dump Truck	0,156	Jam	242.390,95	37.858,81
	Crane	0,301	Jam	1.093.515,05	329.372,00
	Jumlah Harga Peralatan				372.879,15
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.980.045,62
	Overhead + Profit	10%	x A		198.004,56
	Harga Satuan Pekerjaan				2.178.050,18
				Pembulatan	2.178.050,18
3 04 01 01 03 03 01 003	Saluran berbentuk U Tipe DS 1		m1		1.034.138,85
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,205	Jam	12.285,71	14.802,07
	Tukang	0,803	Jam	13.714,29	11.015,49
	Mandor	0,402	Jam	16.000,00	6.425,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				32.243,26
	Bahan				
	U-Ditch 40 x 60 x 120 tebal 7 cm	0,833	BH	725.000,00	604.166,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,054	M3	1.472.371,54	79.508,06
	Cover Uditch HD 400-100 K-350	-	M	309.000,00	-
	Jumlah Harga Bahan				683.674,73
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	497.035,05	5.648,34
	Dump Truck	0,156	Jam	242.390,95	37.858,81
	Crane	0,402	Jam	449.945,71	180.701,09
	Jumlah Harga Peralatan				224.208,24
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				940.126,23
	Overhead + Profit	10%	x A		94.012,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.034.138,85
	Harga Satuan Pekerjaan Per-meter				1.034.138,85
				Pembulatan	1.034.138,85
3 04 01 01 03 03 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 03 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 03 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.362,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	12.285,71	18,00
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	11,72
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				29,72
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
	Jumlah Harga Bahan				17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	96,61
	Jumlah Harga Peralatan				166,82
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.706,53
	Overhead + Profit	15%	x A		2.655,98
	Harga Satuan Pekerjaan				20.362,51
				Pembulatan	20.362,51
3 04 01 01 03 03 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.466,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	12.285,71	19,94
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	12,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				32,92
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
	Jumlah Harga Bahan				17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	137,59
	Power Broom	0,001	Jam	57.185,17	46,40
	Jumlah Harga Peralatan				254,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.797,11
	Overhead + Profit	15%	x A		2.669,57
	Harga Satuan Pekerjaan				20.466,68
				Pembulatan	20.466,68

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 01 03 03 07 01 003	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.480.196,67
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	281.220,82	90.955,76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	281.220,82	114.399,35
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton B 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga Bahan				995.355,11
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.185.911,10	164.375,72
	Genset	0,029	Jam	304.595,31	8.955,10
	Dump Truck	0,197	Jam	427.455,66	84.023,68
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.195.748,24	15.245,08
	Tandem Roller	0,013	Jam	419.202,31	5.442,49
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	750.451,06	6.422,23
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				288.984,13
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.287.127,54
	Overhead + Profit	15%	x A		193.069,13
	Harga Satuan Pekerjaan				1.480.196,67
				Pembulatan	1.480.196,67
3 04 01 01 03 03 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 03 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 03 08 01 001	Pasangan Batu		m3		1.191.836,50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	12.285,71	78.944,35
	Tukang	1,606	jam	13.714,29	22.030,98
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				107.401,03
	Bahan				
	Batu Kali	1,024	m3	436.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.420,00	245.660,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
	Jumlah Harga Bahan				899.589,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	69.573,29	27.941,08
	Water Tanker	0,001	jam	318.945,17	448,32
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				29.389,40
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.036.379,57
	Overhead + Profit	15%	x A		155.456,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.191.836,50
				Pembulatan	1.191.836,50
3 04 01 01 03 03 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 03 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 03 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		197.300,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	12.285,71	1.754,32
	Tukang	0,018	jam	13.714,29	244,79
	Mandor	0,018	jam	16.000,00	285,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.284,69
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	37.000,00	163.873,00
	Jumlah Bahan				163.873,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	242.390,95	4.326,48
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	60.590,34	1.081,49
	Jumlah Peralatan				5.407,97
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				171.565,66
	Overhead + Profit	15%	x A		25.734,85
	Harga Satuan Pekerjaan				197.300,51
				Pembulatan	197.300,51

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 01 03 03 11	Divisi 11				
3 04 01 01 03 03 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan				
3 04 01 01 03 03 11 01 001	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton		m³		2.683.849,13
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,811	Jam	12.285,71	34.531,22
	Mandor	0,141	Jam	16.000,00	2.248,54
			Jumlah Harga Tenaga Kerja		36.779,76
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	410.000,00	516.600,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	417.500,00	74.735,38
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal Emulsi	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
			Jumlah Bahan		2.110.827,38
	Peralatan				
	Asphalt Cutter	0,178	Jam	40.705,29	7.265,56
	Jack Hammer	1,004	Jam	36.542,56	36.689,32
	Compresor	1,004	Jam	131.903,36	132.433,09
	Baby Vibratory Roller	0,141	jam	69.639,66	9.786,74
			Jumlah Peralatan		186.174,71
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.333.781,85
	Overhead + Profit	15%	x A		350.067,28
	Harga Satuan Pekerjaan				2.683.849,13
			Pembulatan		2.683.849,13
3 04 01 01 03 04	Rekonstruksi Jalan				
3 04 01 01 03 04 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 04 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 04 01 01 001	Mobilisasi	1	LS		17.350.000,00
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	1,000	Unit	100.000,00	100.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	2,000	Unit	150.000,00	300.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
			Jumlah Harga Peralatan		13.350.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.000.000,00	4.000.000,00
			Jumlah Harga Sewa		4.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				17.350.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				17.350.000,00
			Pembulatan		17.350.000,00
3 04 01 01 03 04 01 01 002	Manajemen Mutu	1	LS		4.800.000,00
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (Sesuai Kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (Supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
			Jumlah Tenaga / Personel		4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
			Pembulatan		4.800.000,00
3 04 01 01 03 04 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 04 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1	set		300.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
			Pembulatan		300.000,00
3 04 01 01 03 04 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1	set		850.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000,00
3 04 01 01 03 04 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1	set		5.200.000,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 01 01 03 04 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi		org		8.600.000,00
	Petugas K3	4,000	OB	2.150.000,00	8.600.000,00
	Jumlah Harga				8.600.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				8.600.000,00
				Pembulatan	8.600.000,00
3 04 01 01 03 04 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1	set		250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 01 01 03 04 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas	1	LS		4.544.318,34
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	175.000,00	350.000,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	24.318,34	24.318,34
				Jumlah Harga Peralatan	4.544.318,34
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.544.318,34
	Harga Satuan Pekerjaan				4.544.318,34
				Pembulatan	4.544.318,34
3 04 01 01 03 04 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1	Set		3.215.000,00
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	Buah	215.000,00	215.000,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	Buah	725.000,00	725.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	Buah	900.000,00	900.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	Buah	645.000,00	645.000,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				3.215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				3.215.000,00
				Pembulatan	3.215.000,00
3 04 01 01 03 04 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 04 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 04 03 01 001	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		2.178.050,18
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,904	Jam	12.285,71	11.101,55
	Tukang	0,602	Jam	13.714,29	8.261,62
	Mandor	0,301	Jam	16.000,00	4.819,28
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	24.182,44
	Bahan				
	Box Culvert precast Uk. 60x60 /T9,5 cm K-350	0,833	Buah	1.760.000,00	1.466.666,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,079	M3	1.472.371,54	116.317,35
				Jumlah Harga Bahan	1.582.984,02
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	497.035,05	5.648,34
	Dump Truck	0,156	Jam	242.390,95	37.858,81
	Crane	0,301	Jam	1.093.515,05	329.372,00
				Jumlah Harga Peralatan	372.879,15

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.980.045,62
	Overhead + Profit	10%	x A		198.004,56
	Harga Satuan Pekerjaan				2.178.050,18
				Pembulatan	2.178.050,18
3 04 01 01 03 04 03 01 002	Saluran berbentuk U Tipe DS 1		m1		1.034.138,85
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,205	Jam	12.285,71	14.802,07
	Tukang	0,803	Jam	13.714,29	11.015,49
	Mandor	0,402	Jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.243,26
	Bahan				
	U-Ditch 40 x 60 x 120 tebal 7 cm	0,833	BH	725.000,00	604.166,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,054	M3	1.472.371,54	79.508,06
	Cover Uditch HD 400-100 K-350	-	M	309.000,00	-
				Jumlah Harga Bahan	683.674,73
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	497.035,05	5.648,34
	Dump Truck	0,156	Jam	242.390,95	37.858,81
	Crane	0,402	Jam	449.945,71	180.701,09
				Jumlah Harga Peralatan	224.208,24
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				940.126,23
	Overhead + Profit	10%	x A		94.012,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.034.138,85
	Harga Satuan Pekerjaan Per-meter				1.034.138,85
				Pembulatan	1.034.138,85
3 04 01 01 03 04 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 04 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 04 04 01 001	Galian Biasa		m3		11.668,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	94,32
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	155,73
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	242.390,95	8.082,91
				Jumlah Harga Peralatan	9.990,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.146,53
	Overhead + Profit	15%	x A		1.521,98
	Harga Satuan Pekerjaan				11.668,51
				Pembulatan	11.668,51
3 04 01 01 03 04 04 01 002	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian		m3		129.922,28
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	12.285,71	195,01
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	63,49
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	258,50
	Bahan				
	Bahan Pilihan	1,200	m3	25.000,00	30.000,00
				Jumlah Harga Bahan	30.000,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	655.574,55	5.575,40
	Dump Truck	0,141	Jam	427.455,66	60.270,49
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	474.327,30	5.291,47
	Water Tanker	0,034	Jam	318.945,17	10.887,69
				Jumlah Harga Peralatan	82.717,39
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				112.975,90
	Overhead + Profit	15%	x A		16.946,38
	Harga Satuan Pekerjaan				129.922,28
				Pembulatan	129.922,28
3 04 01 01 03 04 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 04 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 04 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.362,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	12.285,71	18,00
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	11,72
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,72
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	96,61
				Jumlah Harga Peralatan	166,82
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.706,53
	Overhead + Profit	15%	x A		2.655,98
	Harga Satuan Pekerjaan				20.362,51
				Pembulatan	20.362,51

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 01 03 04 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.466,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	12.285,71	19,94
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	12,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				32,92
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
	Jumlah Harga Bahan				17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	137,59
	Power Broom	0,001	Jam	57.185,17	46,40
	Jumlah Harga Peralatan				254,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.797,11
	Overhead + Profit	15%	x A		2.669,57
	Harga Satuan Pekerjaan				20.466,68
	Pembulatan				20.466,68
3 04 01 01 03 04 07 01 003	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.480.196,67
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	281.220,82	90.955,76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	281.220,82	114.399,35
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton B 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga Bahan				995.355,11
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.185.911,10	164.375,72
	Genset	0,029	Jam	304.595,31	8.955,10
	Dump Truck	0,197	Jam	427.455,66	84.023,68
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.195.748,24	15.245,08
	Tandem Roller	0,013	Jam	419.202,31	5.442,49
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	750.451,06	6.422,23
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				288.984,13
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.287.127,54
	Overhead + Profit	15%	x A		193.069,13
	Harga Satuan Pekerjaan				1.480.196,67
	Pembulatan				1.480.196,67
3 04 01 01 03 04 07 01 004	Lapis Penetrasi Macadam		m3		2.467.873,33
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,935	Jam	12.285,71	11.484,36
	Mandor	0,093	Jam	16.000,00	1.495,64
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				12.980,00
	Bahan				
	Agg Pokok	1,260	m3	410.000,00	516.600,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	417.500,00	74.735,38
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
	Jumlah Harga Bahan				2.110.827,38
	Peralatan				
	Tandem Roller	0,047	Jam	474.327,30	22.169,43
	Jumlah Harga Peralatan				22.169,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.145.976,81
	Overhead + Profit	15%	x A		321.896,52
	Harga Satuan Pekerjaan				2.467.873,33
	Pembulatan				2.467.873,33
3 04 01 01 03 04 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 04 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 04 08 01 001	Pasangan Batu		m3		1.191.836,50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	12.285,71	78.944,35
	Tukang	1,606	jam	13.714,29	22.030,98
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				107.401,03
	Bahan				
	Batu Kali	1,024	m3	436.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.420,00	245.660,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
	Jumlah Harga Bahan				899.589,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	69.573,29	27.941,08
	Water Tanker	0,001	jam	318.945,17	448,32
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				29.389,40
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.036.379,57
	Overhead + Profit	15%	x A		155.456,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.191.836,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	1.191.836,50
3 04 01 01 03 04 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 04 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		197.300,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	12.285,71	1.754,32
	Tukang	0,018	jam	13.714,29	244,79
	Mandor	0,018	jam	16.000,00	285,59
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.284,69
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	37.000,00	163.873,00
				Jumlah Bahan	163.873,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	242.390,95	4.326,48
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	60.590,34	1.081,49
				Jumlah Peralatan	5.407,97
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				171.565,66
	Overhead + Profit	15%	x A		25.734,85
	Harga Satuan Pekerjaan				197.300,51
				Pembulatan	197.300,51
3 04 01 01 03 05	Rehabilitasi Jalan				
3 04 01 01 03 05 01	Divisi 1				
3 04 01 01 03 05 01 01	Umum				
3 04 01 01 03 05 01 01 001	Mobilisasi	1	LS		17.350.000,00
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	1,000	Unit	100.000,00	100.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3 - 4 M3	2,000	Unit	150.000,00	300.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 Hp	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Water Pump 70-100 Mm	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	13.350.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	4,000	Bulan	1.000.000,00	4.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	4.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				17.350.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				17.350.000,00
				Pembulatan	17.350.000,00
3 04 01 01 03 05 01 01 002	Manajemen Mutu	1	LS		4.800.000,00
	Tenaga / Personel				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (Sesuai Kebutuhan)	1,000	OB	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (Supporting Staff)	1,000	OB	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	Bulan	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Tenaga / Personel	4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000,00
3 04 01 01 03 05 02	Divisi 2				
3 04 01 01 03 05 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 01 03 05 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1	set		300.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 01 01 03 05 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1	set		850.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000,00
3 04 01 01 03 05 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1	set		5.200.000,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 01 01 03 05 02 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi		org		8.600.000,00
	Petugas K3	4,000	OB	2.150.000,00	8.600.000,00
	Jumlah Harga				8.600.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				8.600.000,00
				Pembulatan	8.600.000,00
3 04 01 01 03 05 02 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		1 set		250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 01 01 03 05 02 01 007	Manajemen Lalu Lintas		1 LS		4.544.318,34
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	buah	175.000,00	350.000,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	buah	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	24.318,34	24.318,34
				Jumlah Harga Peralatan	4.544.318,34
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.544.318,34
	Harga Satuan Pekerjaan				4.544.318,34
				Pembulatan	4.544.318,34
3 04 01 01 03 05 02 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		1 Set		3.215.000,00
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Lb	200.000,00	200.000,00
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	Buah	215.000,00	215.000,00
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehata	1,000	Buah	725.000,00	725.000,00
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	Buah	900.000,00	900.000,00
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	Buah	645.000,00	645.000,00
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Jumlah Harga				3.215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				3.215.000,00
				Pembulatan	3.215.000,00
3 04 01 01 03 05 03	Divisi 3				
3 04 01 01 03 05 03 01	Drainase				
3 04 01 01 03 05 03 01 001	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m1		2.178.050,18
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,904	Jam	12.285,71	11.101,55
	Tukang	0,602	Jam	13.714,29	8.261,62
	Mandor	0,301	Jam	16.000,00	4.819,28
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	24.182,44
	Bahan				
	Box Culvert precast Uk. 60x60 /T9,5 cm K-350	0,833	Buah	1.760.000,00	1.466.666,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,079	M3	1.472.371,54	116.317,35
				Jumlah Harga Bahan	1.582.984,02
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	497.035,05	5.648,34
	Dump Truck	0,156	Jam	242.390,95	37.858,81
	Crane	0,301	Jam	1.093.515,05	329.372,00
				Jumlah Harga Peralatan	372.879,15
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.980.045,62
	Overhead + Profit	10%	x A		198.004,56
	Harga Satuan Pekerjaan				2.178.050,18
				Pembulatan	2.178.050,18
3 04 01 01 03 05 03 01 002	Saluran berbentuk U Tipe DS 1		m1		1.034.138,85
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,205	Jam	12.285,71	14.802,07
	Tukang	0,803	Jam	13.714,29	11.015,49

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,402	Jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32.243,26
	Bahan				
	U-Ditch 40 x 60 x 120 tebal 7 cm	0,833	BH	725.000,00	604.166,67
	Lantai Kerja Fc' 10 Mpa	0,054	M3	1.472.371,54	79.508,06
				Jumlah Harga Bahan	683.674,73
	Peralatan				
	Excavator	0,011	Jam	497.035,05	5.648,34
	Dump Truck	0,156	Jam	242.390,95	37.858,81
	Crane	0,402	Jam	449.945,71	180.701,09
				Jumlah Harga Peralatan	224.208,24
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				940.126,23
	Overhead + Profit	10%	x A		94.012,62
	Harga Satuan Pekerjaan				1.034.138,85
	Harga Satuan Pekerjaan Per-meter				1.034.138,85
				Pembulatan	1.034.138,85
3 04 01 01 03 05 04	Divisi 4				
3 04 01 01 03 05 04 01	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 01 03 05 04 01 001	Galian Biasa		m3		11.668,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	94,32
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	155,73
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	242.390,95	8.082,91
				Jumlah Harga Peralatan	9.990,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.146,53
	Overhead + Profit	15%	x A		1.521,98
	Harga Satuan Pekerjaan				11.668,51
				Pembulatan	11.668,51
3 04 01 01 03 05 04 01 002	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian		m3		129.922,28
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	12.285,71	195,01
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	63,49
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	258,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Bahan Pilihan	1,200	m3	25.000,00	30.000,00
				Jumlah Harga Bahan	30.000,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	655.574,55	5.575,40
	Dump Truck	0,141	Jam	427.455,66	60.270,49
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	474.327,30	5.291,47
	Water Tanker	0,034	Jam	318.945,17	10.887,69
				Jumlah Harga Peralatan	82.717,39
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				112.975,90
	Overhead + Profit	15%	x A		16.946,38
	Harga Satuan Pekerjaan				129.922,28
				Pembulatan	129.922,28
3 04 01 01 03 05 07	Divisi 7				
3 04 01 01 03 05 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 01 03 05 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.362,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	12.285,71	18,00
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	11,72
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,72
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	96,61
				Jumlah Harga Peralatan	166,82
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.706,53
	Overhead + Profit	15%	x A		2.655,98
	Harga Satuan Pekerjaan				20.362,51
				Pembulatan	20.362,51
3 04 01 01 03 05 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.466,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	12.285,71	19,94
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	12,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32,92
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	137,59
	Power Broom	0,001	Jam	57.185,17	46,40
				Jumlah Harga Peralatan	254,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.797,11
	Overhead + Profit	15%	x A		2.669,57
	Harga Satuan Pekerjaan				20.466,68
				Pembulatan	20.466,68
3 04 01 01 03 05 07 01 003	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.480.196,67
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	281.220,82	90.955,76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	281.220,82	114.399,35
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton B 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	995.355,11
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.185.911,10	164.375,72
	Genset	0,029	Jam	304.595,31	8.955,10
	Dump Truck	0,197	Jam	427.455,66	84.023,68
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.195.748,24	15.245,08
	Tandem Roller	0,013	Jam	419.202,31	5.442,49
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	750.451,06	6.422,23
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	288.984,13
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.287.127,54
	Overhead + Profit	15%	x A		193.069,13
	Harga Satuan Pekerjaan				1.480.196,67
				Pembulatan	1.480.196,67
3 04 01 01 03 05 07 01 004	Lapis Penetrasi Macadam		m3		2.467.873,33
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,935	Jam	12.285,71	11.484,36
	Mandor	0,093	Jam	16.000,00	1.495,64
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.980,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Agg Pokok	1,260	m3	410.000,00	516.600,00
	Agg Pengunci	0,179	m3	417.500,00	74.735,38
	Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00
	Aspal	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00
				Jumlah Harga Bahan	2.110.827,38
	Peralatan				
	Tandem Roller	0,047	Jam	474.327,30	22.169,43
				Jumlah Harga Peralatan	22.169,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.145.976,81
	Overhead + Profit	15%	x A		321.896,52
	Harga Satuan Pekerjaan				2.467.873,33
				Pembulatan	2.467.873,33
3 04 01 01 03 05 08	Divisi 8				
3 04 01 01 03 05 08 01	Struktur				
3 04 01 01 03 05 08 01 001	Pasangan Batu		m3		1.191.836,50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	12.285,71	78.944,35
	Tukang	1,606	jam	13.714,29	22.030,98
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.401,03
	Bahan				
	Batu Kali	1,024	m3	436.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.420,00	245.660,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	899.589,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	69.573,29	27.941,08
	Water Tanker	0,001	jam	318.945,17	448,32
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	29.389,40
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.036.379,57
	Overhead + Profit	15%	x A		155.456,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.191.836,50
				Pembulatan	1.191.836,50
3 04 01 01 03 05 10	Divisi 10				
3 04 01 01 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 01 03 05 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		197.300,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	12.285,71	1.754,32
	Tukang	0,018	jam	13.714,29	244,79
	Mandor	0,018	jam	16.000,00	285,59
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.284,69
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	37.000,00	163.873,00
				Jumlah Bahan	163.873,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	242.390,95	4.326,48
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	60.590,34	1.081,49
				Jumlah Peralatan	5.407,97
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				171.565,66
	Overhead + Profit	15%	x A		25.734,85
	Harga Satuan Pekerjaan				197.300,51
				Pembulatan	197.300,51
3 04 01 01 09	Jalan Khusus				
3 04 01 01 09 01	Pembangunan Trotoar				
3 04 01 01 09 01 01	Persiapan				
3 04 01 01 09 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 01 01 09 01 01 01 001	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m¹		194.720,18
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Tenaga Kerja	20.880,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.594.278,00	91.131,34
	Paku	0,020	kg	24.300,00	486,00
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.117.794,00	56.824,56
				Jumlah Harga Bahan	148.441,89
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.321,89
	Overhead + Profit	15%	x A		25.398,28
	Harga Satuan Pekerjaan				194.720,18
				Pembulatan	194.720,18
3 04 01 01 09 01 01 01 002	Membersihkan Lapangan dan Perataan		m²		16.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.200,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.130,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.330,00
				Pembulatan	16.330,00
3 04 01 01 09 01 02	Tanah				
3 04 01 01 09 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 01 01 09 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		m ³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,75	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 01 01 09 01 02 01 002	Urugan Pasir		m ³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 04 01 01 09 01 02 01 003	Mengurug Tanah		m ³		219.021,73
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	24.300,00
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m ³	138.461,40	166.153,68
				Jumlah Harga Bahan	166.153,68
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				190.453,68
	Overhead + Profit	15%	x A		28.568,05
	Harga Satuan Pekerjaan				219.021,73
				Pembulatan	219.021,73
3 04 01 01 09 01 03	Pondasi				
3 04 01 01 09 01 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 04 01 01 09 01 03 01 001	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP		m ³		1.390.419,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.800,00
	Bahan				
	Batu belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan		Portland Sementt		
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.209.060,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.359,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.390.419,00
				Pembulatan	1.390.419,00
3 04 01 01 09 01 04	Arsitektur				
3 04 01 01 09 01 04 01	Pekerjaan Lantai				
3 04 01 01 09 01 04 01 001	Urugan Pasir Bawah Lantai		m ³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 04 01 01 09 01 04 01 002	Pas. Lantai Kerja Beton K100		m³		1.374.775,55
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Batu	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	112.000,00	3.136,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	180.732,00
	Bahan				
	Portland Sement	247	Kg	1.420,00	350.740,00
	Pasir Beton	869	Kg	325,00	282.425,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999	Kg	373,33	372.960,00
	Air	215	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.014.725,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.195.457,00
	Overhead + Profit	15%	x A		179.318,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.374.775,55
				Pembulatan	1.374.775,55
3 04 01 01 09 01 04 01 003	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm tekstur		m²		365.611,52
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang Batu	0,350	OH	96.000,00	33.600,00
	Kepala Tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,035	OH	112.000,00	3.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	101.430,00
	Bahan				
	Keramik 30 x 30 cm tekstur	1,050	bh	161.800,00	169.890,00
	Portland Sement	10,000	Kg	1.420,00	14.200,00
	Pasir Pasang	0,045	Kg	455.000,00	20.475,00
	Semen (PC) warna/kg	0,500	m ³	23.856,12	11.928,06
				Jumlah Harga Bahan	216.493,06
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				317.923,06
	Overhead + Profit	15%	x A		47.688,46
	Harga Satuan Pekerjaan				365.611,52
				Pembulatan	365.611,52
3 04 01 01 09 01 04 01 004	Pemasangan Guiding Block 30 x 30 cm		m²		221.919,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang Batu	0,350	OH	96.000,00	33.600,00
	Kepala Tukang Batu	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,035	OH	112.000,00	3.920,00
				Jumlah Tenaga Kerja	101.430,00
	Bahan				
	Guiding Block tebal 4 cm	1,050	m ²	42.800,00	44.940,00
	Portland Semen	10,000	kg	1.420,00	14.200,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	0,500	kg	23.856,12	11.928,06
				Jumlah Harga Bahan	91.543,06
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.973,06
	Overhead + Profit	15%	x A		28.945,96
	Harga Satuan Pekerjaan				221.919,02
				Pembulatan	221.919,00
3 04 01 01 09 01 04 01 005	Memasang 1 m' Kansteen/Beton Kerb		m'		210.853,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.600,00
	Bahan				
	Beton Kerb standard (12,5x14,5x25x40) K-300	4,000	buah	42.800,00	171.200,00
	Portland Cement (PC)	2,500	kg	1.420,00	3.550,00
				Jumlah Harga Bahan	174.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				183.350,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.502,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				210.852,50
				Pembulatan	210.853,00
3 04 01 02	Jembatan				
3 04 01 02 03	Jembatan pada Jalan Kabupaten				
3 04 01 02 03 01	Pembangunan Jembatan				
3 04 01 02 03 01 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 01 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 01 01 01 001	Mobilisasi		LS		30.750.000,00
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Trailer 20 Ton	2,000	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Crane On Track 35 Ton	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Welding Set	2,000	Unit	200.000,00	400.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				21.750.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	6,000	Bulan	1.500.000,00	9.000.000,00
	Jumlah Harga Sewa				9.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				30.750.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				30.750.000,00
				Pembulatan	30.750.000,00
3 04 01 02 03 01 01 01 002	Manajemen Mutu		m1		4.800.000,00
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000,00
3 04 01 02 03 01 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 01 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 01 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 01 02 03 01 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pengarahan K3 (Safety briefing).	0,000	-	5.000,00	-
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Bekerja Di Ketinggian	0,000	Org	5.000,00	-
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000,00
3 04 01 02 03 01 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000,00
	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:				
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:				
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 01 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		12.900.000,00
	Petugas K3	6,000	OB	2.150.000,00	12.900.000,00
	Jumlah Harga				12.900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				12.900.000,00
				Pembulatan	12.900.000,00
3 04 01 02 03 01 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 01 02 03 01 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449,35
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	104.689,35	104.689,35
				Jumlah Harga Peralatan	4.682.449,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449,35
3 04 01 02 03 01 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		530.000,00
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	LS	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000,00
3 04 01 02 03 01 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000,00
3 04 01 02 03 01 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000,00
3 04 01 02 03 01 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehata	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000,00
3 04 01 02 03 01 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000,00
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000,00
3 04 01 02 03 01 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000,00
3 04 01 02 03 01 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 01 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 01 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 01 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m³		37.148,80
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	12.285,71	1.973,61
	Mandor	0,0268	jam	16.000,00	428,38
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.401,99
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	211.320,22	5.657,84
	Dump Truck	0,0943	jam	257.081,04	24.243,48
				Jumlah Harga Peralatan	29.901,31
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.303,30
	Overhead + Profit	15%	x A		4.845,50
	Harga Satuan Pekerjaan				37.148,80
				Pembulatan	37.148,80
3 04 01 02 03 01 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m³		1.420.028,69
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	12.285,71	82.891,57
	Tukang Batu	2,249	jam	13.714,29	30.843,37
	Mandor	0,562	jam	16.000,00	8.995,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	122.730,92
	Bahan				
	Batu	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.420,00	329.440,00
	Pasir	0,481	m ³	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.071.416,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	67.870,43	38.160,08
	Alat Bantu	1,000	LS	2.500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	40.660,08
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.234.807,56
	Overhead + Profit	15%	x A		185.221,13
	Harga Satuan Pekerjaan				1.420.028,69
				Pembulatan	1.420.028,69
3 04 01 02 03 01 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 01 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 01 04 01 001	Galian Biasa		m³		19.947,25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	94,32
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	155,73
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.345,44
	Overhead + Profit	15%	x A		2.601,82
	Harga Satuan Pekerjaan				19.947,25
				Pembulatan	19.947,25
3 04 01 02 03 01 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		20.057,16
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	12.285,71	188,64
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	250,05
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.441,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.616,15
	Harga Satuan Pekerjaan				20.057,16
				Pembulatan	20.057,16
3 04 01 02 03 01 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m³		766.731,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	12.285,71	471,59
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	533,01
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m ³	20.000,00	50.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m ³	2.000.000,00	600.000,00
				Jumlah Harga Bahan	650.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
				Jumlah Harga Peralatan	16.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				666.722,71
	Overhead + Profit	15%	x A		100.008,41
	Harga Satuan Pekerjaan				766.731,12
				Pembulatan	766.731,12
3 04 01 02 03 01 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m³		110.686,17
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	12.285,71	2.057,85
	Mandor	0,042	Jam	16.000,00	670,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.727,85
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m ³	20.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	24.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	655.574,55	27.452,12
	Dump Truck	0,088	Jam	428.284,20	37.834,16
	Motor Grader	0,002	Jam	684.167,51	1.357,48
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	474.327,30	184,75
	Water tank truck	0,007	Jam	318.945,17	2.241,58
				Jumlah Harga Peralatan	69.521,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				96.248,85
	Overhead + Profit	15%	x A		14.437,33
	Harga Satuan Pekerjaan				110.686,17
				Pembulatan	110.686,17
3 04 01 02 03 01 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m³		130.056,63
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	12.285,71	195,01
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	63,49
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	258,50
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m ³	25.000,00	30.000,00
				Jumlah Harga Bahan	30.000,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	655.574,55	5.575,40
	Dump Truck	0,141	Jam	428.284,20	60.387,31
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	474.327,30	5.291,47
	Water Tanker	0,034	Jam	318.945,17	10.887,69
				Jumlah Harga Peralatan	82.834,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.092,72
	Overhead + Profit	15%	x A		16.963,91
	Harga Satuan Pekerjaan				130.056,63
				Pembulatan	130.056,63
3 04 01 02 03 01 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m³		14.756,14
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	12.285,71	42,29
	Mandor	0,002	jam	16.000,00	27,54
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	69,83
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	684.167,51	1.177,57
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	474.327,30	11.584,03
	Alat Bantu	1,000	LS	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	12.761,60
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.831,43
	Overhead + Profit	15%	x A		1.924,71
	Harga Satuan Pekerjaan				14.756,14
				Pembulatan	14.756,14
3 04 01 02 03 01 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m³		18.314,29
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	12.285,71	587,73
	Mandor	0,005	jam	16.000,00	76,54
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	664,27
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	650.834,49	3.099,21
	Track Loader	0,005	jam	304.155,82	1.455,03
	Dump Truck	0,025	jam	428.284,20	10.706,96
	Alat Bantu	1,000	LS	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	15.261,20

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.925,47
	Overhead + Profit	15%	x A		2.388,82
	Harga Satuan Pekerjaan				18.314,29
				Pembulatan	18.314,29
3 04 01 02 03 01 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		25.334,24
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	12.285,71	1.101,99
	Mandor	0,009	Jam	16.000,00	143,52
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.245,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	304.155,82	2.728,19
	Dump Truck	0,014	Jam	428.284,20	6.056,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	20.784,27
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.029,77

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		3.304,47
	Harga Satuan Pekerjaan				25.334,24
				Pembulatan	25.334,24
3 04 01 02 03 01 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 01 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 01 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m³		776.493,48
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m ³	288.125,21	371.383,47
				Jumlah Harga Bahan	371.383,47
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.703,57
	Dump Truck	0,684	jam	428.284,20	292.972,97
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	302.715,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				675.211,72
	Overhead + Profit	15%	x A		101.281,76
	Harga Satuan Pekerjaan				776.493,48
				Pembulatan	776.493,48
3 04 01 02 03 01 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m3		858.472,37
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m3	344.205,84	443.669,45
				Jumlah Harga Bahan	443.669,45
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.703,57
	Dump Truck	0,684	jam	428.284,20	292.972,97
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
				Jumlah Harga Peralatan	301.715,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				746.497,71
	Overhead + Profit	15%	x A		111.974,66
	Harga Satuan Pekerjaan				858.472,37
				Pembulatan	858.472,37
3 04 01 02 03 01 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 01 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 01 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.362,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	12.285,71	18,00
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	11,72
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,72
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	96,61
				Jumlah Harga Peralatan	166,82
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.706,53
	Overhead + Profit	15%	x A		2.655,98
	Harga Satuan Pekerjaan				20.362,51
				Pembulatan	20.362,51
3 04 01 02 03 01 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.466,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	12.285,71	19,94
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	12,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32,92
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	137,59
	Power Broom	0,001	Jam	57.185,17	46,40
				Jumlah Harga Peralatan	254,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.797,11
	Overhead + Profit	15%	x A		2.669,57
	Harga Satuan Pekerjaan				20.466,68
				Pembulatan	20.466,68
3 04 01 02 03 01 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.509.540,19
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	281.220,82	104.601,36
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	281.220,82	104.578,99
	Semen	9,682	kg	1.420,00	13.748,44
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.044.868,79
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.368.354,82	168.039,25
	Genset	0,020	Jam	304.595,31	6.116,37
	Dump Truck	0,160	Jam	428.284,20	68.317,87
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.195.748,24	10.118,42
	Tandem Roller	0,009	Jam	419.202,31	3.612,27
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	750.451,06	4.262,54
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	264.986,55
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.312.643,64
	Overhead + Profit	15%	x A		196.896,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.509.540,19
				Pembulatan	1.509.540,19
3 04 01 02 03 01 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.480.568,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	281.220,82	90.955,76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	281.220,82	114.399,35
	Semen	-	kg	1.420,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	995.355,11
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.185.911,10	164.375,72
	Genset	0,030	Jam	304.595,31	9.107,40
	Dump Truck	0,197	Jam	428.284,20	84.195,05
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.195.748,24	15.245,08
	Tandem Roller	0,013	Jam	419.202,31	5.442,49
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	750.451,06	6.422,23
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	289.307,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.287.451,21
	Overhead + Profit	15%	x A		193.117,68
	Harga Satuan Pekerjaan				1.480.568,89
				Pembulatan	1.480.568,89
3 04 01 02 03 01 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 01 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 01 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		1.904.393,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	12.285,71	7.401,03
	Tukang	1,506	jam	13.714,29	20.654,04
	Mandor	0,100	jam	16.000,00	1.606,43
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.661,50
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.420,00	492.589,05
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	m3	288.023,13	232.720,70
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.039.033,20
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	574.652,09	28.848,00
	Truck Mixer	0,953	jam	560.398,71	533.808,44
	Concrete Vibrator	0,301	jam	41.416,84	12.474,95
	Water Tank Truck	0,038	Ls	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	587.299,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.655.994,69
	Overhead + Profit	15%	x A		248.399,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.904.393,89
				Pembulatan	1.904.393,89
3 04 01 02 03 01 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m³		1.485.424,54
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.990,82

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.420,00	387.589,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	288.023,13	228.173,91
	Kayu Perancah	0,039	m ³	2.000.000,00	78.000,00
	Paku	0,468	kg	24.300,00	11.372,40
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.457,28
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tank Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	140.225,41
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.291.673,51
	Overhead + Profit	15%	x A		193.751,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.485.424,54
				Pembulatan	1.485.424,54
3 04 01 02 03 01 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.617.015,30
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.990,82
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.420,00	386.126,40
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	288.023,13	224.211,11
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	951.357,26
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	574.652,09	230.783,97
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tank Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	342.752,19
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.406.100,26
	Overhead + Profit	15%	x A		210.915,04
	Harga Satuan Pekerjaan				1.617.015,30
				Pembulatan	1.617.015,30
3 04 01 02 03 01 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m³		979.099,07
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	12.285,71	32.893,48
	Tukang	1,339	jam	13.714,29	18.359,15
	Mandor	0,335	jam	16.000,00	5.354,75
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	56.607,38
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.420,00	270.288,48
	Pasir beton	0,454	m ³	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m ³	288.023,13	176.219,50
	Batu Belah	0,577	m ³	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	759.900,19

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	67.870,43	22.714,33
	Water Tanker	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	34.882,92
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				851.390,50
	Overhead + Profit	15%	x A		127.708,57
	Harga Satuan Pekerjaan				979.099,07
				Pembulatan	979.099,07
3 04 01 02 03 01 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		26.474,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	12.285,71	1.290,00
	Tukang	0,035	jam	13.714,29	480,00
	Mandor	0,035	jam	16.000,00	560,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.330,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	19.700,00	20.291,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	20.000,00	400,00
				Jumlah Harga Bahan	20.691,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.021,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.453,15
	Harga Satuan Pekerjaan				26.474,15
				Pembulatan	26.474,15
3 04 01 02 03 01 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat		m3		45.875,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,000	jam	13.714,29	1,38
	Mandor	0,000	jam	16.000,00	1,61
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15,32
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat	1,000	Bh	39.500,00	39.500,00
				Jumlah Harga Bahan	39.500,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,000	jam	2.043.850,02	205,21
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	376,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.891,44
	Overhead + Profit	15%	x A		5.983,72
	Harga Satuan Pekerjaan				45.875,15
				Pembulatan	45.875,15
3 04 01 02 03 01 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.000,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,005	jam	13.714,29	68,85
	Mandor	0,020	jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	402,47
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.043.850,02	2.052,06
	Alat Bantu	1,000	Ls	154,17	154,17
				Jumlah Harga Peralatan	2.206,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.608,70
	Overhead + Profit	15%	x A		391,30
	Harga Satuan Pekerjaan				3.000,00
				Pembulatan	3.000,00
3 04 01 02 03 01 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.100,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,000	jam	13.714,29	1,38
	Mandor	0,000	jam	16.000,00	1,61
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15,32
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.043.850,02	1.639,85
				Jumlah Harga Peralatan	1.810,77

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.826,09
	Overhead + Profit	15%	x A		273,91
	Harga Satuan Pekerjaan				2.100,00
				Pembulatan	2.100,00
3 04 01 02 03 01 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.191.050,04
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	12.285,71	78.944,35
	Tukang	1,606	jam	13.714,29	22.030,98
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.401,03
	Bahan				
	Batu Kali	1,024	m3	436.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.420,00	245.660,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	899.589,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Water Tanker	0,001	jam	318.945,17	448,32
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	28.705,52
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.035.695,69
	Overhead + Profit	15%	x A		155.354,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.191.050,04
				Pembulatan	1.191.050,04
3 04 01 02 03 01 08 01 010	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.342.701,90
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	12.285,71	710,50
	Tukang	0,029	jam	13.714,29	396,56
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	154,22
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.261,27
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.370.861,98	166.655,42
				Jumlah Harga Bahan	3.771.655,42
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mt; 22 HP	0,001	jam	40.705,29	57,76
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	36.542,56	352,22
	Generator Set	0,010	Ls	304.595,31	2.935,86
				Jumlah Harga Peralatan	3.345,84
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.776.262,53
	Overhead + Profit	15%	x A		566.439,38
	Harga Satuan Pekerjaan				4.342.701,90
				Pembulatan	4.342.701,90
3 04 01 02 03 01 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m3		318.169,14
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	12.285,71	57.333,33
	Tukang	2,333	jam	13.714,29	32.000,00
	Mandor	2,333	jam	16.000,00	37.333,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	126.666,67
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	200.000,00	150.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.434,65	2,15
				Jumlah Harga Bahan	150.002,15
	Peralatan				
	Alat Bantu	-		0,00	
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				276.668,82
	Overhead + Profit	15%	x A		41.500,32
	Harga Satuan Pekerjaan				318.169,14
				Pembulatan	318.169,14
3 04 01 02 03 01 08 01 012	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm		m		433.978,37
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,400	jam	12.285,71	17.200,00
	Tukang	0,350	jam	13.714,29	4.800,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,117	jam	16.000,00	1.866,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.866,67
	Bahan				
	Pipa baja 150 mm	0,333	batang/m'	400.000,00	133.333,33
	Baja (ducting, klem)	1,000	Kg	13.676,46	13.676,46
	Kawat Las	0,500	m'	379.100,00	189.550,00
				Jumlah Harga Bahan	336.559,79
	Peralatan				
	Welding set	0,117	jam	145.251,75	16.946,04
	Alat Bantu	1,000	Ls	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	16.946,04
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				377.372,49
	Overhead + Profit	15%	x A		56.605,87
	Harga Satuan Pekerjaan				433.978,37
				Pembulatan	433.978,37
3 04 01 02 03 01 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 01 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		221.672,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	12.285,71	1.754,32
	Tukang	0,018	jam	13.714,29	244,79
	Mandor	0,018	jam	16.000,00	285,59
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.284,69
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	37.000,00	163.873,00
	Glass Bead	0,464	kg	43.000,00	19.930,50
				Jumlah Bahan	183.803,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	257.081,04	4.588,68
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	60.590,34	1.081,49
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	6.670,17
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.758,37
	Overhead + Profit	15%	x A		28.913,75
	Harga Satuan Pekerjaan				221.672,12
				Pembulatan	221.672,12
3 04 01 02 03 01 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		454.752,33
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	12.285,71	31.390,00
	Tukang	0,341	jam	13.714,29	4.672,00
	Mandor	0,170	jam	16.000,00	2.725,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.787,33
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.210.000,00	19.360,00
				Jumlah Bahan	312.860,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	257.081,04	43.789,47
				Jumlah Peralatan	43.789,47
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.436,80
	Overhead + Profit	15%	x A		59.315,52
	Harga Satuan Pekerjaan				454.752,33
				Pembulatan	454.752,33
3 04 01 02 03 01 10 01 003	Patok Pengarah		buah		120.123,78
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,636	jam	12.285,71	7.818,18
	Tukang	0,127	jam	13.714,29	1.745,45
	Mandor	0,064	jam	16.000,00	1.018,18
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.581,82
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.210.000,00	42.062,63
	Baja Tulangan	1,825	kg	19.700,00	35.953,12
				Jumlah Bahan	78.015,74
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.857,90
				Jumlah Peralatan	15.857,90
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				104.455,46
	Overhead + Profit	15%	x A		15.668,32
	Harga Satuan Pekerjaan				120.123,78
				Pembulatan	120.123,78

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 02	Penggantian Jembatan				
3 04 01 02 03 02 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 02 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 02 01 01 001	Mobilisasi		LS		30.750.000,00
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Trailer 20 Ton	2,000	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Crane On Track 35 Ton	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Welding Set	2,000	Unit	200.000,00	400.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	21.750.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	6,000	Bulan	1.500.000,00	9.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	9.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				30.750.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				30.750.000,00
				Pembulatan	30.750.000,00
3 04 01 02 03 02 01 01 002	Manajemen Mutu		m1		4.800.000,00
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000,00
3 04 01 02 03 02 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 02 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 02 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Keseelamatan Konstruksi	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000,00
	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:				
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		12.900.000,00
	Petugas K3	6,000	OB	2.150.000,00	12.900.000,00
	Jumlah Harga				12.900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				12.900.000,00
				Pembulatan	12.900.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449,35
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	104.689,35	104.689,35
				Jumlah Harga Peralatan	4.682.449,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449,35
3 04 01 02 03 02 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		530.000,00
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Ls	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehata	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000,00
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000,00
3 04 01 02 03 02 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000,00
3 04 01 02 03 02 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 02 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 02 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m³		37.148,80
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	12.285,71	1.973,61
	Mandor	0,0268	jam	16.000,00	428,38
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.401,99

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	211.320,22	5.657,84
	Dump Truck	0,0943	jam	257.081,04	24.243,48
				Jumlah Harga Peralatan	29.901,31
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.303,30
	Overhead + Profit	15%	x A		4.845,50
	Harga Satuan Pekerjaan				37.148,80
				Pembulatan	37.148,80
3 04 01 02 03 02 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m³		1.420.028,69
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	12.285,71	82.891,57
	Tukang Batu	2,249	jam	13.714,29	30.843,37
	Mandor	0,562	jam	16.000,00	8.995,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	122.730,92
	Bahan				
	Batu	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.420,00	329.440,00
	Pasir	0,481	m ³	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.071.416,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	67.870,43	38.160,08
	Alat Bantu	1,000	LS	2.500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	40.660,08
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.234.807,56
	Overhead + Profit	15%	x A		185.221,13
	Harga Satuan Pekerjaan				1.420.028,69
				Pembulatan	1.420.028,69
3 04 01 02 03 02 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 02 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 02 04 01 001	Galian Biasa		m³		19.947,25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	94,32
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	155,73
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.345,44
	Overhead + Profit	15%	x A		2.601,82
	Harga Satuan Pekerjaan				19.947,25
				Pembulatan	19.947,25
3 04 01 02 03 02 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		20.057,16
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	12.285,71	188,64
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	250,05
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.441,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.616,15
	Harga Satuan Pekerjaan				20.057,16
				Pembulatan	20.057,16
3 04 01 02 03 02 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m³		766.731,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	12.285,71	471,59
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	533,01
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m ³	20.000,00	50.000,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m ³	2.000.000,00	600.000,00
				Jumlah Harga Bahan	650.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
				Jumlah Harga Peralatan	16.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				666.722,71
	Overhead + Profit	15%	x A		100.008,41
	Harga Satuan Pekerjaan				766.731,12
				Pembulatan	766.731,12
3 04 01 02 03 02 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m³		110.686,17
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	12.285,71	2.057,85
	Mandor	0,042	Jam	16.000,00	670,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.727,85
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m ³	20.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	24.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	655.574,55	27.452,12
	Dump Truck	0,088	Jam	428.284,20	37.834,16
	Motor Grader	0,002	Jam	684.167,51	1.357,48
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	474.327,30	184,75
	Water tank truck	0,007	Jam	318.945,17	2.241,58
				Jumlah Harga Peralatan	69.521,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				96.248,85
	Overhead + Profit	15%	x A		14.437,33
	Harga Satuan Pekerjaan				110.686,17
				Pembulatan	110.686,17
3 04 01 02 03 02 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m³		130.056,63
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	12.285,71	195,01
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	63,49
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	258,50
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m ³	25.000,00	30.000,00
				Jumlah Harga Bahan	30.000,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	655.574,55	5.575,40
	Dump Truck	0,141	Jam	428.284,20	60.387,31
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	474.327,30	5.291,47
	Water Tanker	0,034	Jam	318.945,17	10.887,69
				Jumlah Harga Peralatan	82.834,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.092,72
	Overhead + Profit	15%	x A		16.963,91
	Harga Satuan Pekerjaan				130.056,63
				Pembulatan	130.056,63
3 04 01 02 03 02 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m³		14.756,14
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	12.285,71	42,29
	Mandor	0,002	jam	16.000,00	27,54
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	69,83
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	684.167,51	1.177,57
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	474.327,30	11.584,03
	Alat Bantu	1,000	LS	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	12.761,60
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.831,43
	Overhead + Profit	15%	x A		1.924,71
	Harga Satuan Pekerjaan				14.756,14
				Pembulatan	14.756,14

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 02 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m³		18.314,29
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	12.285,71	587,73
	Mandor	0,005	jam	16.000,00	76,54
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	664,27
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	650.834,49	3.099,21
	Track Loader	0,005	jam	304.155,82	1.455,03
	Dump Truck	0,025	jam	428.284,20	10.706,96
	Alat Bantu	1,000	LS	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	15.261,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.925,47
	Overhead + Profit	15%	x A		2.388,82
	Harga Satuan Pekerjaan				18.314,29
				Pembulatan	18.314,29
3 04 01 02 03 02 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		25.334,24
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	12.285,71	1.101,99
	Mandor	0,009	Jam	16.000,00	143,52
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.245,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	304.155,82	2.728,19
	Dump Truck	0,014	Jam	428.284,20	6.056,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	20.784,27
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.029,77
	Overhead + Profit	15%	x A		3.304,47
	Harga Satuan Pekerjaan				25.334,24
				Pembulatan	25.334,24
3 04 01 02 03 02 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 02 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 02 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m³		776.493,48
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m ³	288.125,21	371.383,47
				Jumlah Harga Bahan	371.383,47
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.703,57
	Dump Truck	0,684	jam	428.284,20	292.972,97
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	302.715,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				675.211,72
	Overhead + Profit	15%	x A		101.281,76
	Harga Satuan Pekerjaan				776.493,48
				Pembulatan	776.493,48
3 04 01 02 03 02 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m3		858.472,37
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m3	344.205,84	443.669,45
				Jumlah Harga Bahan	443.669,45
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.703,57
	Dump Truck	0,684	jam	428.284,20	292.972,97
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
				Jumlah Harga Peralatan	301.715,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				746.497,71
	Overhead + Profit	15%	x A		111.974,66
	Harga Satuan Pekerjaan				858.472,37
				Pembulatan	858.472,37
3 04 01 02 03 02 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 02 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 02 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.362,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	12.285,71	18,00
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	11,72

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,72
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	96,61
				Jumlah Harga Peralatan	166,82
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.706,53
	Overhead + Profit	15%	x A		2.655,98
	Harga Satuan Pekerjaan				20.362,51
				Pembulatan	20.362,51
3 04 01 02 03 02 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.466,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	12.285,71	19,94
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	12,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32,92
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	137,59
	Power Broom	0,001	Jam	57.185,17	46,40
				Jumlah Harga Peralatan	254,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.797,11
	Overhead + Profit	15%	x A		2.669,57
	Harga Satuan Pekerjaan				20.466,68
				Pembulatan	20.466,68
3 04 01 02 03 02 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.509.540,19
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	281.220,82	104.601,36
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	281.220,82	104.578,99
	Semen	9,682	kg	1.420,00	13.748,44
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.044.868,79
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.368.354,82	168.039,25
	Genset	0,020	Jam	304.595,31	6.116,37
	Dump Truck	0,160	Jam	428.284,20	68.317,87
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.195.748,24	10.118,42
	Tandem Roller	0,009	Jam	419.202,31	3.612,27
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	750.451,06	4.262,54
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	264.986,55
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.312.643,64
	Overhead + Profit	15%	x A		196.896,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.509.540,19
				Pembulatan	1.509.540,19
3 04 01 02 03 02 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.480.568,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	281.220,82	90.955,76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	281.220,82	114.399,35
	Semen	-	kg	1.420,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	995.355,11
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.185.911,10	164.375,72
	Genset	0,030	Jam	304.595,31	9.107,40
	Dump Truck	0,197	Jam	428.284,20	84.195,05
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.195.748,24	15.245,08
	Tandem Roller	0,013	Jam	419.202,31	5.442,49
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	750.451,06	6.422,23
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	289.307,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.287.451,21
	Overhead + Profit	15%	x A		193.117,68
	Harga Satuan Pekerjaan				1.480.568,89
				Pembulatan	1.480.568,89
3 04 01 02 03 02 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 02 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 02 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		1.904.393,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	12.285,71	7.401,03
	Tukang	1,506	jam	13.714,29	20.654,04
	Mandor	0,100	jam	16.000,00	1.606,43
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.661,50
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.420,00	492.589,05
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	m3	288.023,13	232.720,70
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.039.033,20
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	574.652,09	28.848,00
	Truck Mixer	0,953	jam	560.398,71	533.808,44
	Concrete Vibrator	0,301	jam	41.416,84	12.474,95
	Water Tank Truck	0,038	Ls	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	587.299,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.655.994,69
	Overhead + Profit	15%	x A		248.399,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.904.393,89
				Pembulatan	1.904.393,89
3 04 01 02 03 02 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m³		1.485.424,54
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.990,82
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.420,00	387.589,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	288.023,13	228.173,91
	Kayu Perancah	0,039	m ³	2.000.000,00	78.000,00
	Paku	0,468	kg	24.300,00	11.372,40
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.457,28
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tank Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	140.225,41
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.291.673,51
	Overhead + Profit	15%	x A		193.751,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.485.424,54
				Pembulatan	1.485.424,54

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 02 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.617.015,30
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				111.990,82
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.420,00	386.126,40
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	288.023,13	224.211,11
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
	Jumlah Harga Bahan				951.357,26
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	574.652,09	230.783,97
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tank Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Jumlah Harga Peralatan				342.752,19
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.406.100,26
	Overhead + Profit	15%	x A		210.915,04
	Harga Satuan Pekerjaan				1.617.015,30
				Pembulatan	1.617.015,30
3 04 01 02 03 02 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m³		979.099,07
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	12.285,71	32.893,48
	Tukang	1,339	jam	13.714,29	18.359,15
	Mandor	0,335	jam	16.000,00	5.354,75
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				56.607,38
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.420,00	270.288,48
	Pasir beton	0,454	m ³	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m ³	288.023,13	176.219,50
	Batu Belah	0,577	m ³	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
	Jumlah Harga Bahan				759.900,19
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	67.870,43	22.714,33
	Water Tanker	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Jumlah Harga Peralatan				34.882,92
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				851.390,50
	Overhead + Profit	15%	x A		127.708,57
	Harga Satuan Pekerjaan				979.099,07
				Pembulatan	979.099,07
3 04 01 02 03 02 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		26.474,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	12.285,71	1.290,00
	Tukang	0,035	jam	13.714,29	480,00
	Mandor	0,035	jam	16.000,00	560,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.330,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	19.700,00	20.291,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	20.000,00	400,00
	Jumlah Harga Bahan				20.691,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.021,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.453,15
	Harga Satuan Pekerjaan				26.474,15
				Pembulatan	26.474,15
3 04 01 02 03 02 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat		m3		45.875,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,000	jam	13.714,29	1,38
	Mandor	0,000	jam	16.000,00	1,61
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				15,32
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat	1,000	Bh	39.500,00	39.500,00
	Jumlah Harga Bahan				39.500,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100T); 190 HP	0,000	jam	2.043.850,02	205,21
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
	Jumlah Harga Peralatan				376,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.891,44
	Overhead + Profit	15%	x A		5.983,72
	Harga Satuan Pekerjaan				45.875,15
				Pembulatan	45.875,15

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 02 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.000,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,005	jam	13.714,29	68,85
	Mandor	0,020	jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	402,47
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.043.850,02	2.052,06
	Alat Bantu	1,000	Ls	154,17	154,17
				Jumlah Harga Peralatan	2.206,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.608,70
	Overhead + Profit	15%	x A		391,30
	Harga Satuan Pekerjaan				3.000,00
				Pembulatan	3.000,00
3 04 01 02 03 02 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.100,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,000	jam	13.714,29	1,38
	Mandor	0,000	jam	16.000,00	1,61
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15,32
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.043.850,02	1.639,85
				Jumlah Harga Peralatan	1.810,77
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.826,09
	Overhead + Profit	15%	x A		273,91
	Harga Satuan Pekerjaan				2.100,00
				Pembulatan	2.100,00
3 04 01 02 03 02 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.191.050,04
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	12.285,71	78.944,35
	Tukang	1,606	jam	13.714,29	22.030,98
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.401,03
	Bahan				
	Batu Kali	1,024	m3	436.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.420,00	245.660,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	899.589,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Water Tanker	0,001	jam	318.945,17	448,32
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	28.705,52
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.035.695,69
	Overhead + Profit	15%	x A		155.354,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.191.050,04
				Pembulatan	1.191.050,04
3 04 01 02 03 02 08 01 010	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.342.701,90
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	12.285,71	710,50
	Tukang	0,029	jam	13.714,29	396,56
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	154,22
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.261,27
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.370.861,98	166.655,42
				Jumlah Harga Bahan	3.771.655,42
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	40.705,29	57,76
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	36.542,56	352,22
	Generator Set	0,010	Ls	304.595,31	2.935,86
				Jumlah Harga Peralatan	3.345,84
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.776.262,53
	Overhead + Profit	15%	x A		566.439,38
	Harga Satuan Pekerjaan				4.342.701,90
				Pembulatan	4.342.701,90
3 04 01 02 03 02 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m3		318.169,14
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	12.285,71	57.333,33
	Tukang	2,333	jam	13.714,29	32.000,00
	Mandor	2,333	jam	16.000,00	37.333,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	126.666,67

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	200.000,00	150.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.434,65	2,15
				Jumlah Harga Bahan	150.002,15
	Peralatan				
	Alat Bantu	-		0,00	
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				276.668,82
	Overhead + Profit	15%	x A		41.500,32
	Harga Satuan Pekerjaan				318.169,14
				Pembulatan	318.169,14
3 04 01 02 03 02 08 01 012	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm		m		433.978,37
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,400	jam	12.285,71	17.200,00
	Tukang	0,350	jam	13.714,29	4.800,00
	Mandor	0,117	jam	16.000,00	1.866,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.866,67
	Bahan				
	Pipa baja 150 mm	0,333	batang/m'	400.000,00	133.333,33
	Baja (ducting, klem)	1,000	Kg	13.676,46	13.676,46
	Kawat Las	0,500	m'	379.100,00	189.550,00
				Jumlah Harga Bahan	336.559,79
	Peralatan				
	Welding set	0,117	jam	145.251,75	16.946,04
	Alat Bantu	1,000	Ls	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	16.946,04
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				377.372,49
	Overhead + Profit	15%	x A		56.605,87
	Harga Satuan Pekerjaan				433.978,37
				Pembulatan	433.978,37
3 04 01 02 03 02 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 02 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 02 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		221.672,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	12.285,71	1.754,32
	Tukang	0,018	jam	13.714,29	244,79
	Mandor	0,018	jam	16.000,00	285,59
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.284,69
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	37.000,00	163.873,00
	Glass Bead	0,464	kg	43.000,00	19.930,50
				Jumlah Bahan	183.803,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	257.081,04	4.588,68
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	60.590,34	1.081,49
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	6.670,17
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.758,37
	Overhead + Profit	15%	x A		28.913,75
	Harga Satuan Pekerjaan				221.672,12
				Pembulatan	221.672,12
3 04 01 02 03 02 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		454.752,33
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	12.285,71	31.390,00
	Tukang	0,341	jam	13.714,29	4.672,00
	Mandor	0,170	jam	16.000,00	2.725,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.787,33
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.210.000,00	19.360,00
				Jumlah Bahan	312.860,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	257.081,04	43.789,47
				Jumlah Peralatan	43.789,47
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.436,80
	Overhead + Profit	15%	x A		59.315,52
	Harga Satuan Pekerjaan				454.752,33
				Pembulatan	454.752,33
3 04 01 02 03 02 10 01 003	Patok Pengarah		buah		120.123,78
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,636	jam	12.285,71	7.818,18
	Tukang	0,127	jam	13.714,29	1.745,45
	Mandor	0,064	jam	16.000,00	1.018,18
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.581,82
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.210.000,00	42.062,63
	Baja Tulangan	1,825	kg	19.700,00	35.953,12
				Jumlah Bahan	78.015,74

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.857,90
				Jumlah Peralatan	15.857,90
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				104.455,46
	Overhead + Profit	15%	x A		15.668,32
	Harga Satuan Pekerjaan				120.123,78
				Pembulatan	120.123,78
3 04 01 02 03 03	Pelebaran Jembatan				
3 04 01 02 03 03 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 03 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 03 01 01 001	Mobilisasi		LS		30.750.000,00
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Trailer 20 Ton	2,000	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Crane On Track 35 Ton	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Welding Set	2,000	Unit	200.000,00	400.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	21.750.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	6,000	Bulan	1.500.000,00	9.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	9.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				30.750.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				30.750.000,00
				Pembulatan	30.750.000,00
3 04 01 02 03 03 01 01 002	Manajemen Mutu		m1		4.800.000,00
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000,00
3 04 01 02 03 03 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 03 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 03 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pengarahan K3 (Safety briefing).	0,000	-	5.000,00	-
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000,00
	Alat Pelindung Kerja (APK) antara lain:				
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:				
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		12.900.000,00
	Petugas K3	6,000	OB	2.150.000,00	12.900.000,00
	Jumlah Harga				12.900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				12.900.000,00
				Pembulatan	12.900.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449,35
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	104.689,35	104.689,35
				Jumlah Harga Peralatan	4.682.449,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449,35
3 04 01 02 03 03 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		530.000,00
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Ls	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000,00
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000,00
3 04 01 02 03 03 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000,00
3 04 01 02 03 03 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 03 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 03 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m³		37.148,80
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	12.285,71	1.973,61
	Mandor	0,0268	jam	16.000,00	428,38
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.401,99
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	211.320,22	5.657,84
	Dump Truck	0,0943	jam	257.081,04	24.243,48
				Jumlah Harga Peralatan	29.901,31
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.303,30
	Overhead + Profit	15%	x A		4.845,50
	Harga Satuan Pekerjaan				37.148,80
				Pembulatan	37.148,80
3 04 01 02 03 03 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m³		1.420.028,69
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	12.285,71	82.891,57
	Tukang Batu	2,249	jam	13.714,29	30.843,37
	Mandor	0,562	jam	16.000,00	8.995,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	122.730,92
	Bahan				
	Batu	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.420,00	329.440,00
	Pasir	0,481	m ³	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.071.416,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	67.870,43	38.160,08
	Alat Bantu	1,000	LS	2.500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	40.660,08
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.234.807,56
	Overhead + Profit	15%	x A		185.221,13
	Harga Satuan Pekerjaan				1.420.028,69
				Pembulatan	1.420.028,69
3 04 01 02 03 03 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 03 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 03 04 01 001	Galian Biasa		m³		19.947,25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	94,32
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	155,73
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.345,44
	Overhead + Profit	15%	x A		2.601,82
	Harga Satuan Pekerjaan				19.947,25
				Pembulatan	19.947,25
3 04 01 02 03 03 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		20.057,16
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	12.285,71	188,64
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	250,05
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.441,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.616,15
	Harga Satuan Pekerjaan				20.057,16
				Pembulatan	20.057,16
3 04 01 02 03 03 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m³		766.731,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	12.285,71	471,59
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	533,01

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m ³	20.000,00	50.000,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m ³	2.000.000,00	600.000,00
				Jumlah Harga Bahan	650.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
				Jumlah Harga Peralatan	16.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				666.722,71
	Overhead + Profit	15%	x A		100.008,41
	Harga Satuan Pekerjaan				766.731,12
				Pembulatan	766.731,12
3 04 01 02 03 03 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m³		110.686,17
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	12.285,71	2.057,85
	Mandor	0,042	Jam	16.000,00	670,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.727,85
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m ³	20.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	24.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	655.574,55	27.452,12
	Dump Truck	0,088	Jam	428.284,20	37.834,16
	Motor Grader	0,002	Jam	684.167,51	1.357,48
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	474.327,30	184,75
	Water tank truck	0,007	Jam	318.945,17	2.241,58
				Jumlah Harga Peralatan	69.521,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				96.248,85
	Overhead + Profit	15%	x A		14.437,33
	Harga Satuan Pekerjaan				110.686,17
				Pembulatan	110.686,17
3 04 01 02 03 03 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m³		130.056,63
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	12.285,71	195,01
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	63,49
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	258,50
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m ³	25.000,00	30.000,00
				Jumlah Harga Bahan	30.000,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	655.574,55	5.575,40
	Dump Truck	0,141	Jam	428.284,20	60.387,31
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	474.327,30	5.291,47
	Water Tanker	0,034	Jam	318.945,17	10.887,69
				Jumlah Harga Peralatan	82.834,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.092,72
	Overhead + Profit	15%	x A		16.963,91
	Harga Satuan Pekerjaan				130.056,63
				Pembulatan	130.056,63
3 04 01 02 03 03 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m³		14.756,14
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	12.285,71	42,29
	Mandor	0,002	jam	16.000,00	27,54
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	69,83
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	684.167,51	1.177,57
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	474.327,30	11.584,03
	Alat Bantu	1,000	LS	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	12.761,60
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.831,43
	Overhead + Profit	15%	x A		1.924,71
	Harga Satuan Pekerjaan				14.756,14
				Pembulatan	14.756,14
3 04 01 02 03 03 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m³		18.314,29
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	12.285,71	587,73
	Mandor	0,005	jam	16.000,00	76,54
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	664,27
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	650.834,49	3.099,21
	Track Loader	0,005	jam	304.155,82	1.455,03

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Dump Truck	0,025	jam	428.284,20	10.706,96
	Alat Bantu	1,000	LS	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	15.261,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.925,47
	Overhead + Profit	15%	x A		2.388,82
	Harga Satuan Pekerjaan				18.314,29
				Pembulatan	18.314,29
3 04 01 02 03 03 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		25.334,24
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	12.285,71	1.101,99
	Mandor	0,009	Jam	16.000,00	143,52
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.245,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	304.155,82	2.728,19
	Dump Truck	0,014	Jam	428.284,20	6.056,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	20.784,27
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.029,77
	Overhead + Profit	15%	x A		3.304,47
	Harga Satuan Pekerjaan				25.334,24
				Pembulatan	25.334,24
3 04 01 02 03 03 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 03 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 03 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m³		776.493,48
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m ³	288.125,21	371.383,47
				Jumlah Harga Bahan	371.383,47
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.703,57
	Dump Truck	0,684	jam	428.284,20	292.972,97
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
	Alat Bantu	1,000	LS	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	302.715,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				675.211,72
	Overhead + Profit	15%	x A		101.281,76
	Harga Satuan Pekerjaan				776.493,48
				Pembulatan	776.493,48
3 04 01 02 03 03 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m³		858.472,37
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m ³	344.205,84	443.669,45
				Jumlah Harga Bahan	443.669,45
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.703,57
	Dump Truck	0,684	jam	428.284,20	292.972,97
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
				Jumlah Harga Peralatan	301.715,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				746.497,71
	Overhead + Profit	15%	x A		111.974,66
	Harga Satuan Pekerjaan				858.472,37
				Pembulatan	858.472,37
3 04 01 02 03 03 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 03 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 03 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.362,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	12.285,71	18,00
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	11,72
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,72
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	96,61
				Jumlah Harga Peralatan	166,82
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.706,53
	Overhead + Profit	15%	x A		2.655,98

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				20.362,51
				Pembulatan	20.362,51
3 04 01 02 03 03 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.466,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	12.285,71	19,94
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	12,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32,92
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	137,59
	Power Broom	0,001	Jam	57.185,17	46,40
				Jumlah Harga Peralatan	254,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.797,11
	Overhead + Profit	15%	x A		2.669,57
	Harga Satuan Pekerjaan				20.466,68
				Pembulatan	20.466,68
3 04 01 02 03 03 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.509.540,19
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	281.220,82	104.601,36
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	281.220,82	104.578,99
	Semen	9,682	kg	1.420,00	13.748,44
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.044.868,79
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.368.354,82	168.039,25
	Genset	0,020	Jam	304.595,31	6.116,37
	Dump Truck	0,160	Jam	428.284,20	68.317,87
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.195.748,24	10.118,42
	Tandem Roller	0,009	Jam	419.202,31	3.612,27
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	750.451,06	4.262,54
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	264.986,55
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.312.643,64
	Overhead + Profit	15%	x A		196.896,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.509.540,19
				Pembulatan	1.509.540,19
3 04 01 02 03 03 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.480.568,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	281.220,82	90.955,76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	281.220,82	114.399,35
	Semen	-	kg	1.420,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	995.355,11
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.185.911,10	164.375,72
	Genset	0,030	Jam	304.595,31	9.107,40
	Dump Truck	0,197	Jam	428.284,20	84.195,05
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.195.748,24	15.245,08
	Tandem Roller	0,013	Jam	419.202,31	5.442,49
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	750.451,06	6.422,23
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	289.307,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.287.451,21
	Overhead + Profit	15%	x A		193.117,68
	Harga Satuan Pekerjaan				1.480.568,89
				Pembulatan	1.480.568,89
3 04 01 02 03 03 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 03 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 03 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		1.904.393,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	12.285,71	7.401,03

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang	1,506	jam	13.714,29	20.654,04
	Mandor	0,100	jam	16.000,00	1.606,43
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.661,50
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.420,00	492.589,05
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	m3	288.023,13	232.720,70
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.039.033,20

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	574.652,09	28.848,00
	Truck Mixer	0,953	jam	560.398,71	533.808,44
	Concrete Vibrator	0,301	jam	41.416,84	12.474,95
	Water Tank Truck	0,038	Ls	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	587.299,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.655.994,69
	Overhead + Profit	15%	x A		248.399,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.904.393,89
				Pembulatan	1.904.393,89
3 04 01 02 03 03 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m³		1.485.424,54
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.990,82
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.420,00	387.589,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	288.023,13	228.173,91
	Kayu Perancah	0,039	m ³	2.000.000,00	78.000,00
	Paku	0,468	kg	24.300,00	11.372,40
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.457,28
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tank Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	140.225,41
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.291.673,51
	Overhead + Profit	15%	x A		193.751,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.485.424,54
				Pembulatan	1.485.424,54
3 04 01 02 03 03 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m³		1.617.015,30
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.990,82
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.420,00	386.126,40
	Pasir Beton	0,649	m ³	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m ³	288.023,13	224.211,11
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	951.357,26
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	574.652,09	230.783,97
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tank Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	342.752,19
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.406.100,26
	Overhead + Profit	15%	x A		210.915,04
	Harga Satuan Pekerjaan				1.617.015,30
				Pembulatan	1.617.015,30
3 04 01 02 03 03 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m³		979.099,07
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	12.285,71	32.893,48
	Tukang	1,339	jam	13.714,29	18.359,15
	Mandor	0,335	jam	16.000,00	5.354,75
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	56.607,38
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.420,00	270.288,48
	Pasir beton	0,454	m ³	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m ³	288.023,13	176.219,50
	Batu Belah	0,577	m ³	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	759.900,19
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	67.870,43	22.714,33
	Water Tanker	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	34.882,92
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				851.390,50
	Overhead + Profit	15%	x A		127.708,57
	Harga Satuan Pekerjaan				979.099,07
				Pembulatan	979.099,07

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 03 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		26.474,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	12.285,71	1.290,00
	Tukang	0,035	jam	13.714,29	480,00
	Mandor	0,035	jam	16.000,00	560,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.330,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	19.700,00	20.291,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	20.000,00	400,00
				Jumlah Harga Bahan	20.691,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.021,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.453,15
	Harga Satuan Pekerjaan				26.474,15
				Pembulatan	26.474,15
3 04 01 02 03 03 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat		m3		45.875,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,000	jam	13.714,29	1,38
	Mandor	0,000	jam	16.000,00	1,61
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15,32
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat	1,000	Bh	39.500,00	39.500,00
				Jumlah Harga Bahan	39.500,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,000	jam	2.043.850,02	205,21
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	376,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.891,44
	Overhead + Profit	15%	x A		5.983,72
	Harga Satuan Pekerjaan				45.875,15
				Pembulatan	45.875,15
3 04 01 02 03 03 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.000,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,005	jam	13.714,29	68,85
	Mandor	0,020	jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	402,47
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.043.850,02	2.052,06
	Alat Bantu	1,000	Ls	154,17	154,17
				Jumlah Harga Peralatan	2.206,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.608,70
	Overhead + Profit	15%	x A		391,30
	Harga Satuan Pekerjaan				3.000,00
				Pembulatan	3.000,00
3 04 01 02 03 03 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.100,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,000	jam	13.714,29	1,38
	Mandor	0,000	jam	16.000,00	1,61
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15,32
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.043.850,02	1.639,85
				Jumlah Harga Peralatan	1.810,77
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.826,09

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		273,91
	Harga Satuan Pekerjaan				2.100,00
				Pembulatan	2.100,00
3 04 01 02 03 03 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.191.050,04
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	12.285,71	78.944,35
	Tukang	1,606	jam	13.714,29	22.030,98
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.401,03
	Bahan				
	Batu Kali	1,024	m3	436.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.420,00	245.660,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	899.589,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Water Tanker	0,001	jam	318.945,17	448,32
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	28.705,52
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.035.695,69
	Overhead + Profit	15%	x A		155.354,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.191.050,04
				Pembulatan	1.191.050,04
3 04 01 02 03 03 08 01 010	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.342.701,90
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	12.285,71	710,50
	Tukang	0,029	jam	13.714,29	396,56
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	154,22
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.261,27
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.370.861,98	166.655,42
				Jumlah Harga Bahan	3.771.655,42
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	40.705,29	57,76
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	36.542,56	352,22
	Generator Set	0,010	Ls	304.595,31	2.935,86
				Jumlah Harga Peralatan	3.345,84
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.776.262,53
	Overhead + Profit	15%	x A		566.439,38
	Harga Satuan Pekerjaan				4.342.701,90
				Pembulatan	4.342.701,90
3 04 01 02 03 03 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m3		318.169,14
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	12.285,71	57.333,33
	Tukang	2,333	jam	13.714,29	32.000,00
	Mandor	2,333	jam	16.000,00	37.333,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	126.666,67
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	200.000,00	150.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.434,65	2,15
				Jumlah Harga Bahan	150.002,15
	Peralatan				
	Alat Bantu	-		0,00	
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				276.668,82
	Overhead + Profit	15%	x A		41.500,32
	Harga Satuan Pekerjaan				318.169,14
				Pembulatan	318.169,14
3 04 01 02 03 03 08 01 012	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm		m		433.978,37
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,400	jam	12.285,71	17.200,00
	Tukang	0,350	jam	13.714,29	4.800,00
	Mandor	0,117	jam	16.000,00	1.866,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.866,67
	Bahan				
	Pipa baja 150 mm	0,333	batang/m'	400.000,00	133.333,33
	Baja (ducting, klem)	1,000	Kg	13.676,46	13.676,46
	Kawat Las	0,500	m'	379.100,00	189.550,00
				Jumlah Harga Bahan	336.559,79
	Peralatan				
	Welding set	0,117	jam	145.251,75	16.946,04

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Alat Bantu	1,000	Ls	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	16.946,04
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				377.372,49
	Overhead + Profit	15%	x A		56.605,87
	Harga Satuan Pekerjaan				433.978,37
				Pembulatan	433.978,37
3 04 01 02 03 03 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 03 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 03 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		221.672,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	12.285,71	1.754,32
	Tukang	0,018	jam	13.714,29	244,79
	Mandor	0,018	jam	16.000,00	285,59
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.284,69
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	37.000,00	163.873,00
	Glass Bead	0,464	kg	43.000,00	19.930,50
				Jumlah Bahan	183.803,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	257.081,04	4.588,68
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	60.590,34	1.081,49
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	6.670,17
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.758,37
	Overhead + Profit	15%	x A		28.913,75
	Harga Satuan Pekerjaan				221.672,12
				Pembulatan	221.672,12
3 04 01 02 03 03 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		454.752,33
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	12.285,71	31.390,00
	Tukang	0,341	jam	13.714,29	4.672,00
	Mandor	0,170	jam	16.000,00	2.725,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.787,33
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.210.000,00	19.360,00
				Jumlah Bahan	312.860,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	257.081,04	43.789,47
				Jumlah Peralatan	43.789,47
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.436,80
	Overhead + Profit	15%	x A		59.315,52
	Harga Satuan Pekerjaan				454.752,33
				Pembulatan	454.752,33
3 04 01 02 03 03 10 01 003	Patok Pengarah		buah		120.123,78
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,636	jam	12.285,71	7.818,18
	Tukang	0,127	jam	13.714,29	1.745,45
	Mandor	0,064	jam	16.000,00	1.018,18
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.581,82
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.210.000,00	42.062,63
	Baja Tulangan	1,825	kg	19.700,00	35.953,12
				Jumlah Bahan	78.015,74
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.857,90
				Jumlah Peralatan	15.857,90
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				104.455,46
	Overhead + Profit	15%	x A		15.668,32
	Harga Satuan Pekerjaan				120.123,78
				Pembulatan	120.123,78
3 04 01 02 03 04	Rehabilitasi Jembatan				
3 04 01 02 03 04 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 04 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 04 01 01 001	Mobilisasi		LS		30.750.000,00
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Crane 10-15 Ton	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Trailer 20 Ton	2,000	Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Crane On Track 35 Ton	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Welding Set	2,000	Unit	200.000,00	400.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	21.750.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	6,000	Bulan	1.500.000,00	9.000.000,00
				Jumlah Harga Sewa	9.000.000,00
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				30.750.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				30.750.000,00
				Pembulatan	30.750.000,00
3 04 01 02 03 04 01 01 002	Manajemen Mutu		m1		4.800.000,00
	Tenaga Kerja				
	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	1,000	OH	2.500.000,00	2.500.000,00
	Staff Pendukung (supporting Staff)	1,000	OH	2.000.000,00	2.000.000,00
	Laporan Kendali Mutu	1,000	LS	300.000,00	300.000,00
	Jumlah Harga				4.800.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				4.800.000,00
				Pembulatan	4.800.000,00
3 04 01 02 03 04 02	Divisi 2				
3 04 01 02 03 04 02 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 01 02 03 04 02 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		set		300.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1	Set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
	Jumlah Harga				300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 01 02 03 04 02 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan		set		850.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Poster	1,000	Lbr	75.000,00	75.000,00
	Papan Informasi K3	1,000	Buah	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga				850.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				850.000,00
				Pembulatan	850.000,00
3 04 01 02 03 04 02 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		set		5.200.000,00
	Alat Pelindung Kerja (APK) antara lain:				
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,000	Ls	100.000,00	100.000,00
	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:				
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Harga				5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 01 02 03 04 02 01 004	Personel Keselamatan Konstruksi		org		12.900.000,00
	Petugas K3	6,000	OB	2.150.000,00	12.900.000,00
	Jumlah Harga				12.900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				12.900.000,00
				Pembulatan	12.900.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 04 02 01 005	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan		set		250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,000	LS	250.000,00	250.000,00
	Jumlah Harga				250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 01 02 03 04 02 01 006	Manajemen Lalu Lintas		LS		4.682.449,35
	Peralatan				
	Rambu Batas Kecepatan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Pengarah Tikungan	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	2,000	Buah	75.000,00	150.000,00
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,000	Buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	5,000	Buah	240.000,00	1.200.000,00
	Police Line	5,000	Buah	78.000,00	390.000,00
	Lampu Sementara	2,000	Buah	203.880,00	407.760,00
	Lampu Putar (Rotary Lamp)	2,000	Buah	90.000,00	180.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,000	Set	450.000,00	900.000,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	104.689,35	104.689,35
				Jumlah Harga Peralatan	4.682.449,35
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.682.449,35
	Harga Satuan Pekerjaan				4.682.449,35
				Pembulatan	4.682.449,35
3 04 01 02 03 04 02 01 007	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		OJ		530.000,00
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,000	Buah	200.000,00	200.000,00
	Bendera K3	2,000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Lampu darurat (Emergency lamp)	2,000	Buah	50.000,00	100.000,00
	Program inspeksi	1,000	Ls	200.000,00	200.000,00
	Jumlah Harga				530.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				530.000,00
				Pembulatan	530.000,00
3 04 01 02 03 04 02 01 008	Pengujian Temperatur (Suhu)		buah		215.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Temperatur (Suhu)	1,000	sampel	215.000,00	215.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	215.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				215.000,00
				Pembulatan	215.000,00
3 04 01 02 03 04 02 01 009	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya		buah		100.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000,00
3 04 01 02 03 04 02 01 010	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan		buah		725.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatai	1,000	sampel	725.000,00	725.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	725.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				725.000,00
				Pembulatan	725.000,00
3 04 01 02 03 04 02 01 011	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor		buah		900.000,00
	Pengujian				
	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	1,000	sampel	900.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000,00
3 04 01 02 03 04 02 01 012	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya		buah		645.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya	1,000	sampel	645.000,00	645.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	645.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				645.000,00
				Pembulatan	645.000,00
3 04 01 02 03 04 02 01 013	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya		buah		100.000,00
	Pengujian				
	Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	1,000	sampel	100.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Pengujian	100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				100.000,00
				Pembulatan	100.000,00
3 04 01 02 03 04 03	Divisi 3				
3 04 01 02 03 04 03 01	Drainase				
3 04 01 02 03 04 03 01 001	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m³		37.148,80
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1606	jam	12.285,71	1.973,61
	Mandor	0,0268	jam	16.000,00	428,38

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.401,99
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,0268	jam	211.320,22	5.657,84
	Dump Truck	0,0943	jam	257.081,04	24.243,48
				Jumlah Harga Peralatan	29.901,31
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.303,30
	Overhead + Profit	15%	x A		4.845,50
	Harga Satuan Pekerjaan				37.148,80
				Pembulatan	37.148,80
3 04 01 02 03 04 03 01 002	Pasangan Batu dengan Mortar		m³		1.420.028,69
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,747	jam	12.285,71	82.891,57
	Tukang Batu	2,249	jam	13.714,29	30.843,37
	Mandor	0,562	jam	16.000,00	8.995,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	122.730,92
	Bahan				
	Batu	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.420,00	329.440,00
	Pasir	0,481	m ³	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Harga Bahan	1.071.416,55
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,562	jam	67.870,43	38.160,08
	Alat Bantu	1,000	LS	2.500,00	2.500,00
				Jumlah Harga Peralatan	40.660,08
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.234.807,56
	Overhead + Profit	15%	x A		185.221,13
	Harga Satuan Pekerjaan				1.420.028,69
				Pembulatan	1.420.028,69
3 04 01 02 03 04 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 04 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 04 04 01 001	Galian Biasa		m³		19.947,25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	94,32
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	155,73
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.345,44
	Overhead + Profit	15%	x A		2.601,82
	Harga Satuan Pekerjaan				19.947,25
				Pembulatan	19.947,25
3 04 01 02 03 04 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		20.057,16
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	Jam	12.285,71	188,64
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	250,05
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.441,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.616,15
	Harga Satuan Pekerjaan				20.057,16
				Pembulatan	20.057,16
3 04 01 02 03 04 04 01 003	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		m³		766.731,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,038	Jam	12.285,71	471,59
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	533,01
	Bahan				
	Urugan Pilihan	2,500	m ³	20.000,00	50.000,00
	Bahan pengaman tebing galian	0,300	m ³	2.000.000,00	600.000,00
				Jumlah Harga Bahan	650.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck 6-8 M3	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
				Jumlah Harga Peralatan	16.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				666.722,71

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		100.008,41
	Harga Satuan Pekerjaan				766.731,12
				Pembulatan	766.731,12
3 04 01 02 03 04 04 01 004	Timbunan Biasa dari sumber galian		m³		110.686,17
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,167	Jam	12.285,71	2.057,85
	Mandor	0,042	Jam	16.000,00	670,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.727,85
	Bahan				
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m ³	20.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	24.000,00
	Peralatan				
	Excavator	0,042	Jam	655.574,55	27.452,12
	Dump Truck	0,088	Jam	428.284,20	37.834,16
	Motor Grader	0,002	Jam	684.167,51	1.357,48
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	474.327,30	184,75
	Water tank truck	0,007	Jam	318.945,17	2.241,58
				Jumlah Harga Peralatan	69.521,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				96.248,85
	Overhead + Profit	15%	x A		14.437,33
	Harga Satuan Pekerjaan				110.686,17
				Pembulatan	110.686,17
3 04 01 02 03 04 04 01 005	Timbunan Pilihan dari sumber galian		m³		130.056,63
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,016	Jam	12.285,71	195,01
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	63,49
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	258,50
	Bahan				
	Bahan pilihan (M09)	1,200	m ³	25.000,00	30.000,00
				Jumlah Harga Bahan	30.000,00
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	Jam	655.574,55	5.575,40
	Dump Truck	0,141	Jam	428.284,20	60.387,31
	Motor Grader	0,004	Jam	174.470,44	692,34
	Tandem	0,011	Jam	474.327,30	5.291,47
	Water Tanker	0,034	Jam	318.945,17	10.887,69
				Jumlah Harga Peralatan	82.834,22
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.092,72
	Overhead + Profit	15%	x A		16.963,91
	Harga Satuan Pekerjaan				130.056,63
				Pembulatan	130.056,63
3 04 01 02 03 04 04 01 006	Penyiapan Badan Jalan		m³		14.756,14
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	jam	12.285,71	42,29
	Mandor	0,002	jam	16.000,00	27,54
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	69,83
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,002	jam	684.167,51	1.177,57
	Tandem / Vibro Roller	0,024	jam	474.327,30	11.584,03
	Alat Bantu	1,000	LS	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	12.761,60
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.831,43
	Overhead + Profit	15%	x A		1.924,71
	Harga Satuan Pekerjaan				14.756,14
				Pembulatan	14.756,14
3 04 01 02 03 04 04 01 007	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		m³		18.314,29
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,048	jam	12.285,71	587,73
	Mandor	0,005	jam	16.000,00	76,54
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	664,27
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Bull Dozer	0,005	jam	650.834,49	3.099,21
	Track Loader	0,005	jam	304.155,82	1.455,03
	Dump Truck	0,025	jam	428.284,20	10.706,96
	Alat Bantu	1,000	LS	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	15.261,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				15.925,47
	Overhead + Profit	15%	x A		2.388,82
	Harga Satuan Pekerjaan				18.314,29
				Pembulatan	18.314,29
3 04 01 02 03 04 04 01 008	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm		buah		25.334,24
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja Biasa	0,090	Jam	12.285,71	1.101,99
	Mandor	0,009	Jam	16.000,00	143,52
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.245,51
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Track Loader	0,009	Jam	304.155,82	2.728,19
	Dump Truck	0,014	Jam	428.284,20	6.056,08
	Chainsaw	0,100	Jam	20.000,00	2.000,00
	Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	20.784,27
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.029,77
	Overhead + Profit	15%	x A		3.304,47
	Harga Satuan Pekerjaan				25.334,24
				Pembulatan	25.334,24
3 04 01 02 03 04 06	Divisi 6				
3 04 01 02 03 04 06 01	Perkerasan Berbutir				
3 04 01 02 03 04 06 01 001	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		m³		776.493,48
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Agregat A	1,289	m ³	288.125,21	371.383,47
				Jumlah Harga Bahan	371.383,47
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.703,57
	Dump Truck	0,684	jam	428.284,20	292.972,97
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	302.715,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				675.211,72
	Overhead + Profit	15%	x A		101.281,76
	Harga Satuan Pekerjaan				776.493,48
				Pembulatan	776.493,48
3 04 01 02 03 04 06 01 002	Lapis Pondasi Agregat Kelas S		m³		858.472,37
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,078	jam	12.285,71	957,03
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	155,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.112,83
	Bahan				
	Aggregat S	1,289	m ³	344.205,84	443.669,45
				Jumlah Harga Bahan	443.669,45
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,009	jam	655.574,55	5.703,57
	Dump Truck	0,684	jam	428.284,20	292.972,97
	Motor Grader	0,001	jam	684.167,51	654,89
	Vibratory Roller	0,010	jam	244.833,29	2.384,00
				Jumlah Harga Peralatan	301.715,43
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				746.497,71
	Overhead + Profit	15%	x A		111.974,66
	Harga Satuan Pekerjaan				858.472,37
				Pembulatan	858.472,37
3 04 01 02 03 04 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 04 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 04 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.362,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	12.285,71	18,00
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	11,72
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,72
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	96,61
				Jumlah Harga Peralatan	166,82
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.706,53
	Overhead + Profit	15%	x A		2.655,98
	Harga Satuan Pekerjaan				20.362,51
				Pembulatan	20.362,51
3 04 01 02 03 04 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.466,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	12.285,71	19,94
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	12,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32,92
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	137,59
	Power Broom	0,001	Jam	57.185,17	46,40
				Jumlah Harga Peralatan	254,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.797,11
	Overhead + Profit	15%	x A		2.669,57
	Harga Satuan Pekerjaan				20.466,68
				Pembulatan	20.466,68
3 04 01 02 03 04 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.509.540,19
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	281.220,82	104.601,36
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	281.220,82	104.578,99
	Semen	9,682	kg	1.420,00	13.748,44
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.044.868,79
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.368.354,82	168.039,25
	Genset	0,020	Jam	304.595,31	6.116,37
	Dump Truck	0,160	Jam	428.284,20	68.317,87
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.195.748,24	10.118,42
	Tandem Roller	0,009	Jam	419.202,31	3.612,27
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	750.451,06	4.262,54
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	264.986,55
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.312.643,64
	Overhead + Profit	15%	x A		196.896,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.509.540,19
				Pembulatan	1.509.540,19
3 04 01 02 03 04 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.480.568,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	281.220,82	90.955,76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	281.220,82	114.399,35
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	995.355,11
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.185.911,10	164.375,72
	Genset	0,030	Jam	304.595,31	9.107,40
	Dump Truck	0,197	Jam	428.284,20	84.195,05
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.195.748,24	15.245,08
	Tandem Roller	0,013	Jam	419.202,31	5.442,49
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	750.451,06	6.422,23
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	289.307,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.287.451,21
	Overhead + Profit	15%	x A		193.117,68
	Harga Satuan Pekerjaan				1.480.568,89
				Pembulatan	1.480.568,89
3 04 01 02 03 04 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 04 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 04 08 01 001	Beton struktur, fc'30 MPa		m3		1.904.393,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	12.285,71	7.401,03
	Tukang	1,506	jam	13.714,29	20.654,04
	Mandor	0,100	jam	16.000,00	1.606,43
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.661,50
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.420,00	492.589,05
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	m3	288.023,13	232.720,70
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.039.033,20
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	574.652,09	28.848,00
	Truck Mixer	0,953	jam	560.398,71	533.808,44
	Concrete Vibrator	0,301	jam	41.416,84	12.474,95
	Water Tank Truck	0,038	Ls	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	587.299,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.655.994,69

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		248.399,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.904.393,89
				Pembulatan	1.904.393,89
3 04 01 02 03 04 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m³		1.485.424,54
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.990,82
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.420,00	387.589,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	288.023,13	228.173,91
	Kayu Perancah	0,039	m ³	2.000.000,00	78.000,00
	Paku	0,468	kg	24.300,00	11.372,40
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.039.457,28
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tank Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	140.225,41
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.291.673,51
	Overhead + Profit	15%	x A		193.751,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.485.424,54
				Pembulatan	1.485.424,54
3 04 01 02 03 04 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m³		1.617.015,30
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.990,82
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.420,00	386.126,40
	Pasir Beton	0,649	m ³	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m ³	288.023,13	224.211,11
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	951.357,26
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	574.652,09	230.783,97
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tank Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	342.752,19
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.406.100,26
	Overhead + Profit	15%	x A		210.915,04
	Harga Satuan Pekerjaan				1.617.015,30
				Pembulatan	1.617.015,30
3 04 01 02 03 04 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m³		979.099,07
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	12.285,71	32.893,48
	Tukang	1,339	jam	13.714,29	18.359,15
	Mandor	0,335	jam	16.000,00	5.354,75
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	56.607,38
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.420,00	270.288,48
	Pasir beton	0,454	m ³	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m ³	288.023,13	176.219,50
	Batu Belah	0,577	m ³	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
				Jumlah Harga Bahan	759.900,19
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	67.870,43	22.714,33
	Water Tanker	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	34.882,92
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				851.390,50
	Overhead + Profit	15%	x A		127.708,57
	Harga Satuan Pekerjaan				979.099,07
				Pembulatan	979.099,07
3 04 01 02 03 04 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m³		26.474,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	12.285,71	1.290,00
	Tukang	0,035	jam	13.714,29	480,00
	Mandor	0,035	jam	16.000,00	560,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.330,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	19.700,00	20.291,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kawat Beton	0,020	Kg	20.000,00	400,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Bahan	20.691,00
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.021,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.453,15
	Harga Satuan Pekerjaan				26.474,15
				Pembulatan	26.474,15
3 04 01 02 03 04 08 01 006	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat		m3		45.875,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,000	jam	13.714,29	1,38
	Mandor	0,000	jam	16.000,00	1,61
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15,32
	Bahan				
	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat	1,000	Bh	39.500,00	39.500,00
				Jumlah Harga Bahan	39.500,00
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,000	jam	2.043.850,02	205,21
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	376,12
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.891,44
	Overhead + Profit	15%	x A		5.983,72
	Harga Satuan Pekerjaan				45.875,15
				Pembulatan	45.875,15
3 04 01 02 03 04 08 01 007	Pemasangan Baja Struktur		m3		3.000,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,005	jam	13.714,29	68,85
	Mandor	0,020	jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	402,47
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.043.850,02	2.052,06
	Alat Bantu	1,000	Ls	154,17	154,17
				Jumlah Harga Peralatan	2.206,23
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.608,70
	Overhead + Profit	15%	x A		391,30
	Harga Satuan Pekerjaan				3.000,00
				Pembulatan	3.000,00
3 04 01 02 03 04 08 01 008	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa		m3		2.100,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,001	jam	12.285,71	12,34
	Tukang	0,000	jam	13.714,29	1,38
	Mandor	0,000	jam	16.000,00	1,61
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15,32
	Bahan				
	Sudah ada				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0,000	jam	386.887,65	170,91
	Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0,001	jam	2.043.850,02	1.639,85
				Jumlah Harga Peralatan	1.810,77
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.826,09
	Overhead + Profit	15%	x A		273,91
	Harga Satuan Pekerjaan				2.100,00
				Pembulatan	2.100,00
3 04 01 02 03 04 08 01 009	Pasangan Batu		m3		1.191.050,04
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	12.285,71	78.944,35
	Tukang	1,606	jam	13.714,29	22.030,98
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	107.401,03
	Bahan				
	Batu Kali	1,024	m3	436.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.420,00	245.660,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	899.589,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Water Tanker	0,001	jam	318.945,17	448,32
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	28.705,52
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.035.695,69
	Overhead + Profit	15%	x A		155.354,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.191.050,04
				Pembulatan	1.191.050,04

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 01 02 03 04 08 01 010	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.342.701,90
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	12.285,71	710,50
	Tukang	0,029	jam	13.714,29	396,56
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	154,22
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.261,27
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.370.861,98	166.655,42
				Jumlah Harga Bahan	3.771.655,42
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	40.705,29	57,76
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	36.542,56	352,22
	Generator Set	0,010	Ls	304.595,31	2.935,86
				Jumlah Harga Peralatan	3.345,84
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.776.262,53
	Overhead + Profit	15%	x A		566.439,38
	Harga Satuan Pekerjaan				4.342.701,90
				Pembulatan	4.342.701,90
3 04 01 02 03 04 08 01 011	Papan Nama Jembatan		m3		318.169,14
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	4,667	jam	12.285,71	57.333,33
	Tukang	2,333	jam	13.714,29	32.000,00
	Mandor	2,333	jam	16.000,00	37.333,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	126.666,67
	Bahan				
	Marmer	0,750	m2	200.000,00	150.000,00
	Adukan Semen	0,002	m3	1.434,65	2,15
				Jumlah Harga Bahan	150.002,15
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				276.668,82
	Overhead + Profit	15%	x A		41.500,32
	Harga Satuan Pekerjaan				318.169,14
				Pembulatan	318.169,14
3 04 01 02 03 04 08 01 012	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm		m		433.978,37
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	1,400	jam	12.285,71	17.200,00
	Tukang	0,350	jam	13.714,29	4.800,00
	Mandor	0,117	jam	16.000,00	1.866,67
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	23.866,67
	Bahan				
	Pipa baja 150 mm	0,333	batang/m'	400.000,00	133.333,33
	Baja (ducting, klem)	1,000	Kg	13.676,46	13.676,46
	Kawat Las	0,500	m'	379.100,00	189.550,00
				Jumlah Harga Bahan	336.559,79
	Peralatan				
	Welding set	0,117	jam	145.251,75	16.946,04
	Alat Bantu	1,000	Ls	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	16.946,04
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				377.372,49
	Overhead + Profit	15%	x A		56.605,87
	Harga Satuan Pekerjaan				433.978,37
				Pembulatan	433.978,37
3 04 01 02 03 04 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 04 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 04 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		221.672,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	12.285,71	1.754,32
	Tukang	0,018	jam	13.714,29	244,79
	Mandor	0,018	jam	16.000,00	285,59
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.284,69
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	37.000,00	163.873,00
	Glass Bead	0,464	kg	43.000,00	19.930,50
				Jumlah Bahan	183.803,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	257.081,04	4.588,68
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	60.590,34	1.081,49
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	6.670,17
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.758,37
	Overhead + Profit	15%	x A		28.913,75
	Harga Satuan Pekerjaan				221.672,12
				Pembulatan	221.672,12
3 04 01 02 03 04 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		454.752,33
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	12.285,71	31.390,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang	0,341	jam	13.714,29	4.672,00
	Mandor	0,170	jam	16.000,00	2.725,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.787,33
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.210.000,00	19.360,00
				Jumlah Bahan	312.860,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	257.081,04	43.789,47
				Jumlah Peralatan	43.789,47
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.436,80
	Overhead + Profit	15%	x A		59.315,52
	Harga Satuan Pekerjaan				454.752,33
				Pembulatan	454.752,33
3 04 01 02 03 04 10 01 003	Patok Pengarah		buah		120.123,78
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,636	jam	12.285,71	7.818,18
	Tukang	0,127	jam	13.714,29	1.745,45
	Mandor	0,064	jam	16.000,00	1.018,18
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.581,82
	Bahan				
	Beton fc 20 Mpa	0,035	m3	1.210.000,00	42.062,63
	Baja Tulangan	1,825	kg	19.700,00	35.953,12
				Jumlah Bahan	78.015,74
	Peralatan				
	Dump Truck	0,121	Jam	131.217,37	15.857,90
				Jumlah Peralatan	15.857,90
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				104.455,46
	Overhead + Profit	15%	x A		15.668,32
	Harga Satuan Pekerjaan				120.123,78
				Pembulatan	120.123,78
3 04 01 02 03 05	Pemeliharaan Berkala Jembatan				
3 04 01 02 03 05 01	Divisi 1				
3 04 01 02 03 05 01 01	Umum				
3 04 01 02 03 05 01 01 001	Mobilisasi		LS		17.200.000,00
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000	Unit	100.000,00	200.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	4,000	Unit	150.000,00	600.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	6,000	Unit	150.000,00	900.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Three Wheel Roller 6-8 T	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tandem Roller 6-8 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tire Roller 8-10 T.	1,000	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Water Pump 70-100 MM	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Concrete Pump	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.200.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	0,000	Bulan	0,00	-
				Jumlah Harga Sewa	-
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				17.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				17.200.000,00
				Pembulatan	17.200.000,00
3 04 01 02 03 05 04	Divisi 4				
3 04 01 02 03 05 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik				
3 04 01 02 03 05 04 01 001	Galian Biasa		m³		19.947,25
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	94,32
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	155,73
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.345,44
	Overhead + Profit	15%	x A		2.601,82
	Harga Satuan Pekerjaan				19.947,25
				Pembulatan	19.947,25
3 04 01 02 03 05 04 01 002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		m³		20.057,16
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,015	Jam	12.285,71	188,64
	Mandor	0,004	Jam	16.000,00	61,42
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	250,05
	Bahan				
	Urugan Pilihan	1,250	m ³	1,00	1,25
				Jumlah Harga Bahan	1,25
	Peralatan				
	Excavator	0,004	Jam	497.035,05	1.907,89
	Dump Truck	0,033	Jam	428.284,20	14.281,82
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	17.189,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.441,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		2.616,15
	Harga Satuan Pekerjaan				20.057,16
				Pembulatan	20.057,16
3 04 01 02 03 05 04 01 003	Timbunan Biasa dari hasil galian		m³		77.771,73
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,008	Jam	12.285,71	97,51
	Mandor	0,002	Jam	16.000,00	31,75
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	129,25
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
	Excavator	0,005	Jam	497.035,05	2.289,46
	Dump Truck	0,122	Jam	428.284,20	52.296,95
	Sheepfoot Roller	0,004	Jam	244.833,29	1.024,24
	Tandem Roller	0,034	Jam	318.945,17	10.887,69
	Water tank truck	1,000	Jam	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	67.498,34
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.627,59
	Overhead + Profit	15%	x A		10.144,14
	Harga Satuan Pekerjaan				77.771,73
				Pembulatan	77.771,73
3 04 01 02 03 05 07	Divisi 7				
3 04 01 02 03 05 07 01	Perkerasan Aspal				
3 04 01 02 03 05 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.362,51
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,001	Jam	12.285,71	18,00
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	11,72
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29,72
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	96,61
				Jumlah Harga Peralatan	166,82
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.706,53
	Overhead + Profit	15%	x A		2.655,98
	Harga Satuan Pekerjaan				20.362,51
				Pembulatan	20.362,51
3 04 01 02 03 05 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.466,68
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	12.285,71	19,94
	Mandor	0,001	Jam	16.000,00	12,98
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	32,92
	Bahan				
	- Aspal Cair	1,030	Liter	17.000,00	17.510,00
				Jumlah Harga Bahan	17.510,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	349.636,75	70,21
	Compressor	0,001	Jam	131.903,36	137,59
	Power Broom	0,001	Jam	57.185,17	46,40
				Jumlah Harga Peralatan	254,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				17.797,11
	Overhead + Profit	15%	x A		2.669,57
	Harga Satuan Pekerjaan				20.466,68
				Pembulatan	20.466,68
3 04 01 02 03 05 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.509.540,19
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	281.220,82	104.601,36
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	281.220,82	104.578,99
	Semen	9,682	kg	1.420,00	13.748,44
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
				Jumlah Harga Bahan	1.044.868,79
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.368.354,82	168.039,25
	Genset	0,020	Jam	304.595,31	6.116,37
	Dump Truck	0,160	Jam	428.284,20	68.317,87
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.195.748,24	10.118,42
	Tandem Roller	0,009	Jam	419.202,31	3.612,27
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	750.451,06	4.262,54
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	264.986,55
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.312.643,64
	Overhead + Profit	15%	x A		196.896,55
	Harga Satuan Pekerjaan				1.509.540,19

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	1.509.540,19
3 04 01 02 03 05 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.480.568,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	12.285,71	2.467,01
	Mandor	0,020	Jam	16.000,00	321,29
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.788,30
	Bahan				
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	281.220,82	90.955,76
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,407	m3	281.220,82	114.399,35
	Semen	-	kg	1.420,00	-
	Aspal	35,000	kg	14.000,00	490.000,00
	Asbuton Butir 50/30	100,000	kg	3.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	995.355,11
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	655.574,55	3.519,83
	AMP	0,020	Jam	8.185.911,10	164.375,72
	Genset	0,030	Jam	304.595,31	9.107,40
	Dump Truck	0,197	Jam	428.284,20	84.195,05
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.195.748,24	15.245,08
	Tandem Roller	0,013	Jam	419.202,31	5.442,49
	P. Tyre Roller	0,009	Jam	750.451,06	6.422,23
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	289.307,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.287.451,21
	Overhead + Profit	15%	x A		193.117,68
	Harga Satuan Pekerjaan				1.480.568,89
				Pembulatan	1.480.568,89
3 04 01 02 03 05 08	Divisi 8				
3 04 01 02 03 05 08 01	Struktur				
3 04 01 02 03 05 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		1.904.393,89
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	12.285,71	7.401,03
	Tukang	1,506	jam	13.714,29	20.654,04
	Mandor	0,100	jam	16.000,00	1.606,43
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.661,50
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.420,00	492.589,05
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	m3	288.023,13	232.720,70
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.039.033,20
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	574.652,09	28.848,00
	Truck Mixer	0,953	jam	560.398,71	533.808,44
	Concrete Vibrator	0,301	jam	41.416,84	12.474,95
	Water Tank Truck	0,038	Ls	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	587.299,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.655.994,69
	Overhead + Profit	15%	x A		248.399,20
	Harga Satuan Pekerjaan				1.904.393,89
				Pembulatan	1.904.393,89
3 04 01 02 03 05 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m³		1.485.424,54
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	111.990,82
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.420,00	387.589,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	288.023,13	228.173,91
	Kayu Perancah	0,039	m ³	2.000.000,00	78.000,00
	Paku	0,468	kg	24.300,00	11.372,40
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tank Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				140.225,41
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.291.673,51
	Overhead + Profit	15%	x A		193.751,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.485.424,54
				Pembulatan	1.485.424,54
3 04 01 02 03 05 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.617.015,30
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	12.285,71	39.472,17
	Tukang	4,819	jam	13.714,29	66.092,94
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				111.990,82
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.420,00	386.126,40
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	288.023,13	224.211,11
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
	Jumlah Harga Bahan				951.357,26
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	574.652,09	230.783,97
	Concrete Vibrator	2,410	jam	41.416,84	99.799,62
	Water Tank Truck	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Jumlah Harga Peralatan				342.752,19
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.406.100,26
	Overhead + Profit	15%	x A		210.915,04
	Harga Satuan Pekerjaan				1.617.015,30
				Pembulatan	1.617.015,30
3 04 01 02 03 05 08 01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa		m³		979.099,07
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,677	jam	12.285,71	32.893,48
	Tukang	1,339	jam	13.714,29	18.359,15
	Mandor	0,335	jam	16.000,00	5.354,75
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				56.607,38
	Bahan				
	Semen	190,344	kg	1.420,00	270.288,48
	Pasir beton	0,454	m ³	471.000,00	213.918,46
	Agregat Kasar	0,612	m ³	288.023,13	176.219,50
	Batu Belah	0,577	m ³	167.600,00	96.682,20
	Air	190,550	kg	14,65	2.791,56
	Jumlah Harga Bahan				759.900,19
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,335	jam	67.870,43	22.714,33
	Water Tanker	0,038	jam	318.945,17	12.168,59
	Jumlah Harga Peralatan				34.882,92
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				851.390,50
	Overhead + Profit	15%	x A		127.708,57
	Harga Satuan Pekerjaan				979.099,07
				Pembulatan	979.099,07
3 04 01 02 03 05 08 01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B		m3		26.474,15
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,105	jam	12.285,71	1.290,00
	Tukang	0,035	jam	13.714,29	480,00
	Mandor	0,035	jam	16.000,00	560,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.330,00
	Bahan				
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030	Kg	19.700,00	20.291,00
	Kawat Beton	0,020	Kg	20.000,00	400,00
	Jumlah Harga Bahan				20.691,00
	Peralatan				
	Alat Bantu	-	Ls	1.000,00	-
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.021,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.453,15
	Harga Satuan Pekerjaan				26.474,15
				Pembulatan	26.474,15
3 04 01 02 03 05 08 01 006	Pasangan Batu		m3		1.191.050,04
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	6,426	jam	12.285,71	78.944,35
	Tukang	1,606	jam	13.714,29	22.030,98
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				107.401,03
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Batu Kali	1,024	m3	436.000,00	446.355,00
	Semen (PC)	173,000	Kg	1.420,00	245.660,00
	Pasir	0,456	m3	455.000,00	207.574,14
				Jumlah Harga Bahan	899.589,14
	Peralatan				
	Conc. Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
	Water Tanker	0,001	jam	318.945,17	448,32
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	28.705,52
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.035.695,69
	Overhead + Profit	15%	x A		155.354,35
	Harga Satuan Pekerjaan				1.191.050,04
				Pembulatan	1.191.050,04
3 04 01 02 03 05 08 01 007	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar		m		4.342.701,90
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,058	jam	12.285,71	710,50
	Tukang	0,029	jam	13.714,29	396,56
	Mandor	0,010	jam	16.000,00	154,22
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.261,27
	Bahan				
	Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030	m3	3.500.000,00	3.605.000,00
	Beton fast track 8 jam	0,049	m3	3.370.861,98	166.655,42
				Jumlah Harga Bahan	3.771.655,42
	Peralatan				
	Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001	jam	40.705,29	57,76
	JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010	jam	36.542,56	352,22
	Generator Set	0,010	Ls	304.595,31	2.935,86
				Jumlah Harga Peralatan	3.345,84
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				3.776.262,53
	Overhead + Profit	15%	x A		566.439,38
	Harga Satuan Pekerjaan				4.342.701,90
				Pembulatan	4.342.701,90
3 04 01 02 03 05 10	Divisi 10				
3 04 01 02 03 05 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 01 02 03 05 10 01 001	Marka Jalan Termoplastik		m²		221.672,12
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,143	jam	12.285,71	1.754,32
	Tukang	0,018	jam	13.714,29	244,79
	Mandor	0,018	jam	16.000,00	285,59
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.284,69
	Bahan				
	Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	37.000,00	163.873,00
	Glass Bead	0,464	kg	43.000,00	19.930,50
				Jumlah Bahan	183.803,50
	Peralatan				
	Dump Truck	0,018	Jam	257.081,04	4.588,68
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	60.590,34	1.081,49
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Peralatan	6.670,17
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.758,37
	Overhead + Profit	15%	x A		28.913,75
	Harga Satuan Pekerjaan				221.672,12
				Pembulatan	221.672,12
3 04 01 02 03 05 10 01 002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade		buah		454.752,33
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	2,555	jam	12.285,71	31.390,00
	Tukang	0,341	jam	13.714,29	4.672,00
	Mandor	0,170	jam	16.000,00	2.725,33
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.787,33
	Bahan				
	Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00	216.500,00
	Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00	77.000,00
	Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.210.000,00	19.360,00
				Jumlah Bahan	312.860,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,170	Jam	257.081,04	43.789,47
				Jumlah Peralatan	43.789,47
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.436,80
	Overhead + Profit	15%	x A		59.315,52
	Harga Satuan Pekerjaan				454.752,33
				Pembulatan	454.752,33
3 04 01 02 03 05 11	Divisi 11				
3 04 01 02 03 05 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan				
3 04 01 02 03 05 11 01 001	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan		m3		514.256,86
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	4,264	jam	12.285,71	52.382,86
	Mandor	0,328	jam	16.000,00	5.247,66

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	57.630,52
	Bahan			Jumlah Bahan	-
	Peralatan				
	Mini Excavator	0,656	jam	211.320,22	138.617,01
	Dump Truck	0,976	jam	257.081,04	250.932,35
				Jumlah Peralatan	389.549,36
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				447.179,88
	Overhead + Profit	15%	x A		67.076,98
	Harga Satuan Pekerjaan				514.256,86
				Pembulatan	514.256,86
3 04 01 02 03 05 11 01 002	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar		m3		1.696.869,75
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	12,048	jam	12.285,71	148.020,65
	Tukang Batu	4,016	jam	13.714,29	55.077,45
	Mandor	0,402	jam	16.000,00	6.425,70
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	209.523,81
	Bahan				
	Batu	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.420,00	329.440,00
	Pasir	0,481	m3	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Bahan	1.071.416,55
	Peralatan				
	Dump Truck	0,651	jam	257.081,04	167.341,35
	Conc. Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
				Jumlah Peralatan	194.598,55
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.475.538,91
	Overhead + Profit	15%	x A		221.330,84
	Harga Satuan Pekerjaan				1.696.869,75
				Pembulatan	1.696.869,75
3 04 01 02 03 05 11 01 003	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median		m1		25.337,50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja Biasa	0,301	jam	12.285,71	3.700,52
	Mandor	0,060	jam	16.000,00	963,86
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	4.664,37
	Bahan				
	Cat Dasar	0,288	kg	29.387,76	8.475,43
	Cat Dekoratif	0,258	kg	20.000,00	5.150,00
	Thinner	0,041	liter	31.000,00	1.257,90
				Jumlah Bahan	14.883,33
	Peralatan				
	Water Jet Blasting	0,060	set	41.249,50	2.484,91
				Jumlah Peralatan	2.484,91
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.032,61
	Overhead + Profit	15%	x A		3.304,89
	Harga Satuan Pekerjaan				25.337,50
				Pembulatan	25.337,50
3 04 01 02 03 05 11 01 004	Pembersihan Patok		buah		14.067,81
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	jam	12.285,71	8.600,00
	Mandor	0,140	jam	16.000,00	2.240,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.840,00
	Bahan				
	Air	4,000	liter	14,65	58,60
				Jumlah Bahan	58,60
	Peralatan				
	Water Tank Truck	0,004	jam	318.945,17	1.334,28
				Jumlah Peralatan	1.334,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.232,88

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		1.834,93
	Harga Satuan Pekerjaan				14.067,81
				Pembulatan	14.067,81
3 04 02	Bangunan Air				
3 04 02 01	Bangunan Air Irigasi				
3 04 02 01 02	Bangunan Pengambilan Irigasi				
3 04 02 01 02 01	Bendung				
3 04 02 01 02 01 01	Umum				
3 04 02 01 02 01 01 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
3 04 02 01 02 01 01 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				300.000,00
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1,0000	set	300.000,00	300.000,00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja				
	Penyiapan Formulir				
				Jumlah Harga	300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				300.000,00
				Pembulatan	300.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan				1.300.000,00
	Induksi K3 (Safety Induction)	20,0000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,0000	Org	5.000,00	100.000,00
	Pelatihan K3	20,0000	Org	5.000,00	100.000,00
	P3K	1,0000	Org	50.000,00	50.000,00
	Simulasi K3	20,0000	Org	10.000,00	200.000,00
	Spanduk (Banner)	3,0000	Lbr	75.000,00	225.000,00
	Poster	3,0000	Lbr	75.000,00	225.000,00
	Papan Informasi K3	2,0000	Buah	150.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga	1.300.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.300.000,00
				Pembulatan	1.300.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				5.200.000,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,0000	LS	100.000,00	100.000,00
	Topi pelindung (Safety helmet)	20,0000	Buah	40.000,00	800.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	20,0000	Psg	15.000,00	300.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,0000	Psg	150.000,00	3.000.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	20,0000	Buah	50.000,00	1.000.000,00
				Jumlah Harga	5.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.200.000,00
				Pembulatan	5.200.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 004	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi				1.200.000,00
	Asuransi dan Perizinan	0,1200	%	#####	1.200.000,00
				Jumlah Harga	1.200.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.200.000,00
				Pembulatan	1.200.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi				1.900.000,00
	Petugas K3	1,0000	OB	1.900.000,00	1.900.000,00
				Jumlah Harga	1.900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.900.000,00
				Pembulatan	1.900.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				250.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,0000	LS	250.000,00	250.000,00
				Jumlah Harga	250.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				250.000,00
				Pembulatan	250.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 007	Rambu-rambu yang diperlukan				2.220.000,00
	Peralatan				
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,0000	buah	150.000,00	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,0000	buah	150.000,00	300.000,00
	Traffic Cone	3,0000	buah	240.000,00	720.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,0000	buah	450.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga	2.220.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.220.000,00
				Pembulatan	2.220.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 008	Ahli keselamatan konstruksi				900.000,00
	Ahli Keselamatan terkait Sumber Daya Air	4,0000	org	225.000,00	900.000,00
				Jumlah Harga	900.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				900.000,00
				Pembulatan	900.000,00
3 04 02 01 02 01 01 01 009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				230.000,00
	Bendera K3	2,0000	Buah	15.000,00	30.000,00
	Program inspeksi	1,0000	Lb	200.000,00	200.000,00
				Jumlah Harga	230.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				230.000,00
				Pembulatan	230.000,00
3 04 02 01 02 01 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 02 01 01 02 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				156.078,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	86.000,00	129.000,00
	Mandor	0,0600	OH	112.000,00	6.720,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.720,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				135.720,00
	Overhead + Profit	15%	x A		20.358,00
	Harga Satuan Pekerjaan				156.078,00
				Pembulatan	156.078,00
3 04 02 01 02 01 01 02 002	Biaya angkut 1 m³ batu belah				43.593,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			43.593,98
				Pembulatan	43.593,00
3 04 02 01 02 01 01 02 003	Biaya angkut 1 m³ pasir				59.362,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m³ pasir	1,1636			59.362,01
				Pembulatan	59.362,00
3 04 02 01 02 01 01 02 004	Biaya angkut 1 m³ split				58.434,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m³ split	1,1455			58.434,48
				Pembulatan	58.434,00
3 04 02 01 02 01 01 02 005	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg				2.318,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455			2.318,83
				Pembulatan	2.318,00
3 04 02 01 02 01 01 02 006	Urugan tanah kembali				11.178,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,0100	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.720,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				9.720,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.458,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				11.178,00
				Pembulatan	11.178,00
3 04 02 01 02 01 01 03	Pekerjaan Pasangan				
3 04 02 01 02 01 01 03 001	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)				1.394.322,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3644	OH	86.000,00	117.338,40
	Tukang Batu	0,6202	OH	96.000,00	59.539,20
	Mandor	0,1364	OH	112.000,00	15.276,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	192.154,40
	Bahan				
	Batu belah	1,2000	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir pasang	0,5200	m ³	455.000,00	236.600,00
	Portland Cement	163,0000	kg	1.420,00	231.460,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,0726	hari	400.000,00	29.040,00
				Jumlah Harga Peralatan	29.040,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.212.454,40
	Overhead + Profit	15%	x A		181.868,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.394.322,56
				Pembulatan	1.394.322,00
3 04 02 01 02 01 01 03 002	Siaran 1PC : 2PP				53.311,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	96.000,00	19.200,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,0200	OH	112.000,00	2.240,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.760,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0050	m ³	455.000,00	2.275,00
	Portland Cement	2,3400	kg	1.420,00	3.322,80
				Jumlah Harga Bahan	5.597,80
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.357,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.953,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.311,47
				Pembulatan	53.311,00
3 04 02 01 02 01 01 03 003	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)				38.968,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,0100	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.380,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0167	m ³	455.000,00	7.598,50
	Portland Cement	4,1600	kg	1.420,00	5.907,20
				Jumlah Harga Bahan	13.505,70
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.885,70
	Overhead + Profit	15%	x A		5.082,86
	Harga Satuan Pekerjaan				38.968,56
				Pembulatan	38.968,00
3 04 02 01 02 01 01 03 004	Pasangan batu muka				196.328,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2400	OH	86.000,00	20.640,00
	Tukang batu	0,1200	OH	96.000,00	11.520,00
	Kepala tukang	0,0120	OH	106.000,00	1.272,00
	Mandor	0,0240	OH	112.000,00	2.688,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	36.120,00
	Bahan				
	Batu muka	1,2500	m ²	92.900,00	116.125,00
	Pasir pasang	0,0250	m ³	455.000,00	11.375,00
	Portland Cement	5,0000	kg	1.420,00	7.100,00
				Jumlah Harga Bahan	134.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				170.720,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.608,00
	Harga Satuan Pekerjaan				196.328,00
				Pembulatan	196.328,00
3 04 02 01 02 01 01 03 005	Pasangan batu candi				
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2400	OH	86.000,00	20.640,00
	Tukang batu	0,1200	OH	96.000,00	11.520,00
	Kepala tukang	0,0120	OH	106.000,00	1.272,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,0240	OH	112.000,00	2.688,00
	Bahan				
	Batu candi	1,2500	m ²	167.400,00	209.250,00
	Pasir pasang	0,0250	m ³	455.000,00	11.375,00
	Portland Cement	5,0000	kg	1.420,00	7.100,00
	Jumlah Harga Bahan				227.725,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				263.845,00
	Overhead + Profit	15%	x A		39.576,75
	Harga Satuan Pekerjaan				303.421,75
				Pembulatan	303.421,00
3 04 02 01 02 01 01 04	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 02 01 01 04 001	Beton Siklop				1.363.507,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8910	OH	86.000,00	76.626,00
	Tukang Batu	0,2970	OH	96.000,00	28.512,00
	Mandor	0,0891	OH	112.000,00	9.979,20
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				115.117,20
	Bahan				
	Batu belah	0,5810	m ³	436.000,00	253.316,00
	PC/Portland Cement	227,5000	kg	1.420,00	323.050,00
	PB/Pasir Beton	530,5000	kg	336,43	178.475,36
	Kr / Kerikil / Agregat	718,2000	kg	366,67	263.340,00
	Jumlah Harga Bahan				1.018.181,36
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,1309	hari	400.000,00	52.360,00
	Jumlah Harga Peralatan				52.360,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.185.658,56
	Overhead + Profit	15%	x A		177.848,78
	Harga Satuan Pekerjaan				1.363.507,34
				Pembulatan	1.363.507,00
3 04 02 01 02 01 01 04 002	Beton K-175				1.512.199,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	96.000,00	24.000,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	106.000,00	2.650,00
	Mandor	0,1000	OH	112.000,00	11.200,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				123.850,00
	Bahan				
	PC/Portland Cement	326,0000	kg	1.420,00	462.920,00
	PB/Pasir Beton	760,0000	kg	336,43	255.685,71
	Kr / Kerikil / Agregat	1029,0000	kg	366,67	377.300,00
	Jumlah Harga Bahan				1.095.905,71
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,2380	hari	400.000,00	95.200,00
	Jumlah Harga Peralatan				95.200,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.955,71
	Overhead + Profit	15%	x A		197.243,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.512.199,07
				Pembulatan	1.512.199,00
3 04 02 01 02 01 01 04 003	Pembesian				25.723,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,7000	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang besi	0,7000	OH	96.000,00	67.200,00
	Kepala tukang	0,0700	OH	106.000,00	7.420,00
	Mandor	0,0700	OH	112.000,00	7.840,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				142.660,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	105,0000	kg	19.700,00	2.068.500,00
	Kawat tali beton/Jaring Kawat baja	1,5000	kg	17.100,00	25.650,00
	Jumlah Harga Bahan				2.094.150,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.236.810,00
	Overhead + Profit	15%	x A		335.521,50
	Harga Satuan Pekerjaan Per 100 Kg				2.572.331,50
	Harga Satuan Pekerjaan Per 1 Kg				25.723,32
				Pembulatan	25.723,00
3 04 02 01 02 01 01 04 004	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)				174.196,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3600	OH	86.000,00	30.960,00
	Tukang Kayu	0,3600	OH	106.000,00	38.160,00
	Kepala tukang	0,0360	OH	112.000,00	4.032,00
	Mandor	0,0360	OH	112.000,00	4.032,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				77.184,00
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,1280	lembar	233.700,00	29.913,60

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kaso 5/7 cm	0,0070	m ³	4.132.500,00	28.927,50
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,3000	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	40.800,00	8.160,00
				Jumlah Harga Bahan	74.291,10
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				151.475,10
	Overhead + Profit	15%	x A		22.721,27
	Harga Satuan Pekerjaan				174.196,37
				Pembulatan	174.196,00
3 04 02 01 03	Bangunan Pembawa Irigasi				
3 04 02 01 03 01	Saluran Irigasi				
3 04 02 01 03 01 01	Umum				
3 04 02 01 03 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 03 01 01 01 001	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)				62.932,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5630	OH	86.000,00	48.418,00
	Mandor	0,0563	OH	112.000,00	6.305,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	54.723,60
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				54.723,60
	Overhead + Profit	15%	x A		8.208,54
	Harga Satuan Pekerjaan				62.932,14
				Pembulatan	62.932,00
3 04 02 01 03 01 01 01 002	Biaya angkut 1 m³ batu belah				43.593,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			43.593,98
				Pembulatan	43.593,00
3 04 02 01 03 01 01 01 003	Biaya angkut 1 m³ pasir				59.362,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m³ pasir	1,1636			59.362,01
				Pembulatan	59.362,00
3 04 02 01 03 01 01 01 004	Biaya angkut 1 m³ split				58.434,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m³ split	1,1455			58.434,48
				Pembulatan	58.434,00
3 04 02 01 03 01 01 01 005	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg				2.318,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455			2.318,83
				Pembulatan	2.318,00
3 04 02 01 03 01 01 01 006	Urugan tanah kembali				11.178,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,0100	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.720,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				9.720,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.458,00
	Harga Satuan Pekerjaan				11.178,00
				Pembulatan	11.178,00
3 04 02 01 03 01 01 02	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 03 01 01 02 001	Beton Siklop				1.363.507,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,8910	OH	86.000,00	76.626,00
	Tukang Batu	0,2970	OH	96.000,00	28.512,00
	Mandor	0,0891	OH	112.000,00	9.979,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	115.117,20
	Bahan				
	Batu belah	0,5810	m ³	436.000,00	253.316,00
	PC/Portland Cement	227,5000	kg	1.420,00	323.050,00
	PB/Pasir Beton	530,5000	kg	336,43	178.475,36
	Kr / Kerikil / Agregat	718,2000	kg	366,67	263.340,00
				Jumlah Harga Bahan	1.018.181,36
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,13	hari	400.000,00	52.360,00
				Jumlah Harga Peralatan	52.360,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.185.658,56
	Overhead + Profit	15%	x A		177.848,78
	Harga Satuan Pekerjaan				1.363.507,34
				Pembulatan	1.363.507,00
3 04 02 01 03 01 01 02 002	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)				
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3600	OH	86.000,00	30.960,00
	Tukang Kayu	0,3600	OH	106.000,00	38.160,00
	Kepala tukang	0,0360	OH	112.000,00	4.032,00
	Mandor	0,0360	OH	112.000,00	4.032,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	77.184,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,1280	lembar	233.700,00	29.913,60
	Kaso 5/7 cm	0,0070	m ³	4.132.500,00	28.927,50
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,3000	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	40.800,00	8.160,00
				Jumlah Harga Bahan	74.291,10
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				151.475,10
	Overhead + Profit	15%	x A		22.721,27
	Harga Satuan Pekerjaan				174.196,37
				Pembulatan	174.196,00
3 04 02 01 04	Bangunan Pembuang Irigasi				
3 04 02 01 04 01	Saluran Drainase		m'		1.711.000,00
3 04 02 01 04 01 01	Umum				
3 04 02 01 04 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 04 01 01 01 001	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)				
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5630	OH	86.000,00	48.418,00
	Mandor	0,0563	OH	112.000,00	6.305,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	54.723,60
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				54.723,60
	Overhead + Profit	15%	x A		8.208,54
	Harga Satuan Pekerjaan				62.932,14
				Pembulatan	62.932,00
3 04 02 01 04 01 01 01 002	Urugan tanah kembali				11.178,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,0100	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.720,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				9.720,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.458,00
	Harga Satuan Pekerjaan				11.178,00
				Pembulatan	11.178,00
3 04 02 01 04 01 01 02	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 04 01 01 02 001	Beton Lantai Kerja				1.449.689,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	96.000,00	24.000,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	106.000,00	2.650,00
	Mandor	0,1000	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	123.850,00
	Bahan				
	PC/Portland Cement	276,0000	kg	1.420,00	391.920,00
	PB/Pasir Beton	828,0000	kg	336,43	278.562,86
	Kr / Kerikil / Agregat	1012,0000	kg	366,67	371.066,67
				Jumlah Harga Bahan	1.041.549,52
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,2380	hari	400.000,00	95.200,00
				Jumlah Harga Peralatan	95.200,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.260.599,52
	Overhead + Profit	15%	x A		189.089,93
	Harga Satuan Pekerjaan				1.449.689,45
				Pembulatan	1.449.689,00
3 04 02 01 04 01 01 02 002	U-Ditch 1000x1000x1200 t.10 + Pasang				1.552.192,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3000	OH	86.000,00	25.800,00
	Operator	0,1736	OH	96.000,00	16.665,60
	Mandor	0,0381	OH	112.000,00	4.267,20
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.732,80
	Bahan				
	U-Ditch 60 x 80 x 120 tebal 10 cm	1,0000	buah	1.303.000,00	1.303.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.303.000,00
	Peralatan				
	Mobile Crane	0,1736	Jam	0,00	-
	Alat Bantu	0,1430	Org/hr	0,00	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.349.732,80
	Overhead + Profit	15%	x A		202.459,92
	Harga Satuan Pekerjaan				1.552.192,72
				Pembulatan	1.552.192,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 01 05	Bangunan Pengaman Irigasi				
3 04 02 01 05 01	Talud Pengaman				
3 04 02 01 05 01 01	Umum				
3 04 02 01 05 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 05 01 01 01 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				156.078,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	86.000,00	129.000,00
	Mandor	0,0600	OH	112.000,00	6.720,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.720,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				135.720,00
	Overhead + Profit	15%	x A		20.358,00
	Harga Satuan Pekerjaan				156.078,00
				Pembulatan	156.078,00
3 04 02 01 05 01 01 01 002	Biaya angkut 1 m ³ batu belah				43.593,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m ³ batu belah	0,8545			43.593,98
				Pembulatan	43.593,00
3 04 02 01 05 01 01 01 003	Biaya angkut 1 m ³ pasir				59.362,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m ³ pasir	1,1636			59.362,01
				Pembulatan	59.362,00
3 04 02 01 05 01 01 01 004	Biaya angkut 1 m ³ split				58.434,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m ³ split	1,1455			58.434,48
				Pembulatan	58.434,00
3 04 02 01 05 01 01 01 005	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg				2.318,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455			2.318,83
				Pembulatan	2.318,00
3 04 02 01 05 01 01 01 006	Urugan tanah kembali				11.178,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,0100	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.720,00
	Bahan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				9.720,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.458,00
	Harga Satuan Pekerjaan				11.178,00
				Pembulatan	11.178,00
3 04 02 01 05 01 01 02	Pekerjaan Pasangan				
3 04 02 01 05 01 01 02 001	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 0-1 M)				1.340.325,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	96.000,00	48.000,00
	Mandor	0,1000	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	145.200,00
	Bahan				
	Batu belah	1,2000	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir pasang	0,5200	m ³	455.000,00	236.600,00
	Portland Cement	163,0000	kg	1.420,00	231.460,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,0726	hari	400.000,00	29.040,00
				Jumlah Harga Peralatan	29.040,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.165.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		174.825,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.340.325,00
				Pembulatan	1.340.325,00
3 04 02 01 05 01 01 02 002	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)				1.394.322,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,3644	OH	86.000,00	117.338,40
	Tukang Batu	0,6202	OH	96.000,00	59.539,20
	Mandor	0,1364	OH	112.000,00	15.276,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	192.154,40
	Bahan				
	Batu belah	1,2000	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir pasang	0,5200	m ³	455.000,00	236.600,00
	Portland Cement	163,0000	kg	1.420,00	231.460,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,0726	hari	400.000,00	29.040,00
				Jumlah Harga Peralatan	29.040,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.212.454,40
	Overhead + Profit	15%	x A		181.868,16
	Harga Satuan Pekerjaan				1.394.322,56
				Pembulatan	1.394.322,00
3 04 02 01 05 01 01 02 003	Siaran 1PC : 2PP				53.311,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,2000	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Batu	0,2000	OH	96.000,00	19.200,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,0200	OH	112.000,00	2.240,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.760,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0050	m ³	455.000,00	2.275,00
	Portland Cement	2,3400	kg	1.420,00	3.322,80
				Jumlah Harga Bahan	5.597,80
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.357,80
	Overhead + Profit	15%	x A		6.953,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.311,47
				Pembulatan	53.311,00
3 04 02 01 05 01 01 02 004	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)				38.968,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,0100	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.380,00
	Bahan				
	Pasir pasang	0,0167	m ³	455.000,00	7.598,50
	Portland Cement	4,1600	kg	1.420,00	5.907,20
				Jumlah Harga Bahan	13.505,70
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.885,70
	Overhead + Profit	15%	x A		5.082,86
	Harga Satuan Pekerjaan				38.968,56
				Pembulatan	38.968,00
3 04 02 01 05 01 01 03	Pekerjaan Beton				
3 04 02 01 05 01 01 03 001	Beton K-175				1.512.199,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,0000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Batu	0,2500	OH	96.000,00	24.000,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	106.000,00	2.650,00
	Mandor	0,1000	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	123.850,00
	Bahan				
	PC/Portland Cement	326,0000	kg	1.420,00	462.920,00
	PB/Pasir Beton	760,0000	kg	336,43	255.685,71
	Kr / Kerikil / Agregat	1029,0000	kg	366,67	377.300,00
				Jumlah Harga Bahan	1.095.905,71
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,2380	hari	400.000,00	95.200,00
				Jumlah Harga Peralatan	95.200,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.314.955,71
	Overhead + Profit	15%	x A		197.243,36
	Harga Satuan Pekerjaan				1.512.199,07
				Pembulatan	1.512.199,00
3 04 02 01 05 01 01 03 002	Pembesian				25.723,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,7000	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang besi	0,7000	OH	96.000,00	67.200,00
	Kepala tukang	0,0700	OH	106.000,00	7.420,00
	Mandor	0,0700	OH	112.000,00	7.840,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	142.660,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	105,0000	kg	19.700,00	2.068.500,00
	Kawat tali beton/Jaring Kawat baja	1,5000	kg	17.100,00	25.650,00
				Jumlah Harga Bahan	2.094.150,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.236.810,00
	Overhead + Profit	15%	x A		335.521,50
	Harga Satuan Pekerjaan Per 100 Kg				2.572.331,50
	Harga Satuan Pekerjaan Per 1 Kg				25.723,32
				Pembulatan	25.723,00
3 04 02 01 05 01 01 03 003	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)				174.196,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3600	OH	86.000,00	30.960,00
	Tukang Kayu	0,3600	OH	106.000,00	38.160,00
	Kepala tukang	0,0360	OH	112.000,00	4.032,00
	Mandor	0,0360	OH	112.000,00	4.032,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	77.184,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,1280	lembar	233.700,00	29.913,60
	Kaso 5/7 cm	0,0070	m ³	4.132.500,00	28.927,50
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,3000	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	40.800,00	8.160,00
				Jumlah Harga Bahan	74.291,10
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				151.475,10
	Overhead + Profit	15%	x A		22.721,27
	Harga Satuan Pekerjaan				174.196,37
				Pembulatan	174.196,00
3 04 02 01 08	Bangunan Air Irigasi Lainnya				
3 04 02 01 08 01	Pembangunan Bronjong				
3 04 02 01 08 01 01	Umum				
3 04 02 01 08 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 02 01 08 01 01 01 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				156.078,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	86.000,00	129.000,00
	Mandor	0,0600	OH	112.000,00	6.720,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	135.720,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				135.720,00
	Overhead + Profit	15%	x A		20.358,00
	Harga Satuan Pekerjaan				156.078,00
				Pembulatan	156.078,00
3 04 02 01 08 01 01 01 002	Biaya angkut 1 m³ batu belah				43.593,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			43.593,98
				Pembulatan	43.593,00
3 04 02 01 08 01 01 01 003	Biaya angkut 1 m³ pasir				59.362,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	86.000,00	41.649,80
	Mandor	0,0242	OH	112.000,00	2.710,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.360,20
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				44.360,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.654,03
	Harga Satuan Pekerjaan				51.014,23
	HSP angkut 1 m³ pasir	1,1636			59.362,01
				Pembulatan	59.362,00
3 04 02 01 08 01 01 01 004	Urugan kembali				
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,0100	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.720,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				9.720,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.458,00
	Harga Satuan Pekerjaan				11.178,00
				Pembulatan	11.178,00
3 04 02 01 08 01 01 02	Pekerjaan Pemasangan Beronjong				
3 04 02 01 08 01 01 02 001	Pasangan bronjong anyaman				1.464.308,00
	Pekerja (isi batu)	0,3600	OH	86.000,00	30.960,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang (isi batu)	0,1200	OH	96.000,00	11.520,00
	Mandor	0,0360	OH	112.000,00	4.032,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.512,00
	Bahan				
	Batu belah	1,3000	m ³	436.000,00	566.800,00
	Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 m diameter 2,7 / RAM 8 x 10	1,0000	buah	660.000,00	660.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.226.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.273.312,00
	Overhead + Profit	15%	x A		190.996,80
	Harga Satuan Pekerjaan				1.464.308,80
				Pembulatan	1.464.308,00
3 04 02 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku				
3 04 02 06 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya				
3 04 02 06 06 01	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum				
3 04 02 06 06 01 01	Pekerjaan Bron Captering				
3 04 02 06 06 01 01 01	Galery Infiltrasi				
3 04 02 06 06 01 01 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m¹		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	oh	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 02 06 06 01 01 01 002	Pasangan Batu Belah 15 - 20 1 PC:4 PP		m¹		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	oh	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	oh	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	oh	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	oh	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				991.260,00
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	163,000	Kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.208.610,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 04 02 06 06 01 01 01 003	Aksesoris Galeri Infiltrasi		m¹		2.031.245,00
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	batang	303.200,00	303.200,00
	Dop Diameter 2" (PVC)	1,000	bh	37.900,00	37.900,00
	Socket GI Diameter 2"	1,000	bh	60.600,00	60.600,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,000	bh	227.400,00	227.400,00
	Dop Diameter 2" (GI)	1,000	bh	45.400,00	45.400,00
	Double nepple GI Diameter 2"	1,000	bh	60.600,00	60.600,00
	Check Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	1.031.200,00	1.031.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.766.300,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.766.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		264.945,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.031.245,00
				Pembulatan	2.031.245,00
3 04 02 06 06 01 02	Bak Pengumpul				
3 04 02 06 06 01 02 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 02 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m¹		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	oh	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 02 06 06 01 02 01 002	Pemasangan Pondasi Batu Belah 15 - 20 ISP : 4 PP		m³		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,75	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,08	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	
					217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	
					991.260,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	0,150	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 04 02 06 06 01 02 01 003	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m³		2.743.716,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,20	OH	86.000,00	103.200,00
	Tukang Batu	0,20	OH	96.000,00	19.200,00
	Kepala Tukang	0,02	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,06	OH	112.000,00	6.720,00
				Jumlah Tenaga Kerja	
					131.240,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	230,00	kg	1.420,00	326.600,00
	Pasir Beton	893,00	kg	1.000,00	893.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.027,00	kg	1.000,00	1.027.000,00
	Air	200,00	liter	40,00	8.000,00
				Jumlah Harga Bahan	
					2.254.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.385.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		357.876,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.743.716,00
				Pembulatan	2.743.716,00
3 04 02 06 06 01 02 01 004	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m³		2.820.227,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	135.300,00
	Tukang Batu	0,275	OH	96.000,00	25.025,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.828,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	8.798,00
				Jumlah Tenaga Kerja	
					171.951,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir Beton	698,000	kg	1.000,00	698.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.047,000	kg	1.000,00	1.047.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	
					2.280.420,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.452.371,00
	Overhead + Profit	15%	x A		367.855,65
	Harga Satuan Pekerjaan				2.820.226,65
				Pembulatan	2.820.227,00
3 04 02 06 06 01 02 01 005	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		25.735,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.393,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,05	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.378,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.356,70
	Harga Satuan Pekerjaan				25.734,70
				Pembulatan	25.735,00
3 04 02 06 06 01 02 01 006	Memasang Bekisting untuk Lantai		m²		955.694,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon dalam m ³	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	233.700,00	81.795,00
	Kayu Perancah/Dolken	6,000	batang	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	732.104,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				831.038,50
	Overhead + Profit	15%	x A		124.655,78
	Harga Satuan Pekerjaan				955.694,28
				Pembulatan	955.694,00
3 04 02 06 06 01 02 01 007	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm		m²		74.723,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Batu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	43.470,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	7,776	kg	1.420,00	11.041,92
	Pasir Pasang	0,023	m ³	455.000,00	10.465,00
				Jumlah Harga Bahan	21.506,92
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.976,92
	Overhead + Profit	15%	x A		9.746,54
	Harga Satuan Pekerjaan				74.723,46
				Pembulatan	74.723,00
3 04 02 06 06 01 02 01 008	Pemasangan Acian		m²		38.186,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	3,250	kg	1.420,00	4.225,00
				Jumlah Harga Bahan	4.225,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.205,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.980,75
	Harga Satuan Pekerjaan				38.185,75
				Pembulatan	38.186,00
3 04 02 06 06 01 02 01 009	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamur Tembok, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		35.528,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
	Jumlah Tenaga Kerja				8.771,80
	Bahan				
	Plamur Tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Eksterior Putih sekualitas Mowilex	0,260	Kg	57.700,00	15.002,00
	Jumlah Harga Bahan				22.122,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.893,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.634,07
	Harga Satuan Pekerjaan				35.527,87
	Pembulatan				35.528,00
3 04 02 06 06 01 02 02	Pipa Inlet				
3 04 02 06 06 01 02 02 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet		paket		679.880,00
	Tenaga Kerja				-
	Jumlah Tenaga Kerja				-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-70 cm	1,000	bh	303.200,00	303.200,00
	Socket GI Diameter 2"	1,000	bh	60.600,00	60.600,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,000	bh	227.400,00	227.400,00
	Jumlah Harga Bahan				591.200,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				591.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		88.680,00
	Harga Satuan Pekerjaan				679.880,00
	Pembulatan				679.880,00
3 04 02 06 06 01 02 02 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		120.610,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,220	OH	86.000,00	104.878,05
	Jumlah Tenaga Kerja				104.878,05
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				104.878,05
	Overhead + Profit	15%	x A		15.731,71
	Harga Satuan Pekerjaan				120.609,76
	Pembulatan				120.610,00
3 04 02 06 06 01 02 03	Pipa Outlet				
3 04 02 06 06 01 02 03 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet		paket		1.447.275,00
	Tenaga Kerja				-
	Jumlah Tenaga Kerja				-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-70 cm	1,000	bh	303.200,00	303.200,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	803.700,00	803.700,00
	Saringan Pipa o 2"	1,000	bh	151.600,00	151.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.258.500,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.258.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		188.775,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.447.275,00
	Pembulatan				1.447.275,00
3 04 02 06 06 01 02 03 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
	Jumlah Tenaga Kerja				52.439,02
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
	Pembulatan				60.305,00
3 04 02 06 06 01 02 04	Pipa Udara / Air Vent				
3 04 02 06 06 01 02 04 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent		paket		549.125,00
	Tenaga Kerja				-
	Jumlah Tenaga Kerja				-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	303.200,00	303.200,00
	Tee GI Diameter 2"	1,000	bh	98.500,00	98.500,00
	Knee GI Diameter 2"	1,000	bh	75.800,00	75.800,00
				Jumlah Harga Bahan	477.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				477.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		71.625,00
	Harga Satuan Pekerjaan				549.125,00
				Pembulatan	549.125,00
3 04 02 06 06 01 02 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 02 04 002	Pipa Penguras				
3 04 02 06 06 01 02 05 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras		paket		1.569.405,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	303.200,00	303.200,00
	Pipa Inci o 2" p-50 cm	1,000	bh	257.800,00	257.800,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	803.700,00	803.700,00
				Jumlah Harga Bahan	1.364.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.364.700,00
	Overhead + Profit	15%	x A		204.705,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.569.405,00
				Pembulatan	1.569.405,00
3 04 02 06 06 01 02 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 02 06	Pipa Over Flow, Manhole dll.				
3 04 02 06 06 01 02 06 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.		paket		1.281.560,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	303.200,00	303.200,00
	Manhole 60x60	1,000	bh	720.300,00	720.300,00
	Gembok	1,000	bh	90.900,00	90.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.114.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.114.400,00
	Overhead + Profit	15%	x A		167.160,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.281.560,00
				Pembulatan	1.281.560,00
3 04 02 06 06 01 02 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 03	Pekerjaan Sum Pump				
3 04 02 06 06 01 03 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 03 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m¹		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	oh	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 02 06 06 01 03 01 002	Urugan Pasir		m³		388.309,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				337.660,00
	Overhead + Profit	15%	x A		50.649,00
	Harga Satuan Pekerjaan				388.309,00
				Pembulatan	388.309,00
3 04 02 06 06 01 03 01 003	Pasangan Batu Belah 15 - 20 1 PC:4 PP		m¹		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	oh	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	oh	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	oh	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	oh	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu Belah 15 - 20	1,200	m3	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	163,000	Kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m3	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 03 01 004	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m³		2.743.716,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,20	OH	86.000,00	103.200,00
	Tukang Batu	0,20	OH	96.000,00	19.200,00
	Kepala Tukang	0,02	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,06	OH	112.000,00	6.720,00
				Jumlah Tenaga Kerja	131.240,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	230,00	kg	1.420,00	326.600,00
	Pasir Beton	893,00	kg	1.000,00	893.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.027,00	kg	1.000,00	1.027.000,00
	Air	200,00	liter	40,00	8.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.254.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.385.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		357.876,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.743.716,00
				Pembulatan	2.743.716,00
3 04 02 06 06 01 03 01 005	Pasang Dinding Batako uk 20 – 40 cm 20x40 campuran 1:3		m³		512.917,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,30	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Batu	0,15	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,02	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,02	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	43.470,00
	Bahan				
	Batako uk 20 – 40 cm	12,50	bh	29.900,00	373.750,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	6,50	Kg	1.420,00	9.230,00
	Pasir Pasang	0,04	m3	455.000,00	19.565,00
				Jumlah Harga Bahan	402.545,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				446.015,00
	Overhead + Profit	15%	x A		66.902,25
	Harga Satuan Pekerjaan				512.917,25
				Pembulatan	512.917,00
3 04 02 06 06 01 03 01 006	Pemasangan Dinding Terawang (Roster) Uk, (20x20)cm Camp. 1SP : 4PP		m³		324.513,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,30	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Batu	0,10	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,01	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,02	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	38.140,00
	Bahan				
	Rooster beton 20/20	25,00	bh	8.500,00	212.500,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	11,00	Kg	1.420,00	15.620,00
	Pasir Pasang	0,035	m3	455.000,00	15.925,00
				Jumlah Harga Bahan	244.045,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				282.185,00
	Overhead + Profit	15%	x A		42.327,75
	Harga Satuan Pekerjaan				324.512,75
				Pembulatan	324.513,00
3 04 02 06 06 01 03 01 007	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m³		2.830.132,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Batu	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir Beton	698,000	kg	1.000,00	698.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.047,000	kg	1.000,00	1.047.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	2.280.420,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.460.984,00
	Overhead + Profit	15%	x A		369.147,60
	Harga Satuan Pekerjaan				2.830.131,60
				Pembulatan	2.830.132,00
3 04 02 06 06 01 03 01 008	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		168.475,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.393,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,05	kg	137.862,00	144.755,10
	Kawat Bendrat	0,015	kg	23.473,00	352,10
				Jumlah Harga Bahan	145.107,20
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				146.500,20
	Overhead + Profit	15%	x A		21.975,03
	Harga Satuan Pekerjaan				168.475,22
				Pembulatan	168.475,00
3 04 02 06 06 01 03 01 009	Memasang Bekisting untuk Lantai		m²		955.694,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon dalam m ³	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	233.700,00	81.795,00
	Kayu Perancah/Dolken	6,000	batang	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	732.104,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				831.038,50
	Overhead + Profit	15%	x A		124.655,78
	Harga Satuan Pekerjaan				955.694,28
				Pembulatan	955.694,00
3 04 02 06 06 01 03 01 010	Memasang Bekisting untuk Dinding		m²		887.311,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon dalam m ³	0,030	m ³	2.776.000,00	83.280,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,020	m ³	15.599.300,00	311.986,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	233.700,00	81.795,00
	Kayu Perancah/Dolken	3,000	batang	47.900,00	143.700,00
	Formite/Penjaga jarak / Spacer (alat bantu)	4,000	buah	8.500,00	34.000,00
				Jumlah Harga Bahan	672.641,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				771.575,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		115.736,25
	Harga Satuan Pekerjaan				887.311,25
				Pembulatan	887.311,00
3 04 02 06 06 01 03 01 011	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm		m²		74.723,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Batu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	43.470,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	7,776	kg	1.420,00	11.041,92
	Pasir Pasang	0,023	m ³	455.000,00	10.465,00
				Jumlah Harga Bahan	21.506,92
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.976,92
	Overhead + Profit	15%	x A		9.746,54
	Harga Satuan Pekerjaan				74.723,46
				Pembulatan	74.723,00
3 04 02 06 06 01 03 01 012	Pemasangan Acian		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 02 06 06 01 03 01 013	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamur Tembok, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		35.528,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan				
	Plamur Tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Eksterior Putih sekualitas Mowilex	0,260	Kg	57.700,00	15.002,00
				Jumlah Harga Bahan	22.122,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.893,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.634,07
	Harga Satuan Pekerjaan				35.527,87
				Pembulatan	35.528,00
3 04 02 06 06 01 03 02	Pipa Inlet				
3 04 02 06 06 01 03 02 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet		paket		1.430.025,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-50 cm	1,000	bh	257.800,00	257.800,00
	Pipa Inchi o 2" p-250 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	818.900,00	818.900,00
	L Boch GI Diameter 2"	1,000	bh	166.800,00	166.800,00
				Jumlah Harga Bahan	1.243.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.243.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		186.525,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.430.025,00
				Pembulatan	1.430.025,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 03 02 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 03 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa				
3 04 02 06 06 01 03 03 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet/ Casing Pompa		paket		2.288.572,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-150 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	561.000,00	561.000,00
	Flange Socket Diameter 4"	1,000	bh	341.200,00	341.200,00
	Fleng Shock PVC-4" 8K	1,000	bh	379.100,00	379.100,00
	Pipa PVC 4" P. 2 m (Dilubangi)	1,000	bh	539.062,50	539.062,50
	Dop Diameter 4" (PVC)	1,000	bh	151.600,00	151.600,00
	Mur Baut 22 mm	1,000	bh	18.100,00	18.100,00
				Jumlah Harga Bahan	1.990.062,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.990.062,50
	Overhead + Profit	15%	x A		298.509,38
	Harga Satuan Pekerjaan				2.288.571,88
				Pembulatan	2.288.572,00
3 04 02 06 06 01 03 03 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 03 04	Pipa Penguras				
3 04 02 06 06 01 03 04 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Penguras		paket		1.639.095,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-50 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	318.400,00	318.400,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	803.700,00	803.700,00
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	303.200,00	303.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.425.300,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.425.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		213.795,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.639.095,00
				Pembulatan	1.639.095,00
3 04 02 06 06 01 03 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 03 05	Pipa Udara / Air Vent				
3 04 02 06 06 01 03 05 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent		paket		549.125,00
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	303.200,00	303.200,00
	Tee GI Diameter 2"	1,000	bh	98.500,00	98.500,00
	Knee GI Diameter 2"	1,000	bh	75.800,00	75.800,00
				Jumlah Harga Bahan	477.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				477.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		71.625,00
	Harga Satuan Pekerjaan				549.125,00
				Pembulatan	549.125,00
3 04 02 06 06 01 03 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 03 06	Pipa Over Flow, Manhole dll.				
3 04 02 06 06 01 03 06 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Over Flow, Manhole dll.		paket		8.188.115,00
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-60 cm	1,000	bh	272.900,00	272.900,00
	Manhole 60x60	1,000	bh	720.300,00	720.300,00
	Manhole 60x100	1,000	bh	1.213.100,00	1.213.100,00
	Plat V-notch	1,000	bh	417.000,00	417.000,00
	Tangga Stenlees	1,000	bh	720.300,00	720.300,00
	Pintu Besi	1,000	unit	2.472.500,00	2.472.500,00
	Gembok	1,000	bh	90.900,00	90.900,00
				Jumlah Harga Bahan	5.907.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				7.120.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.068.015,00
	Harga Satuan Pekerjaan				8.188.115,00
				Pembulatan	8.188.115,00
3 04 02 06 06 01 03 06 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 04	Pekerjaan Reservoir				
3 04 02 06 06 01 04 01	Pekerjaan Galian dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 04 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m¹		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	oh	112.000,00	2.800,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 02 06 06 01 04 01 002	Urugan Pasir		m³		388.309,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				337.660,00
	Overhead + Profit	15%	x A		50.649,00
	Harga Satuan Pekerjaan				388.309,00
				Pembulatan	388.309,00
3 04 02 06 06 01 04 01 003	Pasangan Batu Belah 15 - 20 1 PC:4 PP		m¹		1.389.902,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				991.260,00
	Batu Belah 15 - 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	163,000	Kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.208.610,00
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 04 02 06 06 01 04 01 004	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m³		2.743.716,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,20	OH	86.000,00	103.200,00
	Tukang Batu	0,20	OH	96.000,00	19.200,00
	Kepala Tukang	0,02	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,06	OH	112.000,00	6.720,00
				Jumlah Tenaga Kerja	131.240,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	230,00	kg	1.420,00	326.600,00
	Pasir Beton	893,00	kg	1.000,00	893.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.027,00	kg	1.000,00	1.027.000,00
	Air	200,00	liter	40,00	8.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.254.600,00
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.385.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		357.876,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.743.716,00
				Pembulatan	2.743.716,00
3 04 02 06 06 01 04 01 005	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m³		2.830.132,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Batu	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir Beton	698,000	kg	1.000,00	698.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.047,000	kg	1.000,00	1.047.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	2.280.420,00
	Peralatan				-
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.460.984,00
	Overhead + Profit	15%	x A		369.147,60

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				2.830.131,60
				Pembulatan	2.830.132,00
3 04 02 06 06 01 04 01 006	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		25.735,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.393,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,05	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.378,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.356,70
	Harga Satuan Pekerjaan				25.734,70
				Pembulatan	25.735,00
3 04 02 06 06 01 04 01 007	Memasang Bekisting untuk Lantai		m²		955.694,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon dalam m ³	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	233.700,00	81.795,00
	Kayu Perancah/Dolken	6,000	batang	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	732.104,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				831.038,50
	Overhead + Profit	15%	x A		124.655,78
	Harga Satuan Pekerjaan				955.694,28
				Pembulatan	955.694,00
3 04 02 06 06 01 04 01 008	Memasang Bekisting untuk Dinding		m²		887.311,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon dalam m ³	0,030	m ³	2.776.000,00	83.280,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,020	m ³	15.599.300,00	311.986,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	233.700,00	81.795,00
	Kayu Perancah/Dolken	3,000	batang	47.900,00	143.700,00
	Formite/Penjaga jarak / Spacer (alat bantu)	4,000	buah	8.500,00	34.000,00
				Jumlah Harga Bahan	672.641,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				771.575,00
	Overhead + Profit	15%	x A		115.736,25
	Harga Satuan Pekerjaan				887.311,25
				Pembulatan	887.311,00
3 04 02 06 06 01 04 01 009	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm		m²		74.723,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Batu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Tenaga Kerja	43.470,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	7,776	kg	1.420,00	11.041,92
	Pasir Pasang	0,023	m ³	455.000,00	10.465,00
				Jumlah Harga Bahan	21.506,92
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.976,92
	Overhead + Profit	15%	x A		9.746,54
	Harga Satuan Pekerjaan				74.723,46
				Pembulatan	74.723,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 04 01 010	Pemasangan Acian		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 02 06 06 01 04 01 011	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamur Tembok, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.		m²		35.528,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	8.771,80
	Bahan				
	Plamur Tembok	0,100	Kg	29.900,00	2.990,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	41.300,00	4.130,00
	Cat Tembok Eksterior Putih sekualitas Mowilex	0,260	Kg	57.700,00	15.002,00
				Jumlah Harga Bahan	22.122,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.893,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.634,07
	Harga Satuan Pekerjaan				35.527,87
				Pembulatan	35.528,00
3 04 02 06 06 01 04 02	Pipa Inlet				
3 04 02 06 06 01 04 02 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Inlet		paket		1.499.715,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inchi o 2" p-50 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	318.400,00	318.400,00
	L Boch GI Diameter 2"	1,000	bh	166.800,00	166.800,00
	Pipa Inchi o 2" p-250 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	818.900,00	818.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.304.100,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.304.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		195.615,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.499.715,00
				Pembulatan	1.499.715,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 04 02 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 04 03	Pipa Outlet/ Casing Pompa				
3 04 02 06 06 01 04 03 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Outlet/ Casing Pompa		paket		1.621.730,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 3" p-50 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	439.700,00	439.700,00
	L Boch GI Diameter 3"	1,000	bh	454.900,00	454.900,00
	Pipa Inci o 3" p-70 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	515.600,00	515.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.410.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.410.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		211.530,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.621.730,00
				Pembulatan	1.621.730,00
3 04 02 06 06 01 04 03 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 04 04	Pipa Udara / Air Vent				
3 04 02 06 06 01 04 04 001	Aksesoris / Perlengkapan Pipa Udara / Air Vent		paket		549.125,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	303.200,00	303.200,00
	Tee GI Diameter 2"	1,000	bh	98.500,00	98.500,00
	Knee GI Diameter 2"	1,000	bh	75.800,00	75.800,00
				Jumlah Harga Bahan	477.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				477.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		71.625,00
	Harga Satuan Pekerjaan				549.125,00
				Pembulatan	549.125,00
3 04 02 06 06 01 04 04 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 04 05	Pipa Penguras dan Overflow				
3 04 02 06 06 01 04 05 001	Aksesoris / Perlengkapan dan Overflow		paket		1.517.195,00
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-50 cm	1,000	bh	257.800,00	257.800,00
	Pipa Inci o 2" p-50 cm	1,000	bh	257.800,00	257.800,00
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	1,000	bh	803.700,00	803.700,00
	Pipa Inci o 2" p-70 cm	1,000	bh	303.200,00	303.200,00
	L Boch GI Diameter 2"	1,000	bh	166.800,00	166.800,00
				Jumlah Harga Bahan	1.319.300,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.319.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.895,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.517.195,00
				Pembulatan	1.517.195,00
3 04 02 06 06 01 04 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 04 06	Manhole, V-notch dan Tangga stanlees				
3 04 02 06 06 01 04 06 001	Aksesoris / Perlengkapan Manhole, V-notch dan Tangga stanlees		Paket		5.623.845,00
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Manhole 40x40	1,000	bh	515.600,00	515.600,00
	Manhole 60x60	1,000	unit	720.300,00	720.300,00
	Manhole 60x100	1,000	unit	1.213.100,00	1.213.100,00
	Plat V-Notch	1,000	unit	417.000,00	417.000,00
	Tangga Stanlees	1,000	unit	720.300,00	720.300,00
	Gembok	1,000	unit	90.900,00	90.900,00
				Jumlah Harga Bahan	3.677.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				4.890.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		733.545,00
	Harga Satuan Pekerjaan				5.623.845,00
				Pembulatan	5.623.845,00
3 04 02 06 06 01 04 05 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan				60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
	Tukang Batu	-	OH	96.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	106.000,00	-
	Mandor	-	OH	112.000,00	-
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 05	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
3 04 02 06 06 01 05 01	Pengadaan, Pemasangan Listrik				
3 04 02 06 06 01 05 01 001	Pemasangan Accessories dan sambungan listrik		paket		14.936.775,00
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pemasangan listrik SLO 3500	1,000	unit	5.256.000,00	5.256.000,00
	Kabel DX 25	150,000	m'	28.750,00	4.312.500,00
	Service wedge clemb	8,000	bh	7.500,00	60.000,00
	Pal Listrik o 2" BB (PIPA GI)	6,000	bh	550.000,00	3.300.000,00
				Jumlah Harga Bahan	12.928.500,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.988.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.948.275,00
	Harga Satuan Pekerjaan				14.936.775,00
				Pembulatan	14.936.775,00
3 04 02 06 06 01 05 01 002	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m³		2.830.132,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Batu	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir Beton	698,000	kg	1.000,00	698.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.047,000	kg	1.000,00	1.047.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	2.280.420,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.460.984,00
	Overhead + Profit	15%	x A		369.147,60
	Harga Satuan Pekerjaan				2.830.131,60
				Pembulatan	2.830.132,00
3 04 02 06 06 01 05 02	Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories				
3 04 02 06 06 01 05 02 001	Pengadaan, Pemasangan Listrik, Pompa Submersible dan Accesories				45.124.735,00
	Tenaga Kerja				
	Jasa Pemasangan Pompa	1,000	unit	3.000.000,00	3.000.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	3.000.000,00
	Bahan				
	Pompa Submersible SP 3A- 18	1,000	unit	25.000.000,00	25.000.000,00
	Stabilizer 10.000 VA	1,000	unit	4.600.000,00	4.600.000,00
	Panel WLC	1,000	unit	3.162.500,00	3.162.500,00
	Kabel NYY 3X4	20,000	m'	28.500,00	570.000,00
	Elektroda	6,000	bh	40.250,00	241.500,00
	Check Valve (onda) Diameter 1 1/2"	2,000	bh	667.200,00	1.334.400,00
	Double nepple GI Diameter 1 1/2"	4,000	bh	45.400,00	181.600,00
	Long band GIP o 1,5"	2,000	bh	80.500,00	161.000,00
	Water Morer GI Diameter 1,5"	1,000	bh	113.700,00	113.700,00
	Verlup Sock PVC 1x1/2	1,000	bh	5.200,00	5.200,00
	Double nepple GI Diameter 1 1/2"	1,000	bh	45.400,00	45.400,00
	Tee Keluar Diameter 2"-1/2"	1,000	bh	341.200,00	341.200,00
	Manometer 15-20 bar	1,000	bh	189.500,00	189.500,00
	Kabel Ties 25 cm	2,000	pak	35.000,00	70.000,00
	Isolatip Besar	4,000	bh	15.100,00	60.400,00
				Jumlah Harga Bahan	36.076.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.238.900,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.885.835,00
	Harga Satuan Pekerjaan				45.124.735,00
				Pembulatan	45.124.735,00
3 04 02 06 06 01 06	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa				
3 04 02 06 06 01 06 01	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø 3"				
3 04 02 06 06 01 06 01 001	Galian tanah Sedalam 1 m				77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	oh	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 02 06 06 01 06 01 002	Pengurangan Kembali		m³		25.798,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.798,00
3 04 02 06 06 01 06 01 003	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"		m'		130.054,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang Batu	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Tenaga Kerja	21.805,00
	Bahan				
	Pipa O 3"	1,020	m'	79.900,00	81.498,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	Ls	27.965,00	9.787,75
				Jumlah Harga Bahan	91.285,75
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.090,75
	Overhead + Profit	15%	x A		16.963,61
	Harga Satuan Pekerjaan				130.054,36
				Pembulatan	130.054,00
3 04 02 06 06 01 06 02	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Ø 2"				
3 04 02 06 06 01 06 02 001	Galian tanah Sedalam 1 m				73.773,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	82.000,00	61.500,00
	Mandor	0,025	oh	106.000,00	2.650,00
				Jumlah Tenaga Kerja	64.150,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				64.150,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.622,50
	Harga Satuan Pekerjaan				73.772,50
				Pembulatan	73.773,00
3 04 02 06 06 01 06 02 002	Pengurangan Kembali		m³		25.798,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.798,00
3 04 02 06 06 01 06 02 003	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"		m'		66.819,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang Batu	0,090	OH	96.000,00	8.640,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	14.574,00
	Bahan				
	Pipa O 2"	1,020	m'	38.100,00	38.862,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	LS	13.335,00	4.667,25
	Peralatan				
				Jumlah Harga Bahan	43.529,25
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.103,25
	Overhead + Profit	15%	x A		8.715,49
	Harga Satuan Pekerjaan				66.818,74
				Pembulatan	66.819,00
3 04 02 06 06 01 06 03	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ø 2"				
3 04 02 06 06 01 06 03 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m		m³		94.806,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	86.000,00	77.400,00
	Mandor	0,045	OH	112.000,00	5.040,00
				Jumlah Tenaga Kerja	82.440,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.440,00
	Overhead + Profit	15%	x A		12.366,00
	Harga Satuan Pekerjaan				94.806,00
				Pembulatan	94.806,00
3 04 02 06 06 01 06 03 002	Pengurugan Kembali		m³		25.798,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.798,00
3 04 02 06 06 01 06 03 003	Pemasangan Pipa HDPE ø 2"		m'		55.036,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,035	OH	86.000,00	3.010,00
	Tukang Batu	0,017	OH	96.000,00	1.632,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Tenaga Kerja	4.978,00
	Bahan				
	HDPE PN 10 ø 2"	1,000	m'	38.200,00	38.200,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	LS	13.370,00	4.679,50
				Jumlah Harga Bahan	42.879,50
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				47.857,50
	Overhead + Profit	15%	x A		7.178,63
	Harga Satuan Pekerjaan				55.036,13
				Pembulatan	55.036,00
3 04 02 06 06 01 06 04	Pekerjaan Lain-Lain				
3 04 02 06 06 01 06 04 001	Bongkar beton dengan jack hammer		m³		270.699,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	86.000,00	103.200,00
	Tukang Batu	-	OH	96.000,00	-
	Kepala Tukang	-	OH	106.000,00	-
	Mandor	0,120	OH	112.000,00	13.440,00
				Jumlah Tenaga Kerja	116.640,00
	Bahan				
	BBM non subsidi	2,500	litr	12.500,00	31.250,00
				Jumlah Harga Bahan	31.250,00
	Peralatan				
	Jack Hammer	0,25	hr	350.000,00	87.500,00
				Jumlah Peralatan	87.500,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				235.390,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.308,50
	Harga Satuan Pekerjaan				270.698,50
				Pembulatan	270.699,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 06 04 002	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m³		2.830.132,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Batu	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir Beton	698,000	kg	1.000,00	698.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.047,000	kg	1.000,00	1.047.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	2.280.420,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.460.984,00
	Overhead + Profit	15%	x A		369.147,60
	Harga Satuan Pekerjaan				2.830.131,60
				Pembulatan	2.830.132,00
3 04 02 06 06 01 06 04 003	Pemasangan Accessories		Paket		1.010.275,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Coupler ø 2"	1,000	bh	227.400,00	227.400,00
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	1,000	bh	227.400,00	227.400,00
	Knee Diameter 3" (PVC)	1,000	bh	75.800,00	75.800,00
	Tee Diameter 3" (PVC)	1,000	bh	90.900,00	90.900,00
	Verlup Sock PVC 3x2 1/2	1,000	bh	120.600,00	120.600,00
	Knee Diameter 2" (PVC)	1,000	bh	60.600,00	60.600,00
	Tee Diameter 2" (PVC)	1,000	bh	75.800,00	75.800,00
				Jumlah Harga Bahan	878.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				878.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		131.775,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.010.275,00
				Pembulatan	1.010.275,00
3 04 02 06 06 01 06 05	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ø ½"				
3 04 02 06 06 01 06 05 001	Galian tanah Sedalam 1 m				77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 02 06 06 01 06 05 002	Pemasangan Pipa PVC tipe AW ø ½"		m'		28.911,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang Batu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa O 1/2"	1,020	m'	13.500,00	13.770,00
	Perlengkapan 35% x pipa	0,350	LS	4.725,00	1.653,75
				Jumlah Harga Bahan	15.423,75
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.139,75
	Overhead + Profit	15%	x A		3.770,96
	Harga Satuan Pekerjaan				28.910,71
				Pembulatan	28.911,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 06 05 003	Pengurugan Kembali		m³		25.798,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.798,00
3 04 02 06 06 01 06 05 004	Pemasangan Accessories Pipa ø ½"		Paket		10.350,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Knee Diameter 0,5" (PVC)	1,00	bh	3.700,00	3.700,00
	Tee Diameter 0,5" (PVC)	1,00	bh	5.300,00	5.300,00
				Jumlah Harga Bahan	9.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				9.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.350,00
	Harga Satuan Pekerjaan				10.350,00
				Pembulatan	10.350,00
3 04 02 06 06 01 06 06	Pekerjaan Box Watermeter Induk Beton (1 unit)				
3 04 02 06 06 01 06 06 001	Urugan Pasir		m³		388.309,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				337.660,00
	Overhead + Profit	15%	x A		50.649,00
	Harga Satuan Pekerjaan				388.309,00
				Pembulatan	388.309,00
3 04 02 06 06 01 06 06 002	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m³		2.830.132,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Batu	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir Beton	698,000	kg	1.000,00	698.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.047,000	kg	1.000,00	1.047.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	2.280.420,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.460.984,00
	Overhead + Profit	15%	x A		369.147,60
	Harga Satuan Pekerjaan				2.830.131,60
				Pembulatan	2.830.132,00
3 04 02 06 06 01 06 06 003	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir		kg		25.735,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala Tukang	0,0007	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.393,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,05	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Bendrat	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.378,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.356,70
	Harga Satuan Pekerjaan				25.734,70
				Pembulatan	25.735,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 06 06 004	Memasang Bekisting untuk Dinding		m²		887.311,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu sengon dalam m ³	0,030	m ³	2.776.000,00	83.280,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,020	m ³	15.599.300,00	311.986,00
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	233.700,00	81.795,00
	Kayu Perancah/Dolken	3,000	batang	47.900,00	143.700,00
	Formite/Penjaga jarak / Spacer (alat bantu)	4,000	buah	8.500,00	34.000,00
				Jumlah Harga Bahan	672.641,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				771.575,00
	Overhead + Profit	15%	x A		115.736,25
	Harga Satuan Pekerjaan				887.311,25
				Pembulatan	887.311,00
3 04 02 06 06 01 06 07	Water Meter Induk, Tutup Plat dll.				
3 04 02 06 06 01 06 07 001	Pemasangan Water Meter dan accerories				6.932.200,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Watermeter Induk o 2" Lengkap	1,000	bh	3.791.200,00	3.791.200,00
	Gate Valve (onda) Diameter 3"	1,000	bh	2.236.800,00	2.236.800,00
	Gembok	1,000	bh	90.900,00	90.900,00
	Tutup Box Plat besi 60 x 60 cm	1,000	bh	546.250,00	546.250,00
				Jumlah Harga Bahan	6.028.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				6.028.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		904.200,00
	Harga Satuan Pekerjaan				6.932.200,00
				Pembulatan	6.932.200,00
3 04 02 06 06 01 06 07 002	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 06 08	Pekerjaan Crossing Jalan Beton/ Pipa Distribusi				
3 04 02 06 06 01 06 08 001	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58		m³		2.830.132,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Batu	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir Beton	698,000	kg	1.000,00	698.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.047,000	kg	1.000,00	1.047.000,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	2.280.420,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.460.984,00
	Overhead + Profit	15%	x A		369.147,60
	Harga Satuan Pekerjaan				2.830.131,60
				Pembulatan	2.830.132,00
3 04 02 06 06 01 06 08 002	Urugan Pasir		m³		388.309,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	24.600,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.060,00
				Jumlah Tenaga Kerja	25.660,00
	Bahan				
	Pasir Urug	1,2	m ³	403.000,00	312.000,00
				Jumlah Harga Bahan	312.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				337.660,00
	Overhead + Profit	15%	x A		50.649,00
	Harga Satuan Pekerjaan				388.309,00
				Pembulatan	388.309,00
3 04 02 06 06 01 06 08 003	Pemasangan Accessories		Paket		610.305,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Pipa Inci o 2" p-300 cm senai 2 ujungnya	0,50	buah	940.200,00	470.100,00
	Shock Drat Dalam Diameter 2" (PVC)	2,00	buah	30.300,00	60.600,00
				Jumlah Harga Bahan	530.700,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				530.700,00
	Overhead + Profit	15%	x A		79.605,00
	Harga Satuan Pekerjaan				610.305,00
				Pembulatan	610.305,00
3 04 02 06 06 01 06 08 004	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan		LS		120.610,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,220	OH	86.000,00	104.878,05
				Jumlah Tenaga Kerja	104.878,05
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				104.878,05
	Overhead + Profit	15%	x A		15.731,71
	Harga Satuan Pekerjaan				120.609,76
				Pembulatan	120.610,00
3 04 02 06 06 01 06 09	Kurasan 1 unit				
3 04 02 06 06 01 06 09 001	Pekerjaan Bak kontrol				535.583,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,16	OH	86.000,00	185.760,00
	Tukang Batu	0,72	OH	96.000,00	69.120,00
	Kepala Tukang	0,07	OH	106.000,00	7.632,00
	Mandor	0,01	OH	112.000,00	1.232,00
				Jumlah Tenaga Kerja	263.744,00
	Bahan				
	Batu Bata	40,00	bh	1.900,00	76.000,00
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	44,00	kg	1.420,00	62.480,00
	Pasir Pasang	0,07	m3	455.000,00	31.850,00
	Pasir Beton	0,06	m3	1.000,00	60,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	0,07	m3	1.000,00	70,00
	Besi Beton Tulangan	1,60	kg	19.700,00	31.520,00
				Jumlah Harga Bahan	201.980,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				465.724,00
	Overhead + Profit	15%	x A		69.858,60
	Harga Satuan Pekerjaan				535.582,60
				Pembulatan	535.583,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 02 06 06 01 06 09 002	Pemasangan Accessories Kurasan		Paket		1.987.890,00
	Tenaga Kerja				-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	2,00	buah	803.700,00	1.607.400,00
	Shock Drat Luar Diameter 2" (PVC)	2,00	buah	60.600,00	121.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.728.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.728.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		259.290,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.987.890,00
				Pembulatan	1.987.890,00
3 04 02 06 06 01 06 09 003	Pemasangan, Pengelasan dan Pengecatan Kurasan	ls			60.305,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,610	OH	86.000,00	52.439,02
				Jumlah Tenaga Kerja	52.439,02
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				52.439,02
	Overhead + Profit	15%	x A		7.865,85
	Harga Satuan Pekerjaan				60.304,88
				Pembulatan	60.305,00
3 04 02 06 06 01 07	Pekerjaan Sambungan Rumah (SR) : 1 Unit				
3 04 02 06 06 01 07 01	Pekerjaan Tanah dan Pasangan				
3 04 02 06 06 01 07 01 001	Galian Tanah Sedalam 1 m		m¹		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	oh	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	oh	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 02 06 06 01 07 01 002	Pengurugan Kembali		m³		25.798,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	933,33
				Jumlah Tenaga Kerja	22.433,33
	Bahan				-
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.433,33
	Overhead + Profit	15%	x A		3.365,00
	Harga Satuan Pekerjaan				25.798,33
				Pembulatan	25.798,00
3 04 02 06 06 01 07 01 003	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87		m³		2.743.716,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,200	OH	86.000,00	103.200,00
	Tukang Batu	0,200	OH	96.000,00	19.200,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,060	OH	112.000,00	6.720,00
				Jumlah Tenaga Kerja	131.240,00
	Bahan				
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	230,00	kg	1.420,00	326.600,00
	Pasir Beton	893,00	kg	1.000,00	893.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1.027,00	kg	1.000,00	1.027.000,00
	Air	200,00	liter	40,00	8.000,00
				Jumlah Harga Bahan	2.254.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.385.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		357.876,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.743.716,00
				Pembulatan	2.743.716,00
3 04 02 06 06 01 07 02	Pengadaan dan Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accesories				
3 04 02 06 06 01 07 02 001	Pemasangan Water Meter, Pipa dan Accessories		Paket		1.813.990,00
	Tenaga Kerja				
	Jasa Pasang SR	1,000	unit	35.000,00	35.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	35.000,00
	Bahan				
	Knee GI Diameter 1/2"	4,000	bh	11.300,00	45.200,00
	Double nepple GI Diameter 1/2"	3,000	bh	10.600,00	31.800,00
	Check Valve (onda) Diameter 1/2"	1,000	bh	145.500,00	145.500,00
	Ball Magnetik Adaptor Diameter 0,5"	1,000	bh	127.300,00	127.300,00
	Meter Air 1/2" onda	1,000	bh	477.600,00	477.600,00
	Gate Valve (onda) Diameter 1/2"	1,000	bh	106.100,00	106.100,00
	Tee GI Diameter 0,5"	1,000	bh	13.600,00	13.600,00
	Dop Diameter 1/2" (GI)	1,000	bh	11.300,00	11.300,00
	L Boch GI Diameter 0,5"	1,000	bh	13.600,00	13.600,00
	Kran Air	1,000	bh	37.900,00	37.900,00
	Shock Drat Luar Diameter 0,5" (PVC)	0,797	bh	3.700,00	2.948,44
	Clamp sadle Diameter 2" x 1/2"	0,797	bh	53.000,00	42.234,38
	Pipa Inci o 0,5" p-60 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	113.700,00	113.700,00
	Pipa Inci o 0,5" p-20 cm senai 2 ujungnya	2,000	bh	89.400,00	178.800,00
	Pipa Inci o 0,5" p-15 cm senai 2 ujungnya	1,000	bh	84.900,00	84.900,00
	TBA K	2,000	bh	3.450,00	6.900,00
	Lem Pralon 40 gram	1,000	bh	12.100,00	12.100,00
	Box Meter Plastik dan Stiker	1,000	bh	90.900,00	90.900,00
				Jumlah Harga Bahan	1.542.382,81
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.577.382,81
	Overhead + Profit	15%	x A		236.607,42
	Harga Satuan Pekerjaan				1.813.990,23
				Pembulatan	1.813.990,00
3 04 03	Instalasi				
3 04 03 02	Instalasi Air Kotor				
3 04 03 02 04	Instalasi Air Kotor Lainnya				
3 04 03 02 04 01	Instalasi Ipal Komunal				
3 04 03 02 04 01 01	Ipal				
3 04 03 02 04 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 02 04 01 01 01 001	Pembersihan dan Perataan Lapangan		m ²		16.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.200,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.130,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.330,00
				Pembulatan	16.330,00
3 04 03 02 04 01 01 01 002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		m ²		192.282,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.760,00
	Bahan				
	Kayu Tahun Balok	0,012	m ³	7.594.278,00	91.131,34
	Paku	0,020	kg	24.300,00	486,00
	Kayu Tahun Papan	0,007	m ³	8.117.794,00	56.824,56
				Jumlah Harga Bahan	148.441,89
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				167.201,89
	Overhead + Profit	15%	x A		25.080,28
	Harga Satuan Pekerjaan				192.282,18
				Pembulatan	192.282,00
3 04 03 02 04 01 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 02 04 01 01 02 001	Pekerjaan Galian Tanah 2 m		m ³		94.806,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	86.000,00	77.400,00
	Mandor	0,045	OH	112.000,00	5.040,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.440,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.440,00
	Overhead + Profit	15%	x A		12.366,00
	Harga Satuan Pekerjaan				94.806,00
				Pembulatan	94.806,00
3 04 03 02 04 01 01 02 002	Pekerjaan Buangan Galian Tanah		m³		33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.500,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
				Pembulatan	33.925,00
3 04 03 02 04 01 01 02 003	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali		m³		25.755,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	896,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.396,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.396,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.359,40
	Harga Satuan Pekerjaan				25.755,40
				Pembulatan	25.755,00
3 04 03 02 04 01 01 02 004	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Pengendap dan Bakteri		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 04 03 02 04 01 01 02 005	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Perata dan Pelimpah		m³		587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200		403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 04 03 02 04 01 01 03	Pekerjaan Beton				
3 04 03 02 04 01 01 03 001	Pekerjaan Cor (K-175) Lantai Kerja Bak Pengendap dan Bakteri		m³		1.477.830,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.104.505,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.069,71
	Overhead + Profit	15%	x A		192.760,46
	Harga Satuan Pekerjaan				1.477.830,17
				Pembulatan	1.477.830,00
3 04 03 02 04 01 01 03 002	Pekerjaan Cor (K-175) Lantai Kerja Bak Perata dan Pelimpah		m³		1.477.830,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.104.505,71
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.069,71
	Overhead + Profit	15%	x A		192.760,46
	Harga Satuan Pekerjaan				1.477.830,17
				Pembulatan	1.477.830,00
3 04 03 02 04 01 01 03 003	Pekerjaan Cor (K-225) Plat Lantai Bak Pengendap dan Bakteri		m³		1.534.917,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.154.147,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.334.711,14
	Overhead + Profit	15%	x A		200.206,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.534.917,81
				Pembulatan	1.534.917,00
3 04 03 02 04 01 01 03 004	Pekerjaan Cor (K-225) Plat Lantai Bak Perata dan Pelimpah		m³		1.529.972,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	20,00	4.300,00
				Jumlah Harga Bahan	1.149.847,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.330.411,14
	Overhead + Profit	15%	x A		199.561,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.529.972,81
				Pembulatan	1.529.972,00
3 04 03 02 04 01 01 03 005	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Bak Pengendap dan Bakteri		kg		14.917,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	78,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.426,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	10.710,00	11.245,50
	Kawat beton	0,015	m ³	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	11.545,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.972,10
	Overhead + Profit	15%	x A		1.945,82
	Harga Satuan Pekerjaan				14.917,92
				Pembulatan	14.917,00
3 04 03 02 04 01 01 03 006	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Bak Perata dan Pelimpah		kg		14.917,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	78,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.426,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	10.710,00	11.245,50
	Kawat beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	11.545,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.972,10
	Overhead + Profit	15%	x A		1.945,82
	Harga Satuan Pekerjaan				14.917,92
				Pembulatan	14.917,00
3 04 03 02 04 01 01 03 007	Bekisting Plat Lantai Bak Pengendap dan Bakteri		m²		173.947,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,360	OH	86.000,00	30.960,00
	Tukang Kayu	0,360	OH	106.000,00	38.160,00
	Kepala tukang	0,036	OH	106.000,00	3.816,00
	Mandor	0,036	OH	112.000,00	4.032,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	76.968,00
	Bahan				
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,128	lembar	233.700,00	29.913,60
	Kayu Kaso 5/7 cm	0,007	m ³	4.132.500,00	28.927,50
	Minyak Bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
				Jumlah Harga Bahan	74.291,10
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				151.259,10
	Overhead + Profit	15%	x A		22.688,87
	Harga Satuan Pekerjaan				173.947,97
				Pembulatan	173.947,00
3 04 03 02 04 01 01 03 008	Bekisting Plat Lantai Bak Perata dan Pelimpah		m²		137.357,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,030	OH	112.000,00	3.360,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	45.150,00
	Bahan				
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,128	lembar	233.700,00	29.913,60
	Kayu Kaso 5/7 cm	0,007	m ³	4.132.500,00	28.927,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Minyak Bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	74.291,10
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.441,10
	Overhead + Profit	15%	x A		17.916,17
	Harga Satuan Pekerjaan				137.357,27
				Pembulatan	137.357,00
3 04 03 02 04 01 01 03 009	Pekerjaan Cor Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		m³		1.529.972,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	20,00	4.300,00
				Jumlah Harga Bahan	1.149.847,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.330.411,14
	Overhead + Profit	15%	x A		199.561,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.529.972,81
				Pembulatan	1.529.972,00
3 04 03 02 04 01 01 03 010	Pekerjaan Cor Dinding Bak Perata dan Pelimpah		m³		
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	m ³	1.420,00	526.820,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	20,00	4.300,00
				Jumlah Harga Bahan	1.149.847,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.330.411,14
	Overhead + Profit	15%	x A		199.561,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.529.972,81
				Pembulatan	1.529.972,00
3 04 03 02 04 01 01 03 011	Penulangan Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		kg		29.296,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	86.000,00	6.020,00
	Tukang Besi	0,070	OH	96.000,00	6.720,00
	Kepala tukang	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.930,00
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	10.710,00	11.245,50
	Kawat beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	11.545,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.475,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.821,33
	Harga Satuan Pekerjaan				29.296,83
				Pembulatan	29.296,00
3 04 03 02 04 01 01 03 012	Penulangan Dinding Bak Perata dan Pelimpah		kg		29.296,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	6.020,00
	Tukang Besi	0,660	OH	96.000,00	6.720,00
	Kepala tukang	0,330	OH	106.000,00	742,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	13.930,00
	Bahan				
	Kayu Balok Sengon	0,010	kg	10.710,00	11.245,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,175	kg	20.000,00	300,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Bahan	11.545,50
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				25.475,50
	Overhead + Profit	15%	x A		3.821,33
	Harga Satuan Pekerjaan				29.296,83
				Pembulatan	29.296,00
3 04 03 02 04 01 01 03 013	Bekisting Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		m²		300.554,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	96.000,00	31.680,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	95.634,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	m ³	40.800,00	8.160,00
	Kayu Balok Sengon	0,010	m ³	5.759.000,00	57.590,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,175	lembar	233.700,00	40.897,50
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 6 m	1,500	batang	32.900,00	49.350,00
				Jumlah Harga Bahan	165.717,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.351,50
	Overhead + Profit	15%	x A		39.202,73
	Harga Satuan Pekerjaan				300.554,23
				Pembulatan	300.554,00
3 04 03 02 04 01 01 03 014	Bekisting Dinding Bak Perata dan Pelimpah		m²		300.554,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	96.000,00	31.680,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	95.634,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	m ³	40.800,00	8.160,00
	Kayu Balok Sengon	0,010	m ³	5.759.000,00	57.590,00
	Multiplex 9 mm (120 x 244)	0,175	lembar	233.700,00	40.897,50
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 6 m	1,500	batang	32.900,00	49.350,00
				Jumlah Harga Bahan	165.717,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.351,50
	Overhead + Profit	15%	x A		39.202,73
	Harga Satuan Pekerjaan				300.554,23
				Pembulatan	300.554,00
3 04 03 02 04 01 01 03 015	Pekerjaan Cor Dinding Sekat		m³		1.529.972,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	20,00	4.300,00
				Jumlah Harga Bahan	1.149.847,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.330.411,14
	Overhead + Profit	15%	x A		199.561,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.529.972,81
				Pembulatan	1.529.972,00
3 04 03 02 04 01 01 03 016	Penulangan Dinding Sekat		kg		14.917,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	78,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.426,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	10.710,00	11.245,50
	Kawat beton	0,015	m ³	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	11.545,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.972,10
	Overhead + Profit	15%	x A		1.945,82
	Harga Satuan Pekerjaan				14.917,92
				Pembulatan	14.917,00
3 04 03 02 04 01 01 03 017	Bekisting Dinding Sekat		m²		300.554,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	96.000,00	31.680,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	95.634,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak Bekisting	0,200	m ³	40.800,00	8.160,00
	Kayu Balok Sengon	0,010	m ³	5.759.000,00	57.590,00
	Multipler 9 mm (120 x 244)	0,175	lembar	233.700,00	40.897,50
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 6 m	1,500	batang	32.900,00	49.350,00
				Jumlah Harga Bahan	165.717,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				261.351,50
	Overhead + Profit	15%	x A		39.202,73
	Harga Satuan Pekerjaan				300.554,23
				Pembulatan	300.554,00
3 04 03 02 04 01 01 03 018	Pekerjaan Cor Plat Atas Penutup IPAL		m³		1.529.972,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	liter/m ³	20,00	4.300,00
				Jumlah Harga Bahan	1.149.847,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.330.411,14
	Overhead + Profit	15%	x A		199.561,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.529.972,81
				Pembulatan	1.529.972,00
3 04 03 02 04 01 01 03 019	Penulangan Plat Atas IPAL		kg		14.917,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	78,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.426,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	10.710,00	11.245,50
	Kawat beton	0,015	m ³	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	11.545,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				12.972,10
	Overhead + Profit	15%	x A		1.945,82
	Harga Satuan Pekerjaan				14.917,92
				Pembulatan	14.917,00
3 04 03 02 04 01 01 03 020	Pekerjaan Bekisting Plat Atas IPAL		m²		879.764,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,003	OH	86.000,00	258,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	106.000,00	31.800,00
	Kepala tukang	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	49.638,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	6,000	batang	47.900,00	287.400,00
				Jumlah Harga Bahan	715.374,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				765.012,50
	Overhead + Profit	15%	x A		114.751,88
	Harga Satuan Pekerjaan				879.764,38

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	879.764,00
3 04 03 02 04 01 01 03 021	Pekerjaan Cor Balok		m³		1.534.917,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.154.147,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.334.711,14
	Overhead + Profit	15%	x A		200.206,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.534.917,81
				Pembulatan	1.534.917,00
3 04 03 02 04 01 01 03 022	Pekerjaan Cor Kolom		m³		1.534.917,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.154.147,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.334.711,14
	Overhead + Profit	15%	x A		200.206,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.534.917,81
				Pembulatan	1.534.917,00
3 04 03 02 04 01 01 03 023	Pekerjaan Cor Balok Penyangga		m³		1.534.917,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 6 m	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pekerja	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Tukang	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Kepala Tukang	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.154.147,14
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.334.711,14
	Overhead + Profit	15%	x A		200.206,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.534.917,81
				Pembulatan	1.534.917,00
3 04 03 02 04 01 01 03 024	Pekerjaan Bekisting Balok		m²		267.289,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	96.000,00	31.680,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	95.634,00
	Bahan				
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Kayu Papan 3/20	0,020	m ³	6.353.600,00	127.072,00
				Jumlah Harga Bahan	136.792,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				232.426,00
	Overhead + Profit	15%	x A		34.863,90
	Harga Satuan Pekerjaan				267.289,90
				Pembulatan	267.289,00
3 04 03 02 04 01 01 03 025	Pekerjaan Bekisting Kolom		m²		716.114,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	523.774,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				622.708,50
	Overhead + Profit	15%	x A		93.406,28
	Harga Satuan Pekerjaan				716.114,78
				Pembulatan	716.114,00
3 04 03 02 04 01 01 03 026	Pekerjaan Bekisting Balok Penyangga		m²		769.932,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	Ltr	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	Lbr	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	Btg	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	570.572,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				669.506,40
	Overhead + Profit	15%	x A		100.425,96
	Harga Satuan Pekerjaan				769.932,36
				Pembulatan	769.932,00
3 04 03 02 04 01 01 03 027	Pekerjaan Penulangan Balok		kg		25.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	106,00
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.424,80
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	m ³	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.409,80
	Overhead + Profit	15%	x A		3.361,47
	Harga Satuan Pekerjaan				25.771,27
				Pembulatan	25.771,00
3 04 03 02 04 01 01 03 028	Pekerjaan Penulangan Kolom		kg		25.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	106,00
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.424,80
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	m ³	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.409,80
	Overhead + Profit	15%	x A		3.361,47
	Harga Satuan Pekerjaan				25.771,27
				Pembulatan	25.771,00
3 04 03 02 04 01 01 03 029	Pekerjaan Penulangan Balok Penyangga		kg		25.771,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	106,00
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.424,80

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	m ³	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.409,80
	Overhead + Profit	15%	x A		3.361,47
	Harga Satuan Pekerjaan				25.771,27
				Pembulatan	25.771,00
3 04 03 02 04 01 01 03 030	Pekerjaan Cor Plat Tumpuan Saring		m³		1.535.402,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	235.029,00
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	384.120,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.154.569,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.335.133,00
	Overhead + Profit	15%	x A		200.269,95
	Harga Satuan Pekerjaan				1.535.402,95
				Pembulatan	1.535.402,00
3 04 03 02 04 01 01 03 031	Pekerjaan Cor Plat Saring		m³		1.477.781,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.753,00
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.190,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.104.463,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.027,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.754,05
	Harga Satuan Pekerjaan				1.477.781,05
				Pembulatan	1.477.781,00
3 04 03 02 04 01 01 03 032	Penulangan Plat Saring		m³		25.773,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	78,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.426,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	m ³	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.411,60
	Overhead + Profit	15%	x A		3.361,74
	Harga Satuan Pekerjaan				25.773,34
				Pembulatan	25.773,00
3 04 03 02 04 01 01 04	Pekerjaan Pasangan				
3 04 03 02 04 01 01 04 001	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 1		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 002	Pekerjaan Acian Dinding Bak Pengendap dan Bakteri		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	106.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 003	Pekerjaan Acian Dinding Bak Perata dan Pelimpah		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	106.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 004	Pekerjaan Acian Balok		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	106.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 005	Pekerjaan Acian Lantai IPAL		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	106.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 006	Pekerjaan Acian Lantai Penutup		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	106.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 01 01 04 007	Pekerjaan Acian Dinding Sekat 2-3		m²		39.784,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.784,00
3 04 03 02 04 01 01 04 008	Pekerjaan Pasangan 1/2 Bata Dinding Sekat		m²		248.789,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Bata Merah 5 x11x22 cm	70,000	buah	1.900,00	133.000,00
	Portland Cement (PC)	18,950	kg	1.420,00	26.909,00
	Pasir pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00
				Jumlah Harga Bahan	177.199,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.339,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.450,85
	Harga Satuan Pekerjaan				248.789,85
				Pembulatan	248.789,00
3 04 03 02 04 01 01 04 009	Pekerjaan Plesteran Dinding Sekat 2-3		m²		96.264,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,150	OH	112.000,00	16.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.090,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	10,224	kg	1.420,00	14.518,08
	Pasir pasang	0,020	kg	455.000,00	9.100,00
				Jumlah Harga Bahan	23.618,08
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				83.708,08
	Overhead + Profit	15%	x A		12.556,21
	Harga Satuan Pekerjaan				96.264,29
				Pembulatan	96.264,00
3 04 03 02 04 01 01 04 010	Sewa Pompa Air		LS		1.184.615,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.100,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
	Sewa Pompa Air	1,000	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	1.000.000,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.030.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		154.515,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.184.615,00
				Pembulatan	1.184.615,00
3 04 03 02 04 01 01 04 011	Pekerjaan Pasang Pipa Galvalum Ø 2"		buah		203.363,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang	0,090	OH	106.000,00	9.540,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
	Bahan				
	Pipa Galvalum Ø 2"	1,020	btg	158.200,00	161.364,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				176.838,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.525,70
	Harga Satuan Pekerjaan				203.363,70
				Pembulatan	203.363,00
3 04 03 02 04 01 01 04 012	Pekerjaan Pasangan Waterstop		m¹		131.215,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
	Bahan				
	Waterstop	1,050	m'	80.000,00	84.000,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				114.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		17.115,00
	Harga Satuan Pekerjaan				131.215,00
				Pembulatan	131.215,00
3 04 03 02 04 01 01 04 013	Manhole Besi Dia. 60 cm		buah		1.957.990,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
	Bahan				
	Manhole Besi Ø 60cm	1,000	buah	1.672.500,00	1.672.500,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.702.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		255.390,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.957.990,00
				Pembulatan	1.957.990,00
3 04 03 02 04 01 01 04 014	Manhole Besi 40 x 40 cm		buah		1.605.377,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
	Bahan				
	Manhole Besi 40 x 40 cm	1,000	buah	1.365.880,00	1.365.880,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.395.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		209.397,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.605.377,00
				Pembulatan	1.605.377,00
3 04 03 02 04 01 01 05	Pekerjaan Pipa				
3 04 03 02 04 01 01 05 001	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb		m³		2.788.980,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,000	OH	86.000,00	516.000,00
	Bahan				
	Filter honeycomb	1,000	m ³	1.900.000,00	1.900.000,00
	Tali Senar	2,000	rol	4.600,00	9.200,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.425.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		363.780,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.788.980,00
				Pembulatan	2.788.980,00
3 04 03 02 04 01 01 05 002	Pekerjaan Media Saring Arang Bakar		m³		2.459.332,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	2,300	OH	86.000,00	197.800,00
	Bahan				
	Arang Bakar	1,100	m ³	1.319.500,00	1.451.450,00
	Jaring pengikat	2,100	unit	233.000,00	489.300,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.138.550,00
	Overhead + Profit	15%	x A		320.782,50
	Harga Satuan Pekerjaan				2.459.332,50
				Pembulatan	2.459.332,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 02 04 01 01 05 003	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"		m¹		120.394,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.484,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	21.858,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe AW Ø 3"	1,020	m	72.500,00	73.950,00
	Perlengkapan pipa Ø 3"	0,350	ls	25.380,00	8.883,00
				Jumlah Harga Bahan	82.833,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				104.691,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.703,65
	Harga Satuan Pekerjaan				120.394,65
				Pembulatan	120.394,00
3 04 03 02 04 01 01 05 004	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 2"		m¹		69.695,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang	0,090	OH	106.000,00	9.540,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.474,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe AW Ø 2"	1,020	m	39.500,00	40.290,00
	Perlengkapan pipa Ø 2"	0,350	ls	13.830,00	4.840,50
				Jumlah Harga Bahan	45.130,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				60.604,50
	Overhead + Profit	15%	x A		9.090,68
	Harga Satuan Pekerjaan				69.695,18
				Pembulatan	69.695,00
3 04 03 02 04 01 01 05 005	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Tee Knee Ø 3"		buah		137.081,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang	0,060	OH	106.000,00	6.360,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	201,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.293,60
	Bahan				
	Tee Ø 3"	1,000	buah	90.900,00	90.900,00
	Perlengkapan tee Ø 3"	0,350	ls	51.450,00	18.007,50
				Jumlah Harga Bahan	108.907,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				119.201,10
	Overhead + Profit	15%	x A		17.880,17
	Harga Satuan Pekerjaan				137.081,27
				Pembulatan	137.081,00
3 04 03 02 04 01 01 05 005	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Elbow Knee Ø 6"		buah		173.893,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang	0,060	OH	106.000,00	6.360,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	201,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.293,60
	Bahan				
	Bend/Elbow D PVC 6"	1,000	buah	116.380,00	116.380,00
	Perlengkapan Elbow Ø 6"	0,350	ls	70.110,00	24.538,50
				Jumlah Harga Bahan	140.918,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				151.212,10
	Overhead + Profit	15%	x A		22.681,82
	Harga Satuan Pekerjaan				173.893,92
				Pembulatan	173.893,00
3 04 03 02 04 01 02	Sambungan Rumah				
3 04 03 02 04 01 02 01	Pekerjaan Galian Tanah Biasa				
3 04 03 02 04 01 02 01 001	Pekerjaan Galian Pipa Ø 6"		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 03 02 04 01 02 01 002	Pekerjaan Galian Pipa Ø 4"		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	67.300,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
					Jumlah Harga Bahan
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
					Pembulatan
					77.395,00
3 04 03 02 04 01 02 01 003	Pekerjaan Galian Pipa Ø 3"		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					67.300,00
	Bahan				
					Jumlah Harga Bahan
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
					Pembulatan
					77.395,00
3 04 03 02 04 01 02 01 004	Pekerjaan Galian Bak Kontrol 60"		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					67.300,00
	Bahan				
					Jumlah Harga Bahan
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
					Pembulatan
					77.395,00
3 04 03 02 04 01 02 01 005	Pekerjaan Galian Bak Kontrol 40"		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					67.300,00
	Bahan				
					Jumlah Harga Bahan
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
					Pembulatan
					77.395,00
3 04 03 02 04 01 02 01 006	Pekerjaan Galian Greastrap 30"		m³		77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					67.300,00
	Bahan				
					Jumlah Harga Bahan
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
					Pembulatan
					77.395,00
3 04 03 02 04 01 02 01 007	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali		m³		11.178,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					9.720,00
	Bahan				
					Jumlah Harga Bahan
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				9.720,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		1.458,00
	Harga Satuan Pekerjaan				11.178,00
				Pembulatan	11.178,00
3 04 03 02 04 01 02 01 008	Pekerjaan Urugan Pasir Perpipaan Ø6"		m³		591.686,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	86.000,00	27.348,00
	Mandor	0,032	OH	112.000,00	3.561,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.909,60
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.509,60
	Overhead + Profit	15%	x A		77.176,44
	Harga Satuan Pekerjaan				591.686,04
				Pembulatan	591.686,00
3 04 03 02 04 01 02 01 009	Pekerjaan Urugan Pasir Perpipaan Ø4"		m³		591.686,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	86.000,00	27.348,00
	Mandor	0,032	OH	112.000,00	3.561,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.909,60
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.509,60
	Overhead + Profit	15%	x A		77.176,44
	Harga Satuan Pekerjaan				591.686,04
				Pembulatan	591.686,00
3 04 03 02 04 01 02 01 010	Pekerjaan Urugan Pasir Perpipaan Ø3"		m³		591.686,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	86.000,00	27.348,00
	Mandor	0,032	OH	112.000,00	3.561,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.909,60
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.509,60
	Overhead + Profit	15%	x A		77.176,44
	Harga Satuan Pekerjaan				591.686,04
				Pembulatan	591.686,00
3 04 03 02 04 01 02 01 011	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Kontrol 60 cm		m³		591.686,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	86.000,00	27.348,00
	Mandor	0,032	OH	112.000,00	3.561,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.909,60
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.509,60
	Overhead + Profit	15%	x A		77.176,44
	Harga Satuan Pekerjaan				591.686,04
				Pembulatan	591.686,00
3 04 03 02 04 01 02 01 012	Pekerjaan Urugan Pasir Bak Kontrol 40 cm		m³		591.686,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	86.000,00	27.348,00
	Mandor	0,032	OH	112.000,00	3.561,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.909,60
	Bahan				
	Pasir Urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				514.509,60

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		77.176,44
	Harga Satuan Pekerjaan				591.686,04
				Pembulatan	591.686,00
3 04 03 02 04 02 02 02	Pekerjaan Lantai Kerja				
3 04 03 02 04 02 02 02 001	Pekerjaan Lantai Kerja Bak Kontrol 60 cm		m³		1.472.885,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	20,00	4.300,00
	Jumlah Harga Bahan				1.100.205,71
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.280.769,71
	Overhead + Profit	15%	x A		192.115,46
	Harga Satuan Pekerjaan				1.472.885,17
				Pembulatan	1.472.885,00
3 04 03 02 04 02 02 02 002	Pekerjaan Lantai Kerja Bak Kontrol 40 cm		m³		1.472.885,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	20,00	4.300,00
	Jumlah Harga Bahan				1.100.205,71
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.280.769,71
	Overhead + Profit	15%	x A		192.115,46
	Harga Satuan Pekerjaan				1.472.885,17
				Pembulatan	1.472.885,00
3 04 03 02 04 02 02 02 003	Pekerjaan Lantai Kerja Greastrap 30 cm		m³		1.472.885,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	106.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	20,00	4.300,00
	Jumlah Harga Bahan				1.100.205,71
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.280.769,71
	Overhead + Profit	15%	x A		192.115,46
	Harga Satuan Pekerjaan				1.472.885,17
				Pembulatan	1.472.885,00
3 04 03 02 04 02 02 02 004	Pasang Bak Kontrol 60 cm		buah		612.398,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,200	OH	96.000,00	19.200,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				37.520,00
	Bahan				
	Bak Kontrol Ø 60	1,000	buah	495.000,00	495.000,00
	Jumlah Harga Bahan				495.000,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				532.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		79.878,00
	Harga Satuan Pekerjaan				612.398,00
				Pembulatan	612.398,00
3 04 03 02 04 02 02 02 005	Pasang Bak Kontrol 40 cm		buah		454.273,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang	0,200	OH	106.000,00	19.200,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	37.520,00
	Bahan				
	Bak Kontrol Ø 40	1,000	buah	357.500,00	357.500,00
				Jumlah Harga Bahan	357.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				395.020,00
	Overhead + Profit	15%	x A		59.253,00
	Harga Satuan Pekerjaan				454.273,00
				Pembulatan	454.273,00
3 04 03 02 04 02 02 02 006	Pasang Greastrap 30 cm		buah		330.073,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.520,00
	Bahan				
	Greastrap Ø 30	1,000	buah	247.500,00	247.500,00
				Jumlah Harga Bahan	247.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				287.020,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.053,00
	Harga Satuan Pekerjaan				330.073,00
				Pembulatan	330.073,00
3 04 03 02 04 02 02 02 007	Plesteran Alur Bak Kontrol 60 cm		m²		54.055,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.140,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	4,320	kg	1.420,00	6.134,40
	Pasir Pasang	0,006	m ³	455.000,00	2.730,00
				Jumlah Harga Bahan	8.864,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				47.004,40
	Overhead + Profit	15%	x A		7.050,66
	Harga Satuan Pekerjaan				54.055,06
				Pembulatan	54.055,00
3 04 03 02 04 02 02 02 008	Plesteran Alur Bak Kontrol 40 cm		m²		71.329,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	43.470,00
	Bahan				
	Pekerja	4,416	kg	1.420,00	6.270,72
	Tukang	0,027	m ³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	18.555,72
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				62.025,72
	Overhead + Profit	15%	x A		9.303,86
	Harga Satuan Pekerjaan				71.329,58
				Pembulatan	71.329,00
3 04 03 02 04 02 02 02 009	Acian Alur Bak Kontrol 60 cm		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 02 04 02 02 02 010	Acian Alur Bak Kontrol 40 cm		m²		38.634,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				28.980,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
	Jumlah Harga Bahan				4.615,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
	Pembulatan				38.634,00
3 04 03 02 04 02 02 03	Pekerjaan Pipa				
3 04 03 02 04 02 02 03 001	Pipa Limbah Ø 6"		m¹		282.383,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	86.000,00	5.160,00
	Tukang	0,030	OH	96.000,00	2.880,00
	Kepala Tukang	0,003	OH	106.000,00	318,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				8.694,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 6"	1,060	m'	200.300,00	212.318,00
	Perlengkapan pipa limbah Ø 6"	0,350	%	70.110,00	24.538,50
	Jumlah Harga Bahan				236.856,50
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				245.550,50
	Overhead + Profit	15%	x A		36.832,58
	Harga Satuan Pekerjaan				282.383,08
	Pembulatan				282.383,00
3 04 03 02 04 02 02 03 002	Pipa Limbah Ø 4"		m¹		184.863,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				21.805,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 4"	1,02	m'	103.280,00	105.345,60
	Perlengkapan pipa limbah Ø 4"	0,35	%	96.000,00	33.600,00
	Jumlah Harga Bahan				138.945,60
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				160.750,60
	Overhead + Profit	15%	x A		24.112,59
	Harga Satuan Pekerjaan				184.863,19
	Pembulatan				184.863,00
3 04 03 02 04 02 02 03 003	Pipa Limbah Ø 3"		m¹		140.198,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				21.805,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 3"	1,020	m'	87.620,00	89.372,40

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Perlengkapan pipa limbah Ø 3"	0,350	%	30.670,00	10.734,50
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	100.106,90
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				121.911,90
	Overhead + Profit	15%	x A		18.286,79
	Harga Satuan Pekerjaan				140.198,69
				Pembulatan	140.198,00
3 04 03 02 04 02 02 03 004	Pekerjaan Pipa Tee Knee 3" Greastrap		buah		136.391,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	201,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.693,60
	Bahan				
	Tee Ø 3"	1,000	m'	90.900,00	90.900,00
	Perlengkapan tee Ø 3"	0,350	%	51.450,00	18.007,50
				Jumlah Harga Bahan	108.907,50
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				118.601,10
	Overhead + Profit	15%	x A		17.790,17
	Harga Satuan Pekerjaan				136.391,27
				Pembulatan	136.391,00
3 04 03 02 04 02 02 03 005	Pipa Elbow Knee 3" Greastrap		buah		119.026,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	201,60
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.693,60
	Bahan				
	Knee Ø 3"	1,000	m'	75.800,00	75.800,00
	Perlengkapan tee Ø 3"	0,350	%	51.450,00	18.007,50
				Jumlah Harga Bahan	93.807,50
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				103.501,10
	Overhead + Profit	15%	x A		15.525,17
	Harga Satuan Pekerjaan				119.026,27
				Pembulatan	119.026,00
3 04 03 02 04 02 02 04	Pekerjaan Pengembalian				
3 04 03 02 04 02 02 04 001	Pekerjaan Pemasangan Kembali Paving Blok		m²		57.417,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,402	jam	4.532,31	1.821,99
	Tukang	2,008	jam	5.963,57	11.974,85
	Mandor	2,008	jam	7.156,29	14.369,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.166,67
	Bahan				
	Pasir Urug	0,054	m ³	403.000,00	21.762,00
				Jumlah Harga Bahan	21.762,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				49.928,67
	Overhead + Profit	15%	x A		7.489,30
	Harga Satuan Pekerjaan				57.417,97
				Pembulatan	57.417,00
3 04 03 02 04 02 02 04 002	Pekerjaan Jalan Rabat Beton		m³		1.472.885,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	ltr/m ³	20,00	4.300,00
				Jumlah Harga Bahan	1.100.205,71
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.280.769,71
	Overhead + Profit	15%	x A		192.115,46
	Harga Satuan Pekerjaan				1.472.885,17
				Pembulatan	1.472.885,00
3 04 03 02 04 02	Instalasi Septictank Komunal				
3 04 03 02 04 02 01	Septictank				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 02 04 02 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 02 04 02 01 01 001	Pembersihan dan Perataan Lapangan				16.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.200,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.130,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.330,00
				Pembulatan	16.330,00
3 04 03 02 04 02 01 01 002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank				192.282,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH		
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.760,00
	Bahan				
	Kayu Tahun Balok	0,012	m ³	7.594.278,00	91.131,34
	Paku	0,020	kg	24.300,00	486,00
	Kayu Tahun Papan	0,007	m ³	8.117.794,00	56.824,56
				Jumlah Harga Bahan	148.441,89
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				167.201,89
	Overhead + Profit	15%	x A		25.080,28
	Harga Satuan Pekerjaan				192.282,18
				Pembulatan	192.282,00
3 04 03 02 04 02 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 02 04 02 01 02 001	Pekerjaan Galian Tanah 1 m				94.806,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	86.000,00	77.400,00
	Mandor	0,045	OH	112.000,00	5.040,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	82.440,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				82.440,00
	Overhead + Profit	15%	x A		12.366,00
	Harga Satuan Pekerjaan				94.806,00
				Pembulatan	94.806,00
3 04 03 02 04 02 01 02 002	Pekerjaan Buangan Galian Tanah Sejauh 30 m				33.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	29.500,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.425,00
	Harga Satuan Pekerjaan				33.925,00
				Pembulatan	33.925,00
3 04 03 02 04 02 01 02 003	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				25.755,40
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	896,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	22.396,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.396,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.359,40
	Harga Satuan Pekerjaan				25.755,40
				Pembulatan	25.755,40
3 04 03 02 04 02 01 02 004	Pekerjaan Urugan Pasir				587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 04 03 02 04 02 01 03	Pekerjaan Pondasi				
3 04 03 02 04 02 01 03 001	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP				1.389.901,50
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu belah 15 – 20	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Sement	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan			Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.901,50
3 04 03 02 04 02 01 04	Pekerjaan Beton				
3 04 03 02 04 02 01 04 001	Pekerjaan Membuat Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 3 Psr : 5 Krl				1.477.830,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.685,71
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ³	495.000,00	377.300,00
	Air Kerja	215,000	liter/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.104.505,71
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.069,71
	Overhead + Profit	15%	x A		192.760,46
	Harga Satuan Pekerjaan				1.477.830,17
				Pembulatan	1.477.830,00
3 04 03 02 04 02 04 01 002	Pekerjaan Beton Rabat Tak bertulang Campuran 1 PC : 2 Psr : 3 Krl				1.534.917,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Portland Cement (PC)	371,000	kg	1.420,00	526.820,00
	Pasir beton	0,499	m ³	471.000,00	234.827,14
	Batu pecah 2-3 cm	0,776	m ³	495.000,00	383.900,00
	Air Kerja	215,000	liter/m ³	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.154.147,14

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.334.711,14
	Overhead + Profit	15%	x A		200.206,67
	Harga Satuan Pekerjaan				1.534.917,81
				Pembulatan	1.534.917,00
3 04 03 02 04 02 04 01 003	Pekerjaan pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir				25.773,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	78,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.426,60
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	m ³	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.411,60
	Overhead + Profit	15%	x A		3.361,74
	Harga Satuan Pekerjaan				25.773,34
				Pembulatan	25.773,00
3 04 03 02 04 02 04 01 004	Pekerjaan Begesting				769.932,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Klas III (Sengon)	0,04	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,40	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,20	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,02	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,35	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,00	batang	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	570.572,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				669.506,40
	Overhead + Profit	15%	x A		100.425,96
	Harga Satuan Pekerjaan				769.932,36
				Pembulatan	769.932,00
3 04 03 02 04 02 02	Sambungan Rumah				
3 04 03 02 04 02 02 01	Pekerjaan Pipa				
3 04 03 02 04 02 02 01 001	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 6"/m'				273.169,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	86.000,00	5.160,00
	Tukang	0,030	OH	96.000,00	2.880,00
	Kepala Tukang	0,003	OH	106.000,00	318,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	8.694,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 6"	1,020	m'	200.300,00	204.306,00
	Perlengkapan pipa limbah Ø 6"	0,350	%	70.110,00	24.538,50
				Jumlah Harga Bahan	228.844,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				237.538,50
	Overhead + Profit	15%	x A		35.630,78
	Harga Satuan Pekerjaan				273.169,28
				Pembulatan	273.169,00
3 04 03 02 04 02 02 01 002	Pekerjaan Pasang Pipa Limbah Ø 3"/m'				125.121,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	86.000,00	5.160,00
	Tukang	0,030	OH	96.000,00	2.880,00
	Kepala Tukang	0,003	OH	106.000,00	318,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	8.694,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe Pipa Limbah Ø 3"	1,020	m'	87.620,00	89.372,40
	Perlengkapan pipa limbah Ø 3"	0,350	%	30.670,00	10.734,50
				Jumlah Harga Bahan	100.106,90
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				108.800,90
	Overhead + Profit	15%	x A		16.320,14
	Harga Satuan Pekerjaan				125.121,04
				Pembulatan	125.121,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 02 04 02 02 01 003	Manhole 60x60				862.960,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.100,00
	Bahan				
	Manhole	1,000	buah	720.300,00	720.300,00
				Jumlah Harga Bahan	
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				750.400,00
	Overhead + Profit	15%	x A		112.560,00
	Harga Satuan Pekerjaan				862.960,00
				Pembulatan	862.960,00
3 04 03 02 04 02 02 01 004	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 3"				120.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.484,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	21.858,00
	Bahan				
	Pipa PVC Ø 3"	1,020	m	72.500,00	73.950,00
	Perlengkapan Pipa PVC Ø 3"	0,350	%	25.380,00	8.883,00
				Jumlah Harga Bahan	82.833,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				104.691,00
	Overhead + Profit	15%	x A		15.703,65
	Harga Satuan Pekerjaan				120.394,65
				Pembulatan	120.395,00
3 04 03 02 04 02 02 01 005	Pasang Bak Kontrol				612.398,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,200	OH	106.000,00	19.200,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	37.520,00
	Bahan				
	Bak Kontrol Ø 30	1,000	buah	495.000,00	495.000,00
				Jumlah Harga Bahan	495.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				532.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		79.878,00
	Harga Satuan Pekerjaan				612.398,00
				Pembulatan	612.398,00
3 04 03 02 04 02 02 01 006	Greasetrap				330.073,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.520,00
	Bahan				
	Greastrap Ø 30	1,000	buah	247.500,00	247.500,00
				Jumlah Harga Bahan	247.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				287.020,00
	Overhead + Profit	15%	x A		43.053,00
	Harga Satuan Pekerjaan				330.073,00
				Pembulatan	330.073,00
3 04 03 02 04 02 02 01 007	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb				2.788.980,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,000	OH	86.000,00	516.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	516.000,00
	Bahan				
	Filter honeycomb	1,000	m ³	1.900.000,00	1.900.000,00
	Tali Senar	2,000	rol	4.600,00	9.200,00
				Jumlah Harga Bahan	1.909.200,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.425.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		363.780,00
	Harga Satuan Pekerjaan				2.788.980,00
				Pembulatan	2.788.980,00
3 04 03 02 04 03	Instalasi Pengolah Air Limbah Septictank Individu				
3 04 03 02 04 03 01	Bilik Kamar Mandi				
3 04 03 02 04 03 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 02 04 03 01 01 001	Pembersihan dan Perataan Lapangan				16.330,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.200,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.130,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.330,00
				Pembulatan	16.330,00
3 04 03 02 04 03 01 01 002	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank				194.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	20.820,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.594.278,00	91.131,34
	Paku	0,020	kg	24.396,00	487,92
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.117.794,00	56.824,56
				Jumlah Harga Bahan	148.443,81
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.263,81
	Overhead + Profit	15%	x A		25.389,57
	Harga Satuan Pekerjaan				194.653,39
				Pembulatan	194.653,00
3 04 03 02 04 03 01 02	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 02 04 03 01 02 001	Pekerjaan Galian Tanah				77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 03 02 04 03 01 03	Pekerjaan Pondasi				
3 04 03 02 04 03 01 03 001	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah				1.336.237,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Pasir Pasang	117,000	kg	1.420,00	166.140,00
	Pasir Pasang	0,561	m ³	455.000,00	255.255,00
				Jumlah Harga Bahan	944.595,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.161.945,00
	Overhead + Profit	15%	x A		174.291,75
	Harga Satuan Pekerjaan				1.336.236,75
				Pembulatan	1.336.237,00
3 04 03 02 04 03 01 03 002	Pekerjaan Pasangan Pondasi Rollag				236.037,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.140,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	8,320	kg	1.420,00	11.814,40
	Pasir Pasang	0,049	m ³	455.000,00	22.295,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	1.900,00	133.000,00
				Jumlah Harga Bahan	167.109,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				205.249,40
	Overhead + Profit	15%	x A		30.787,41
	Harga Satuan Pekerjaan				236.036,81

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	236.037,00
3 04 03 02 04 03 01 04	Pekerjaan Kolom				
3 04 03 02 04 03 01 04 001	Pekerjaan Pembesian Kolom				25.912,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.780,00	20.769,00
	Kawat beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	21.069,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.532,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.379,80
	Harga Satuan Pekerjaan				25.911,80
				Pembulatan	25.912,00
3 04 03 02 04 03 01 04 002	Pekerjaan Beton K-175 Kolom				1.478.893,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu pecah 2-3 cm	1029,000	m ³	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,00
3 04 03 02 04 03 01 05	Pekerjaan Ringbalk				
3 04 03 02 04 03 01 05 001	Pekerjaan Pembesian Ringbalk				25.912,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	kg	19.780,00	20.769,00
	Kawat Beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	21.069,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.532,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.379,80
	Harga Satuan Pekerjaan				25.911,80
				Pembulatan	25.912,00
3 04 03 02 04 03 01 05 002	Pekerjaan Beton K-175 Ringbalk				1.478.893,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu pecah 2-3 cm	1029,000	m ³	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,00
3 04 03 02 04 03 01 06	Pekerjaan Sloof				
3 04 03 02 04 03 01 06 001	Pekerjaan Pembesian Sloof				25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 04 03 02 04 03 01 06 002	Pekerjaan Beton K-175 Sloof				1.478.893,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Semen	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu pecah 2-3 cm	1029,000	m ³	373,33	384.160,00
	Kawat beton	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,00
3 04 03 02 04 03 01 07	Pekerjaan Bekisting				
3 04 03 02 04 03 01 07 001	Bekisting Kolom Praktis 11/11 (2x pakai)				716.115,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Kayu Dolken	2,000	batang	47.900,00	95.800,00
	Multipleks	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
				Jumlah Harga Bahan	523.774,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				622.708,50
	Overhead + Profit	15%	x A		93.406,28
	Harga Satuan Pekerjaan				716.114,78
				Pembulatan	716.115,00
3 04 03 02 04 03 01 07 002	Bekisting Ringbalk 11/11 (2x pakai)				769.932,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu Dolken	2,000	batang	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	570.572,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				669.506,40
	Overhead + Profit	15%	x A		100.425,96
	Harga Satuan Pekerjaan				769.932,36
				Pembulatan	769.932,00
3 04 03 02 04 03 01 07 003	Bekisting Sloof				246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,260	OH	112.000,00	29.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 04 03 02 04 03 01 08	Pekerjaan Dinding				
3 04 03 02 04 03 01 08 001	Pekerjaan Trasram 1/2 Bata 1Pc:4Ps				239.240,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	39.140,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	11,500	kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	1.900,00	133.000,00
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				208.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.205,25
	Harga Satuan Pekerjaan				239.240,25
				Pembulatan	239.240,00
3 04 03 02 04 03 01 08 002	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC : 6PS				236.037,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.140,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	8,320	kg	1.420,00	11.814,40
	Pasir Pasang	0,049	m ³	455.000,00	22.295,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	bh	1.900,00	133.000,00
				Jumlah Harga Bahan	167.109,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				205.249,40
	Overhead + Profit	15%	x A		30.787,41
	Harga Satuan Pekerjaan				236.036,81
				Pembulatan	236.037,00
3 04 03 02 04 03 01 08 003	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				71.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	43.470,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	1.420,00	6.270,72
	Pasir Pasang	0,027	m ³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	18.555,72
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				62.025,72
	Overhead + Profit	15%	x A		9.303,86
	Harga Satuan Pekerjaan				71.329,58
				Pembulatan	71.330,00
3 04 03 02 04 03 01 08 004	Plesteran Trasram 1Pc:4Ps, t.15 mm				72.738,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Cat	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala Tukang cat	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	43.470,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	6,240	kg	1.420,00	8.860,80
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
				Jumlah Harga Bahan	19.780,80
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				63.250,80
	Overhead + Profit	15%	x A		9.487,62
	Harga Satuan Pekerjaan				72.738,42
				Pembulatan	72.738,00
3 04 03 02 04 03 01 08 005	Pekerjaan Acian Dinding				39.784,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				29.980,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
	Jumlah Harga Bahan				4.615,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.189,25
	Harga Satuan Pekerjaan				39.784,25
				Pembulatan	39.784,00
3 04 03 02 04 03 01 08 006	Pengecatan Tembok				36.604,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00
	Kepala Tukang cat	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				8.771,80
	Bahan				
	Cat Tembok	0,260	kg	61.300,00	15.938,00
	Plamur Tembok	0,100	kg	41.300,00	4.130,00
	Plamir	0,100	kg	29.900,00	2.990,00
	Jumlah Harga Bahan				23.058,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.829,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.774,47
	Harga Satuan Pekerjaan				36.604,27
				Pembulatan	36.604,00
3 04 03 02 04 03 01 09	Pekerjaan Lantai				
3 04 03 02 04 03 01 09 001	Pekerjaan Rabat Beton Bawah Keramik				1.044.340,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Batu	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				180.564,00
	Bahan				
	Batu pecah 2-3 cm	0,762	m ²	373,33	284,48
	Semen Portland (PC)	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir beton	0,543	m ³	471.000,00	255.753,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				727.557,48
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				908.121,48
	Overhead + Profit	15%	x A		136.218,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.044.339,70
				Pembulatan	1.044.340,00
3 04 03 02 04 03 01 09 002	Pekerjaan Pemasangan Keramik 25x25				286.258,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang Batu	0,350	OH	106.000,00	37.100,00
	Kepala tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,035	OH	112.000,00	3.920,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				104.930,00
	Bahan				
	Keramik 25 x 25 cm	1,000	m ²	70.100,00	70.100,00
	Portland Cement (PC)	10,400	kg	1.420,00	14.768,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	1,620	kg	23.856,00	38.646,72
	Jumlah Harga Bahan				143.989,72
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				248.919,72
	Overhead + Profit	15%	x A		37.337,96
	Harga Satuan Pekerjaan				286.257,68
				Pembulatan	286.258,00
3 04 03 02 04 03 01 10	Pekerjaan Atap				
3 04 03 02 04 03 01 10 001	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan C.75-0,75				277.725,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,734	OH	86.000,00	63.124,00
	Tukang Las Konstruksi	0,734	OH	96.000,00	70.464,00
	Kepala Tukang	0,073	OH	106.000,00	7.738,00
	Mandor	0,037	OH	112.000,00	4.144,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	145.470,00
	Bahan				
	Baja Ringan C.75-0,75	0,873	batang	110.000,00	96.030,00
				Jumlah Harga Bahan	96.030,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				241.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		36.225,00
	Harga Satuan Pekerjaan				277.725,00
				Pembulatan	277.725,00
3 04 03 02 04 03 01 10 002	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Galvalum 3 mm				83.805,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,120	OH	86.000,00	10.320,00
	Tukang Kayu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,006	OH	112.000,00	672,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.388,00
	Bahan				
	Galvalum t 0,3	1,100	m ²	50.000,00	55.000,00
	Paku biasa ½"-1"	0,020	kg	24.300,00	486,00
				Jumlah Harga Bahan	55.486,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.874,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.931,10
	Harga Satuan Pekerjaan				83.805,10
				Pembulatan	83.805,00
3 04 03 02 04 03 01 11	Instalasi Listrik				
3 04 03 02 04 03 01 11 001	Pemasangan Lampu 5 watt				92.690,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Lampu LED 5 watt	1,000	buah	49.000,00	49.000,00
				Jumlah Harga Bahan	53.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				80.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		12.090,00
	Harga Satuan Pekerjaan				92.690,00
				Pembulatan	92.690,00
3 04 03 02 04 03 01 11 002	Pemasangan Instalasi Lampu				202.320,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Kayu	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Isolasi	0,500	buah	18.000,00	9.000,00
	Kabel NYM	6,000	m'	23.000,00	138.000,00
	Klem	3,000	buah	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	147.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				175.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.389,50
	Harga Satuan Pekerjaan				202.319,50
				Pembulatan	202.320,00
3 04 03 02 04 03 01 11 003	Pemasangan Saklar Tunggal				65.550,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar Tunggal	1,000	buah	23.900,00	23.900,00
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Mangkok Listrik	1,000	buah	1.500,00	1.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				65.550,00
				Pembulatan	65.550,00
3 04 03 02 04 03 01 12	Pekerjaan Sanitasi				
3 04 03 02 04 03 01 12 001	Pintu Aluminium Kamar Mandi				1.161.272,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	901,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	470,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16.841,40
	Bahan				
	Pintu Aluminium Kamar Mandi	1,000	buah	989.000,00	989.000,00
	Perlengkapan	14,610	%	33.000,00	3.960,00
				Jumlah Harga Bahan	992.960,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.009.801,40
	Overhead + Profit	15%	x A		151.470,21
	Harga Satuan Pekerjaan				1.161.271,61
				Pembulatan	1.161.272,00
3 04 03 02 04 03 01 12 002	Floor drain				183.632,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					12.080,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	buah	147.600,00	147.600,00
					Jumlah Harga Bahan
					147.600,00
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
					159.680,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.680,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.952,00
	Harga Satuan Pekerjaan				183.632,00
				Pembulatan	183.632,00
3 04 03 02 04 03 01 12 003	Pekerjaan Media Saring Filter Honeycomb				815.120,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,600	OH	86.000,00	51.600,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					51.600,00
	Bahan				
	Filter honeycomb	1,000	m ³	648.000,00	648.000,00
	Tali Senar	2,000	rol	4.600,00	9.200,00
					Jumlah Harga Bahan
					657.200,00
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				708.800,00
	Overhead + Profit	15%	x A		106.320,00
	Harga Satuan Pekerjaan				815.120,00
				Pembulatan	815.120,00
3 04 03 02 04 03 01 12 004	Manhole Besi 40 x 40 cm				627.555,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,350	OH	86.000,00	30.100,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					30.100,00
	Bahan				
	Manhole Besi 40 x 40 cm	1,000	buah	515.600,00	515.600,00
					Jumlah Harga Bahan
					515.600,00
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				545.700,00
	Overhead + Profit	0,150	x A		81.855,00
	Harga Satuan Pekerjaan				627.555,00
				Pembulatan	627.555,00
3 04 03 02 04 03 01 12 005	Kloset Jongkok				1.244.850,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang	1,500	OH	96.000,00	144.000,00
	Kepala Tukang	1,500	OH	106.000,00	159.000,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					394.600,00
	Bahan				
	Kloset jongkok porselen	1,000	buah	671.328,00	671.328,00
	Semen portland	6,000	kg	2.000,00	12.000,00
	Pasir pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
					Jumlah Harga Bahan
					687.878,00
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
					1.082.478,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.082.478,00
	Overhead + Profit	15%	x A		162.371,70
	Harga Satuan Pekerjaan				1.244.849,70
				Pembulatan	1.244.850,00
3 04 03 02 04 03 01 12 006	Pasang Greastrap 30"				327.773,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang	0,200	OH	96.000,00	19.200,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	37.520,00
	Bahan				
	Greastrap Ø 30	1,000	buah	247.500,00	247.500,00
				Jumlah Harga Bahan	247.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				285.020,00
	Overhead + Profit	15%	x A		42.753,00
	Harga Satuan Pekerjaan				327.773,00
				Pembulatan	327.773,00
3 04 03 02 04 03 01 12 007	Pekerjaan Pasang 1 buah Kran Air				338.757,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	buah	250.500,00	250.500,00
	Seal Tape	0,003	set	4.600,00	11,50
				Jumlah Harga Bahan	250.511,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				294.571,50
	Overhead + Profit	15%	x A		44.185,73
	Harga Satuan Pekerjaan				338.757,23
				Pembulatan	338.757,00
3 04 03 02 04 03 01 12 008	Pasangan Elbow dia. 2"				21.500,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pasangan Elbow dia. 2"	1,000	buah	8.000,00	8.000,00
	Perlengkapan	0,350	%	2.800,00	980,00
				Jumlah Harga Bahan	8.980,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				18.696,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.804,40
	Harga Satuan Pekerjaan				21.500,40
				Pembulatan	21.500,00
3 04 03 02 04 03 01 12 009	Pasangan Tee dia. 2"				115.600,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,106	OH	86.000,00	9.116,00
	Tukang	0,053	OH	96.000,00	5.088,00
	Mandor	0,011	OH	112.000,00	1.232,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.436,00
	Bahan				
	Pasangan Tee dia. 2"	1,000	buah	75.800,00	75.800,00
	Perlengkapan	0,350	%	26.530,00	9.285,50
				Jumlah Harga Bahan	85.085,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				100.521,50
	Overhead + Profit	15%	x A		15.078,23
	Harga Satuan Pekerjaan				115.599,73
				Pembulatan	115.600,00
3 04 03 02 04 03 01 12 010	Pasangan Elbow dia. 3"				22.115,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pasangan Elbow dia. 3"	1,000	buah	12.000,00	12.000,00
	Pelengkapan	0,350	%	4.200,00	1.470,00
				Jumlah Harga Bahan	13.470,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				19.230,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.884,50
	Harga Satuan Pekerjaan				22.114,50
					Pembulatan
					22.115,00
3 04 03 02 04 03 01 12 011	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 1/2"				24.969,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW 1/2"	1,020	m'	10.500,00	10.710,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	%	3.675,00	1.286,25
					Jumlah Harga Bahan
					11.996,25
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				21.712,25
	Overhead + Profit	15%	x A		3.256,84
	Harga Satuan Pekerjaan				24.969,09
					Pembulatan
					24.969,00
3 04 03 02 04 03 01 12 012	Pekerjaan Pasang Pipa PVC Ø 2"				66.819,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang	0,090	OH	96.000,00	8.640,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					14.574,00
	Bahan				
	Pipa PVC tipe AW Ø 2"	1,020	m	38.100,00	38.862,00
	Perlengkapan pipa Ø 2"	0,350	%	13.335,00	4.667,25
					Jumlah Harga Bahan
					43.529,25
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.103,25
	Overhead + Profit	15%	x A		8.715,49
	Harga Satuan Pekerjaan				66.818,74
					Pembulatan
					66.819,00
3 04 03 02 04 03 01 12 013	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC dia. 3"				73.077,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,081	OH	86.000,00	6.966,00
	Tukang	0,135	OH	96.000,00	12.960,00
	Kepala Tukang	0,014	OH	106.000,00	1.431,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	448,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					21.805,00
	Bahan				
	Pipa PVC 3"	1,020	buah	36.534,00	37.264,68
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	LS	12.786,90	4.475,42
					Jumlah Harga Bahan
					41.740,10
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
					63.545,10
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				63.545,10
	Overhead + Profit	15%	x A		9.531,76
	Harga Satuan Pekerjaan				73.076,86
					Pembulatan
					73.077,00
3 04 03 02 04 03 01 12 014	Pasangan Sockdrat 1/2"				11.598,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang	0,040	OH	96.000,00	3.840,00
	Mandor	0,011	OH	112.000,00	1.232,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					5.932,00
	Bahan				
	Pasangan Sockdrat 1/2"	1,000	buah	3.700,00	3.700,00
	Perlengkapan	0,350	%	1.295,00	453,25
					Jumlah Harga Bahan
					4.153,25
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
					10.085,25
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.085,25
	Overhead + Profit	15%	x A		1.512,79
	Harga Satuan Pekerjaan				11.598,04
					Pembulatan
					11.598,00
3 04 03 02 04 03 01 12 015	Pasangan Knee 1/2"				11.598,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang	0,040	OH	96.000,00	3.840,00
	Mandor	0,011	OH	112.000,00	1.232,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					5.932,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Pasangan Knee 1/2"	1,000	buah	3.700,00	3.700,00
	Perlengkapan	0,350	%	1.295,00	453,25
				Jumlah Harga Bahan	4.153,25
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.085,25
	Overhead + Profit	15%	x A		1.512,79
	Harga Satuan Pekerjaan				11.598,04
				Pembulatan	11.598,00
3 04 03 02 04 03 02	Septictank				
3 04 03 02 04 03 02 01	Pekerjaan Septictank				
3 04 03 02 04 03 02 01 001	Pekerjaan Pembesian Plat Tutup Beton				25.912,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.780,00	20.769,00
	Kawat beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	21.069,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.532,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.379,80
	Harga Satuan Pekerjaan				25.911,80
				Pembulatan	25.912,00
3 04 03 02 04 03 02 01 002	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Beton				1.415.321,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	276,000	kg	1.420,00	391.920,00
	Pasir beton	0,591	m ³	471.000,00	278.562,86
	Batu pecah 2-3 cm	0,750	m ³	495.000,00	371.066,67
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.050.149,52
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.230.713,52
	Overhead + Profit	15%	x A		184.607,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.415.320,55
				Pembulatan	1.415.321,00
3 04 03 02 04 03 02 01 003	Bekisting Plat Tutup Beton (tb. 10 cm)				246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 04 03 02 04 03 02 01 004	Pekerjaan Pembesian Tangki Septik Beton				25.912,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.780,00	20.769,00
	Kawat beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	21.069,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.532,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.379,80
	Harga Satuan Pekerjaan				25.911,80
				Pembulatan	25.912,00
3 04 03 02 04 03 02 01 005	Pekerjaan Beton K-175 Tangki Septik Beton				1.415.321,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,65	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	276,000	kg	1.420,00	391.920,00
	Pasir beton	0,591	m ³	471.000,00	278.562,86
	Batu pecah 2-3 cm	0,750	m ³	495.000,00	371.066,67
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.050.149,52
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.230.713,52
	Overhead + Profit	15%	x A		184.607,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.415.320,55
				Pembulatan	1.415.321,00
3 04 03 02 04 03 02 01 006	Bekisting Tangki Septik Beton (tb. 10 cm)				246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 04 03 02 04 03 02 01 007	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 2"				66.819,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,054	OH	86.000,00	4.644,00
	Tukang	0,090	OH	96.000,00	8.640,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	954,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.574,00
	Bahan				
	Pipa PVC AW 2"	1,020	m'	38.100,00	38.862,00
	Perlengk. PVC AW 2"	0,350	%	13.335,00	4.667,25
				Jumlah Harga Bahan	43.529,25
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				58.103,25
	Overhead + Profit	15%	x A		8.715,49
	Harga Satuan Pekerjaan				66.818,74
				Pembulatan	66.819,00
3 04 03 02 04 03 02 01 008	Tee GIP dia 1"				106.859,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,106	OH	86.000,00	9.116,00
	Tukang	0,053	OH	96.000,00	5.088,00
	Mandor	0,011	OH	112.000,00	1.232,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	15.436,00
	Bahan				
	Tee GIP dia 1"	1,000	buah	68.200,00	68.200,00
	Perlengkapan	35,000	%	23.870,00	23.870,00
				Jumlah Harga Bahan	92.070,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				107.506,00
	Overhead + Profit	15%	x A		16.125,90
	Harga Satuan Pekerjaan				123.631,90
				Pembulatan	106.859,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 02 04 03 02 01 009	Pipa Ventilasi Udara GIP dia 1"				158.640,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa GIP dia 1"	1,020	m'	93.600,00	95.472,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	35,000	%	32.760,00	32.760,00
				Jumlah Harga Bahan	128.232,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				137.948,00
	Overhead + Profit	15%	x A		20.692,20
	Harga Satuan Pekerjaan				158.640,20
				Pembulatan	158.640,00
3 04 03 02 04 03 02 02	Pekerjaan Resapan				
3 04 03 02 04 03 02 02 001	Pekerjaan Pasangan Buis Beton dia. 80				291.042,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	86.000,00	20.640,00
	Mandor	0,120	OH	112.000,00	13.440,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	34.080,00
	Bahan				
	Buis Beton dia. 80	1,000	buah	219.000,00	219.000,00
				Jumlah Harga Bahan	219.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				253.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		37.962,00
	Harga Satuan Pekerjaan				291.042,00
				Pembulatan	291.042,00
3 04 03 02 04 03 02 02 002	Pekerjaan Beton K-175 Plat Tutup Buis Beton				1.415.321,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang	0,275	OH	96.000,00	26.400,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	180.564,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	276,000	kg	1.420,00	391.920,00
	Pasir beton	0,591	m ³	471.000,00	278.562,86
	Batu pecah 2-3 cm	0,750	m ³	495.000,00	371.066,67
	Air	215,000	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.050.149,52
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.230.713,52
	Overhead + Profit	15%	x A		184.607,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.415.320,55
				Pembulatan	1.415.321,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 02 04 03 02 02 003	Bekisting Plat Tutup Buis Beton				246.374,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang Kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,026	OH	112.000,00	2.912,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	77.948,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				214.238,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.135,70
	Harga Satuan Pekerjaan				246.373,70
				Pembulatan	246.374,00
3 04 03 02 04 03 02 02 004	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)				931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	kg	436.000,00	523.200,00
	Pasir Pasang	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 04 03 02 04 03 02 02 005	Pemasangan Ijuk t.10cm				71.277,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	86.000,00	12.900,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.580,00
	Bahan				
	Ijuk	6,000	kg	7.900,00	47.400,00
				Jumlah Harga Bahan	47.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				61.980,00
	Overhead + Profit	15%	x A		9.297,00
	Harga Satuan Pekerjaan				71.277,00
				Pembulatan	71.277,00
3 04 03 03	Instalasi Pengolahan Sampah				
3 04 03 03 04	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya				
3 04 03 03 04 01	Instalasi Pengolahan Sampah TPS 3R				
3 04 03 03 04 01 01	Persiapan				
3 04 03 03 04 01 01 01	Pekerjaan Persiapan				
3 04 03 03 04 01 01 01 001	Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Perataan				16.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	14.200,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.200,00
	Overhead + Profit	15%	x A		2.130,00
	Harga Satuan Pekerjaan				16.330,00
				Pembulatan	16.330,00
3 04 03 03 04 01 01 01 001	Pekerjaan Bouwplank				194.653,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
	Bahan				
	Kayu tahun balok	0,012	m ³	7.594.278,00	91.131,34
	Paku	0,020	kg	24.396,00	487,92
	kayu tahun papan	0,007	m ³	8.117.794,00	56.824,56
	Jumlah Harga Bahan				148.443,81
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				169.263,81
	Overhead + Profit	15%	x A		25.389,57
	Harga Satuan Pekerjaan				194.653,39
				Pembulatan	194.653,00
3 04 03 03 04 01 02	Tanah				
3 04 03 03 04 01 02 01	Pekerjaan Tanah				
3 04 03 03 04 01 02 01 001	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m				77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				67.300,00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 03 03 04 01 02 01 002	Pekerjaan Urugan Tanah (tanah tidak mendatangkan)				2.473,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,025	OH	86.000,00	2.150,00
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.150,00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.150,00
	Overhead + Profit	15%	x A		322,50
	Harga Satuan Pekerjaan				2.472,50
				Pembulatan	2.473,00
3 04 03 03 04 01 02 01 003	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				219.022,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				24.300,00
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m ³	138.461,40	166.153,68
	Jumlah Harga Bahan				166.153,68
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				190.453,68
	Overhead + Profit	15%	x A		28.568,05
	Harga Satuan Pekerjaan				219.021,73
				Pembulatan	219.022,00
3 04 03 03 04 01 02 01 004	Pekerjaan Pemadatan Tanah (per 20 cm)				55.890,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	86.000,00	43.000,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				48.600,00
	Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				48.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.290,00
	Harga Satuan Pekerjaan				55.890,00
				Pembulatan	55.890,00
3 04 03 03 04 01 02 01 005	Pekerjaan Urugan Pasir				587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				26.920,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
	Jumlah Harga Bahan				483.600,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 04 03 03 04 01 03	Pondasi				
3 04 03 03 04 01 03 01	Pekerjaan Pondasi				
3 04 03 03 04 01 03 01 001	Pekerjaan pondasi batu belah 1 PC : 6 Ps				1.389.902,00
	Tenaga Kerja				1.389.902,00
	Pekerja	1,500	OH	86.000,00	129.000,00
	Tukang Batu	0,750	OH	96.000,00	72.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,075	OH	106.000,00	7.950,00
	Mandor	0,075	OH	112.000,00	8.400,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	217.350,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	m ³	436.000,00	523.200,00
	Portland Cement (PC)	163,000	kg	1.420,00	231.460,00
	Pasir Pasang	0,520	m ³	455.000,00	236.600,00
				Jumlah Harga Bahan	991.260,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.208.610,00
	Overhead + Profit	15%	x A		181.291,50
	Harga Satuan Pekerjaan				1.389.901,50
				Pembulatan	1.389.902,00
3 04 03 03 04 01 03 01 002	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)				
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.022,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	kg	436.000,00	523.200,00
	Pasir Pasang	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
				Jumlah Harga Bahan	697.296,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 04 03 03 04 01 03 02	Dinding				
3 04 03 03 04 01 03 02 001	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC : 6PS				236.037,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.140,00
	Bahan				
	PC 50 kg	8,320	kg	1.420,00	11.814,40
	Pasir Pasang	0,049	m ³	455.000,00	22.295,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	bh	1.900,00	133.000,00
				Jumlah Harga Bahan	167.109,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				205.249,40
	Overhead + Profit	15%	x A		30.787,41
	Harga Satuan Pekerjaan				236.036,81
				Pembulatan	236.037,00
3 04 03 03 04 01 03 02 002	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				71.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	43.470,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	1.420,00	6.270,72
	Pasir Pasang	0,027	m ³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	18.555,72
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				62.025,72
	Overhead + Profit	15%	x A		9.303,86
	Harga Satuan Pekerjaan				71.329,58
				Pembulatan	71.330,00
3 04 03 03 04 01 03 02 003	Pekerjaan Acian Dinding				38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 03 04 01 04	Struktur				
3 04 03 03 04 01 04 01	Pekerjaan Pondasi Foot Plate				
3 04 03 03 04 01 04 01 001	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plate (Plester)				1.478.893,10
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,10
3 04 03 03 04 01 04 02	Pekerjaan telapak Foot Plate 100x100, t. 30 cm				
3 04 03 03 04 01 04 04 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.478.893,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,00
3 04 03 03 04 01 04 02 002	Pekerjaan Pembesian				25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.463,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 04 03 03 04 01 04 02 003	Pekerjaan Bekisting				276.513,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,260	OH	112.000,00	29.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	104.156,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				240.446,00
	Overhead + Profit	15%	x A		36.066,90
	Harga Satuan Pekerjaan				276.512,90
				Pembulatan	276.513,00
3 04 03 03 04 01 04 03	Pekerjaan Kolom				
3 04 03 03 04 01 04 03 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.478.893,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1.029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,00
3 04 03 03 04 01 04 03 002	Pekerjaan Pembesian				25.912,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.780,00	20.769,00
	Kawat beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	21.069,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.532,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.379,80
	Harga Satuan Pekerjaan				25.911,80
				Pembulatan	25.912,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 03 04 01 04 03 003	Pekerjaan Bekisting				716.115,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala Tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	98.934,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,015	m ³	15.599.300,00	233.989,50
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	47.900,00	95.800,00
				Jumlah Harga Bahan	523.774,50
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				622.708,50
	Overhead + Profit	15%	x A		93.406,28
	Harga Satuan Pekerjaan				716.114,78
				Pembulatan	716.115,00
3 04 03 03 04 01 04 04	Pekerjaan Sloof Beton				
3 04 03 03 04 01 04 02 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.478.893,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Kerikil bulat/kerikil sungai	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,00
3 04 03 03 04 01 04 04 002	Pekerjaan Pembesian				25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi beton polos	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 04 03 03 04 01 04 04 003	Pekerjaan Bekisting				276.513,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,520	OH	86.000,00	44.720,00
	Tukang kayu	0,260	OH	106.000,00	27.560,00
	Kepala tukang	0,026	OH	106.000,00	2.756,00
	Mandor	0,260	OH	112.000,00	29.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	104.156,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,045	m ³	2.776.000,00	124.920,00
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
				Jumlah Harga Bahan	136.290,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				240.446,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		36.066,90
	Harga Satuan Pekerjaan				276.512,90
				Pembulatan	276.513,00
3 04 03 03 04 01 04 05	Pekerjaan Ringbalk				
3 04 03 03 04 01 04 05 001	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.478.893,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760,000	Kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	Kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	ltr	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,00
3 04 03 03 04 01 04 05 002	Pekerjaan Pembesian				25.912,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	kg	19.780,00	20.769,00
	Kawat Beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
	Jumlah Harga Bahan				21.069,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.532,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.379,80
	Harga Satuan Pekerjaan				25.911,80
				Pembulatan	25.912,00
3 04 03 03 04 01 04 05 003	Pekerjaan Bekisting				769.932,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				98.934,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	47.900,00	95.800,00
	Jumlah Harga Bahan				570.572,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				669.506,40
	Overhead + Profit	15%	x A		100.425,96
	Harga Satuan Pekerjaan				769.932,36
				Pembulatan	769.932,00
3 04 03 03 04 01 04 06	Pekerjaan Rabat Beton Lantai Ruang Dalam				
3 04 03 03 04 01 04 06 001	Pekerjaan Bekisting				769.932,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,660	OH	86.000,00	56.760,00
	Tukang Kayu	0,330	OH	106.000,00	34.980,00
	Kepala tukang	0,033	OH	106.000,00	3.498,00
	Mandor	0,033	OH	112.000,00	3.696,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				98.934,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,040	m ³	2.776.000,00	111.040,00
	Paku	0,400	Kg	24.300,00	9.720,00
	Minyak bekisting	0,200	liter	40.800,00	8.160,00
	Kayu Meranti	0,018	m ³	15.599.300,00	280.787,40
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,350	lembar	185.900,00	65.065,00
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	2,000	batang	47.900,00	95.800,00
	Jumlah Harga Bahan				570.572,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				669.506,40

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		100.425,96
	Harga Satuan Pekerjaan				769.932,36
				Pembulatan	769.932,00
3 04 03 03 04 01 04 06 002	Pekerjaan Beton 1:2:3				1.478.893,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	Kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760,000	Kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	Kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	ltr	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,00
3 04 03 03 04 01 04 06 003	Pekerjaan Pembesian				25.911,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Kayu	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala Tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	1,050	Kg	19.780,00	20.769,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	21.069,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.532,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.379,80
	Harga Satuan Pekerjaan				25.911,80
				Pembulatan	25.911,00
3 04 03 03 04 01 05	Pekerjaan Besi dan Baja				
3 04 03 03 04 01 05 01	Pekerjaan Atap Baja & perlengkapan				
3 04 03 03 04 01 05 01 001	Kolom IWF 150.75.5.7 & accessories				33.513,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	86.000,00	5.160,00
	Tukang Las Konstruksi	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.892,00
	Bahan				
	Besi Baja IWF	1,150	kg	15.000,00	17.250,00
				Jumlah Harga Bahan	17.250,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.142,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.371,30
	Harga Satuan Pekerjaan				33.513,30
				Pembulatan	33.513,00
3 04 03 03 04 01 05 01 002	Kuda-kuda IWF 150.75.5.7 & accessories				33.513,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	86.000,00	5.160,00
	Tukang Las Konstruksi	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.892,00
	Bahan				
	Besi profil	1,150	kg	15.000,00	17.250,00
				Jumlah Harga Bahan	17.250,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.142,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.371,30
	Harga Satuan Pekerjaan				33.513,30
				Pembulatan	33.513,00
3 04 03 03 04 01 05 01 003	Gording C 125.50.20.2,3 & accessories				34.925,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.393,00
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	17.299,58	18.164,56
	Pengelasan / perkuatan	0,250		43.248,95	10.812,24
				Jumlah Harga Bahan	28.976,79
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.369,79
	Overhead + Profit	15%	x A		4.555,47
	Harga Satuan Pekerjaan				34.925,26
				Pembulatan	34.925,00
3 04 03 03 04 01 05 01 004	Pekerjaan trackstang 12 mm				34.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.393,00
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	17.299,58	18.164,56
	Pengelasan / perkuatan	0,250	%	43.248,95	10.812,24
				Jumlah Harga Bahan	28.976,79
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.369,79
	Overhead + Profit	15%	x A		4.555,47
	Harga Satuan Pekerjaan				34.925,26
				Pembulatan	34.925,00
3 04 03 03 04 01 05 01 005	Pekerjaan tierod (penghub.) gording 10 mm				34.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.393,00
	Bahan				
	Besi	1,050	kg	17.299,58	18.164,56
	Pengelasan / perkuatan	0,250	%	43.248,95	10.812,24
				Jumlah Harga Bahan	28.976,79
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.369,79
	Overhead + Profit	15%	x A		4.555,47
	Harga Satuan Pekerjaan				34.925,26
				Pembulatan	34.925,00
3 04 03 03 04 01 05 01 006	Pekerjaan hollow galvanis 40.40.1,6 mm - tutup kuda-kuda tepi'				181.247,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Tukang Kayu	0,250	OH	96.000,00	24.000,00
	Kepala tukang	0,025	OH	106.000,00	2.650,00
	Mandor	0,013	OH	112.000,00	1.456,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	49.606,00
	Bahan				
	Rangka besi hollow 40x40 mm	3,500	m'	24.000,00	84.000,00
	Aksesoris (perkuatan, las dll)	1,000	ls	24.000,00	24.000,00
				Jumlah Harga Bahan	108.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				157.606,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.640,90
	Harga Satuan Pekerjaan				181.246,90
				Pembulatan	181.247,00
3 04 03 03 04 01 05 01 007	Pekerjaan Cremona				33.513,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	86.000,00	5.160,00
	Tukang Las Konstruksi	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.892,00
	Bahan				
	Besi profil	1,150	kg	15.000,00	17.250,00
				Jumlah Harga Bahan	17.250,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.142,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		4.371,30
	Harga Satuan Pekerjaan				33.513,30
				Pembulatan	33.513,00
3 04 03 03 04 01 05 02	Pekerjaan Rangka hollow galvanis & teralis besi				
3 04 03 03 04 01 05 02 001	Pekerjaan hollow 40.40.1,6 mm				181.247,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Tukang Kayu	0,250	OH	96.000,00	24.000,00
	Kepala tukang	0,025	OH	106.000,00	2.650,00
	Mandor	0,013	OH	112.000,00	1.456,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				49.606,00
	Bahan				
	Rangka besi hollow 40x40 mm	3,500	m'	24.000,00	84.000,00
	Aksesoris (perkuatan, las dll)	1,000	LS	24.000,00	24.000,00
	Jumlah Harga Bahan				108.000,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				157.606,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.640,90
	Harga Satuan Pekerjaan				181.246,90
				Pembulatan	181.247,00
3 04 03 03 04 01 05 02 002	Pekerjaan teralis besi dia. 10 mm				34.925,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang Besi	0,007	OH	96.000,00	672,00
	Kepala tukang	0,0007	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,0004	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				1.393,00
	Bahan				
	Besi	1,05	kg	17.299,58	18.164,56
	Pengelasan / perkuatan	0,25	LS	43.248,95	10.812,24
	Jumlah Harga Bahan				28.976,79
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.369,79
	Overhead + Profit	15%	x A		4.555,47
	Harga Satuan Pekerjaan				34.925,26
				Pembulatan	34.925,00
3 04 03 03 04 01 05 03	Pekerjaan Penutup Atap				
3 04 03 03 04 01 05 03 001	Pemasangan Atap Galvalum tebal 3 mm				83.805,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,120	OH	86.000,00	10.320,00
	Tukang Kayu	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,006	OH	112.000,00	672,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				17.388,00
	Bahan				
	Galvalum t 0,3	1,100	m ²	50.000,00	55.000,00
	Paku biasa ½"-1"	0,020	kg	24.300,00	486,00
	Jumlah Harga Bahan				55.486,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				72.874,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.931,10
	Harga Satuan Pekerjaan				83.805,10
				Pembulatan	83.805,00
3 04 03 03 04 01 05 03 002	Pemasangan Bubungan Galvalum				46.726,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	86.000,00	12.900,00
	Tukang Kayu	0,070	OH	96.000,00	6.720,00
	Kepala tukang	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Mandor	0,006	OH	112.000,00	672,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				21.034,00
	Bahan				
	Seng plat bjls	0,300	m ²	65.000,00	19.500,00
	Paku biasa ½"-1"	0,004	kg	24.300,00	97,20
	Jumlah Harga Bahan				19.597,20
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				40.631,20
	Overhead + Profit	15%	x A		6.094,68
	Harga Satuan Pekerjaan				46.725,88
				Pembulatan	46.726,00
3 04 03 03 04 01 06	Arsitektur				
3 04 03 03 04 01 06 01	Pekerjaan Cat				
3 04 03 03 04 01 06 01 001	Pekerjaan Cat Tembok setara Catylac				36.540,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,020	OH	86.000,00	1.720,00
	Tukang Cat	0,063	OH	96.000,00	6.048,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Kepala Tukang cat	0,006	OH	106.000,00	667,80
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	280,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	8.715,80
	Bahan				
	Cat Tembok	0,260	kg	61.300,00	15.938,00
	Cat Dasar	0,100	kg	41.300,00	4.130,00
	Plamir	0,100	kg	29.900,00	2.990,00
				Jumlah Harga Bahan	23.058,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				31.773,80
	Overhead + Profit	15%	x A		4.766,07
	Harga Satuan Pekerjaan				36.539,87
				Pembulatan	36.540,00
3 04 03 03 04 01 06 01 002	Pekerjaan Cat Kayu				82.655,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,070	OH	86.000,00	6.020,00
	Tukang Cat	0,105	OH	96.000,00	10.080,00
	Kepala tukang	0,004	OH	106.000,00	424,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	280,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16.804,00
	Bahan				
	Cat Meni	0,200	kg	52.700,00	10.540,00
	Cat Dasar	0,170	kg	41.300,00	7.021,00
	Cat Kayu	0,350	kg	68.300,00	23.905,00
	Minyak cat	0,030	liter	31.800,00	954,00
	Plamur Kayu	0,150	kg	59.600,00	8.940,00
	Amplas	0,200	lembar	17.700,00	3.540,00
	Kuas	0,010	buah	17.000,00	170,00
				Jumlah Harga Bahan	55.070,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.874,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.781,10
	Harga Satuan Pekerjaan				82.655,10
				Pembulatan	82.655,00
3 04 03 03 04 01 06 01 003	Pekerjaan Cat Besi setara Emco				34.417,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,060	OH	86.000,00	5.160,00
	Tukang Cat	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang cat	0,012	OH	106.000,00	1.272,00
	Mandor	0,003	OH	112.000,00	336,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	12.528,00
	Bahan				
	Cat	0,300	kg	57.000,00	17.100,00
	kuas	0,010	buah	12.000,00	120,00
	pengencer	0,010	liter	18.000,00	180,00
				Jumlah Harga Bahan	17.400,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				29.928,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.489,20
	Harga Satuan Pekerjaan				34.417,20
				Pembulatan	34.417,00
3 04 03 03 04 01 06 02	Pekerjaan Pintu Jendela				
3 04 03 03 04 01 06 02 001	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Bangkirai				38.961.143,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,000	OH	86.000,00	516.000,00
	Tukang Kayu	18,000	OH	96.000,00	1.728.000,00
	Kepala tukang	2,000	OH	106.000,00	212.000,00
	Mandor	0,300	OH	112.000,00	33.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.489.600,00
	Bahan				
	Kayu Balok	1,100	m ³	28.494.800,00	31.344.280,00
	Paku 10 cm	1,250	kg	24.300,00	30.375,00
	Lem Kayu	1,000	kg	15.000,00	15.000,00
				Jumlah Harga Bahan	31.389.655,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.879.255,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.081.888,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.961.143,25
				Pembulatan	38.961.143,00
3 04 03 03 04 01 06 02 002	Pekerjaan Daun Pintu Panil Bangkirai				1.598.853,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Kayu	1,000	OH	96.000,00	96.000,00
	Kepala tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	198.200,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Kayu Papan	0,040	m ³	29.220.700,00	1.168.828,00
	Lem kayu	0,500	kg	15.000,00	7.500,00
	Isian Kayu Papan	0,001	m ³	29.220.700,00	15.779,18
				Jumlah Harga Bahan	1.192.107,18
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.390.307,18
	Overhead + Profit	15%	x A		208.546,08
	Harga Satuan Pekerjaan				1.598.853,25
				Pembulatan	1.598.853,00
3 04 03 03 04 01 06 02 003	Pekerjaan Kusen Jendela Kayu Bangkirai				38.961.143,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	6,000	OH	86.000,00	516.000,00
	Tukang Kayu	18,000	OH	96.000,00	1.728.000,00
	Kepala tukang	2,000	OH	106.000,00	212.000,00
	Mandor	0,300	OH	112.000,00	33.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.489.600,00
	Bahan				
	Kayu Balok	1,100	m ³	28.494.800,00	31.344.280,00
	Paku 10 cm	1,250	kg	24.300,00	30.375,00
	Lem Kayu	1,000	kg	15.000,00	15.000,00
				Jumlah Harga Bahan	31.389.655,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.879.255,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.081.888,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.961.143,25
				Pembulatan	38.961.143,00
3 04 03 03 04 01 06 02 004	Pekerjaan Daun Jendela Kayu Bangkirai + Kaca				1.216.156,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,800	OH	86.000,00	68.800,00
	Tukang Kayu	2,000	OH	96.000,00	192.000,00
	Kepala tukang	0,200	OH	106.000,00	21.200,00
	Mandor	0,040	OH	112.000,00	4.480,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	286.480,00
	Bahan				
	Kayu Papan	0,024	m ³	29.220.700,00	701.296,80
	Lem kayu	0,300	kg	15.000,00	4.500,00
	Kaca 5 mm	0,750	m ²	87.000,00	65.250,00
				Jumlah Harga Bahan	771.046,80
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.057.526,80
	Overhead + Profit	15%	x A		158.629,02
	Harga Satuan Pekerjaan				1.216.155,82
				Pembulatan	1.216.156,00
3 04 03 03 04 01 06 02 005	Pekerjaan penutup pemilah kayu tahun				569.124,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang Kayu	1,000	OH	96.000,00	96.000,00
	Kepala tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	198.200,00
	Bahan				
	Kayu Papan	0,030	m ³	8.117.700,00	243.531,00
	Kayu Balok	0,007	m ³	7.594.200,00	53.159,40
	Paku	0,300	kg	24.300,00	7.290,00
				Jumlah Harga Bahan	296.690,40
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				494.890,40
	Overhead + Profit	15%	x A		74.233,56
	Harga Satuan Pekerjaan				569.123,96
				Pembulatan	569.124,00
3 04 03 03 04 01 06 03	Pekerjaan Aksesoris				
3 04 03 03 04 01 06 03 001	Pemasangan engsel pintu				41.538,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Engsel Pintu	1,000	buah	18.000,00	18.000,00
				Jumlah Harga Bahan	18.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				36.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.418,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Harga Satuan Pekerjaan				41.538,00
				Pembulatan	41.538,00
3 04 03 03 04 01 06 03 002	Pemasangan engsel jendela				27.112,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	56,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	11.576,00
	Bahan				
	Engsel Jendela	1,000	buah	12.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Bahan	12.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				23.576,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.536,40
	Harga Satuan Pekerjaan				27.112,40
				Pembulatan	27.112,00
3 04 03 03 04 01 06 03 003	Pemasangan handel Pintu				49.588,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Besi	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Handel Pintu	1,000	buah	25.000,00	25.000,00
				Jumlah Harga Bahan	25.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				43.120,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Overhead + Profit	15%	x A		6.468,00
	Harga Satuan Pekerjaan				49.588,00
				Pembulatan	49.588,00
3 04 03 03 04 01 06 03 004	Pemasangan handel jendela				36.938,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Handel Jendela	1,000	buah	14.000,00	14.000,00
				Jumlah Harga Bahan	14.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				32.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.818,00
	Harga Satuan Pekerjaan				36.938,00
				Pembulatan	36.938,00
3 04 03 03 04 01 06 03 005	Pemasangan slot pintu				255.024,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang Besi	0,200	OH	96.000,00	19.200,00
	Kepala tukang	0,020	OH	106.000,00	2.120,00
	Mandor	0,020	OH	112.000,00	2.240,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	40.760,00
	Bahan				
	Kunci selot	1,000	buah	181.000,00	181.000,00
				Jumlah Harga Bahan	181.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				221.760,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.264,00
	Harga Satuan Pekerjaan				255.024,00
				Pembulatan	255.024,00
3 04 03 03 04 01 06 03 006	Pemasangan Kait Angin				30.319,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,001	OH	112.000,00	84,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	17.364,00
	Bahan				
	Kait Angin	1,000	buah	9.000,00	9.000,00
				Jumlah Harga Bahan	9.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				26.364,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.954,60
	Harga Satuan Pekerjaan				30.318,60
				Pembulatan	30.319,00
3 04 03 03 04 01 06 03 007	Pemasangan Grendel Pintu				39.238,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Grendel Pintu	1,000	buah	16.000,00	16.000,00
				Jumlah Harga Bahan	16.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				34.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.118,00
	Harga Satuan Pekerjaan				39.238,00
				Pembulatan	39.238,00
3 04 03 03 04 01 06 03 008	Pemasangan Grendel Jendela				34.638,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,015	OH	86.000,00	1.290,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,008	OH	112.000,00	840,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	18.120,00
	Bahan				
	Grendel Jendela	1,000	buah	12.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Bahan	12.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				30.120,00
	Overhead + Profit	15%	x A		4.518,00
	Harga Satuan Pekerjaan				34.638,00
				Pembulatan	34.638,00
3 04 03 03 04 01 06 03 009	Pemasangan Kaca Mati 5 mm Bouven KM				272.438,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang kayu	0,300	OH	96.000,00	28.800,00
	Kepala Tukang kayu	0,030	OH	106.000,00	3.180,00
	Mandor	0,050	OH	112.000,00	5.600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.180,00
	Bahan				
	Kaca Bening 5 mm	1,040	m ²	87.000,00	90.480,00
	P a k u	0,010	kg	24.300,00	243,00
	List kayu	4,000	m'	25.000,00	100.000,00
				Jumlah Harga Bahan	190.723,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				236.903,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.535,45
	Harga Satuan Pekerjaan				272.438,45
				Pembulatan	272.438,00
3 04 03 03 04 01 06 04	Pekerjaan Lantai dan Dinding				
3 04 03 03 04 01 06 04 001	Pemasangan Keramik 40 x 40 cm				213.423,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang Batu	0,350	OH	96.000,00	33.600,00
	Kepala tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,035	OH	112.000,00	3.920,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	101.430,00
	Bahan				
	Keramik 40 x 40 cm	1,000	m ²	48.000,00	48.000,00
	Portland Cement (PC)	8,190	kg	1.420,00	11.629,80
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	1,620	kg	2.500,00	4.050,00
				Jumlah Harga Bahan	84.154,80
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				185.584,80
	Overhead + Profit	15%	x A		27.837,72
	Harga Satuan Pekerjaan				213.422,52
				Pembulatan	213.423,00
3 04 03 03 04 01 06 04 002	Pemasangan Keramik KM 25 x 25 cm				228.531,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	86.000,00	60.200,00
	Tukang Batu	0,350	OH	96.000,00	33.600,00
	Kepala tukang	0,035	OH	106.000,00	3.710,00
	Mandor	0,035	OH	112.000,00	3.920,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	101.430,00
	Bahan				
	Keramik 25 x 25 cm	1,000	m ²	58.000,00	58.000,00
	Portland Cement (PC)	10,400	kg	1.420,00	14.768,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	1,620	kg	2.500,00	4.050,00
				Jumlah Harga Bahan	97.293,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				198.723,00
	Overhead + Profit	15%	x A		29.808,45
	Harga Satuan Pekerjaan				228.531,45
				Pembulatan	228.531,00
3 04 03 03 04 01 06 04 003	Pemasangan Keramik dinding KM 25 x 40 cm				249.154,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,900	OH	86.000,00	77.400,00
	Tukang batu	0,450	OH	96.000,00	43.200,00
	Kepala Tukang Batu	0,045	OH	106.000,00	4.770,00
	Mandor	0,045	OH	112.000,00	5.040,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	130.410,00
	Bahan				
	Keramik 25 x 40 cm	1,000	m ²	60.000,00	60.000,00
	Portland Cement (PC)	9,300	kg	1.420,00	13.206,00
	Pasir Pasang	0,018	m ³	455.000,00	8.190,00
	Semen Warna	1,940	kg	2.500,00	4.850,00
				Jumlah Harga Bahan	86.246,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				216.656,00
	Overhead + Profit	15%	x A		32.498,40
	Harga Satuan Pekerjaan				249.154,40
				Pembulatan	249.154,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
3 04 03 03 04 01 07	Elektrikal				
3 04 03 03 04 01 07 01	Instalasi Listrik				
3 04 03 03 04 01 07 01 001	Penyambungan Instalasi listrik baru 900 W				969.450,00
	Tenaga Kerja				
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Penyambungan Instalasi listrik baru 900 W	1,000	LS	843.000,00	843.000,00
				Jumlah Harga Bahan	843.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				843.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		126.450,00
	Harga Satuan Pekerjaan				969.450,00
				Pembulatan	969.450,00
3 04 03 03 04 01 07 01 002	Pemasangan MCB				1.442.675,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,500	OH	86.000,00	43.000,00
	Tukang Listrik	1,000	OH	104.000,00	104.000,00
	Kepala Tukang	1,000	OH	106.000,00	106.000,00
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	-
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	253.000,00
	Bahan				
	Box Panel PVC isi 4 MCB	1,000	buah	482.500,00	482.500,00
	Box MCB 6a	2,000	buah	89.000,00	178.000,00
	Box MCB 4a	2,000	buah	92.500,00	185.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	6,000	m'	26.000,00	156.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.001.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.254.500,00
	Overhead + Profit	15%	x A		188.175,00
	Harga Satuan Pekerjaan				1.442.675,00
				Pembulatan	1.442.675,00
3 04 03 03 04 01 07 01 003	Pemasangan Instalasi Lampu				202.320,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,050	OH	86.000,00	4.300,00
	Tukang Listrik	0,020	OH	104.000,00	2.080,00
	Kepala Tukang	0,100	OH	106.000,00	10.600,00
	Mandor	0,100	OH	112.000,00	11.200,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.180,00
	Bahan				
	Isolasi	0,500	buah	18.000,00	9.000,00
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm	6,000	m'	23.000,00	138.000,00
	Klem	3,000	buah	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	147.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				175.930,00
	Overhead + Profit	15%	x A		26.389,50
	Harga Satuan Pekerjaan				202.319,50
				Pembulatan	202.320,00
3 04 03 03 04 01 07 01 004	Pemasangan LED 13 watt				176.640,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.100,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Bahan				
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Lampu 12 watt	1,000	m'	122.000,00	122.000,00
				Jumlah Harga Bahan	126.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				153.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.040,00
	Harga Satuan Pekerjaan				176.640,00
				Pembulatan	176.640,00
3 04 03 03 04 01 07 01 005	Pemasangan LED 5 watt				92.690,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Lampu 5 watt	1,000	m'	49.000,00	49.000,00
				Jumlah Harga Bahan	53.500,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				80.600,00
	Overhead + Profit	15%	x A		12.090,00
	Harga Satuan Pekerjaan				92.690,00
				Pembulatan	92.690,00
3 04 03 03 04 01 07 01 006	Pemasangan Saklar Tunggal				61.065,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar tunggal	1,000	buah	20.000,00	20.000,00
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Mangkok Listrik	1,000	buah	1.500,00	1.500,00
				Jumlah Harga Bahan	26.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				53.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		7.965,00
	Harga Satuan Pekerjaan				61.065,00
				Pembulatan	61.065,00
3 04 03 03 04 01 07 01 007	Pemasangan Saklar Ganda				65.550,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Saklar Ganda	1,000	buah	23.900,00	23.900,00
	Isolasi	0,250	buah	18.000,00	4.500,00
	Mangkok Listrik	1,000	buah	1.500,00	1.500,00
				Jumlah Harga Bahan	29.900,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		8.550,00
	Harga Satuan Pekerjaan				65.550,00
				Pembulatan	65.550,00
3 04 03 03 04 01 07 01 008	Pemasangan Stop Kontak				221.778,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang Listrik	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	6,000	m'	26.000,00	156.000,00
	Isolasi	0,500	buah	18.000,00	9.000,00
	Klem	3,000	buah	250,00	750,00
				Jumlah Harga Bahan	165.750,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				192.850,00
	Overhead + Profit	15%	x A		28.927,50
	Harga Satuan Pekerjaan				221.777,50

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Pembulatan	221.778,00
3 04 03 03 04 01 07 01 009	Pemasangan Ground				169.165,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	86.000,00	8.600,00
	Tukang kayu	0,100	OH	104.000,00	10.400,00
	Kepala Tukang kayu	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	27.100,00
	Bahan				
	Kabel Ground	1,000	set	120.000,00	120.000,00
				Jumlah Harga Bahan	120.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				147.100,00
	Overhead + Profit	15%	x A		22.065,00
	Harga Satuan Pekerjaan				169.165,00
				Pembulatan	169.165,00
3 04 03 03 04 01 08	Sanitasi				
3 04 03 03 04 01 08 01	Pekerjaan Sanitasi				
3 04 03 03 04 01 08 01 001	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 1/2"				19.385,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVS AW 1/2"	1,020	m'	6.250,00	6.375,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	LS	2.187,50	765,63
				Jumlah Harga Bahan	7.140,63
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				16.856,63
	Overhead + Profit	15%	x A		2.528,49
	Harga Satuan Pekerjaan				19.385,12
				Pembulatan	19.385,00
3 04 03 03 04 01 08 01 002	Pekerjaan Pemasangan 1 m Pipa PVC Tipe AW dia. 3"				45.663,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,036	OH	86.000,00	3.096,00
	Tukang	0,060	OH	96.000,00	5.760,00
	Kepala Tukang	0,006	OH	106.000,00	636,00
	Mandor	0,002	OH	112.000,00	224,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	9.716,00
	Bahan				
	Pipa PVC 3"	1,020	buah	26.250,00	26.775,00
	Perlengk. 35% Harga Pipa	0,350	LS	9.187,50	3.215,63
				Jumlah Harga Bahan	29.990,63
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				39.706,63
	Overhead + Profit	15%	x A		5.955,99
	Harga Satuan Pekerjaan				45.662,62
				Pembulatan	45.663,00
3 04 03 03 04 01 08 01 003	Pemasangan Pintu Aluminium KM				1.322.884,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,085	OH	86.000,00	7.310,00
	Tukang	0,085	OH	96.000,00	8.160,00
	Kepala Tukang	0,009	OH	106.000,00	901,00
	Mandor	0,004	OH	112.000,00	470,40
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	16.841,40
	Bahan				
	Pintu Aluminium Kamar Mandi	1,000	buah	989.000,00	989.000,00
	Perlengkapan	14,610	%	989.000,00	144.492,90
				Jumlah Harga Bahan	1.133.492,90
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.150.334,30
	Overhead + Profit	0,150	x A		172.550,15
	Harga Satuan Pekerjaan				1.322.884,45
				Pembulatan	1.322.884,00
3 04 03 03 04 01 08 01 004	Pemasangan closet jongkok				1.090.451,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,000	OH	86.000,00	86.000,00
	Tukang	1,500	OH	96.000,00	144.000,00
	Kepala Tukang	0,150	OH	106.000,00	15.900,00
	Mandor	0,160	OH	112.000,00	17.920,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	263.820,00
	Bahan				
	Kloset jongkok porselen	1,000	buah	671.328,00	671.328,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Semen portland	6,000	kg	1.420,00	8.520,00
	Pasir pasang	0,010	m ³	455.000,00	4.550,00
				Jumlah Harga Bahan	684.398,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				948.218,00
	Overhead + Profit	15%	x A		142.232,70
	Harga Satuan Pekerjaan				1.090.450,70
				Pembulatan	1.090.451,00
3 04 03 03 04 01 08 01 005	Pemasangan bak fiber				1.834.298,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,000	OH	86.000,00	258.000,00
	Tukang	4,500	OH	96.000,00	432.000,00
	Kepala Tukang	0,050	OH	106.000,00	5.300,00
	Mandor	0,900	OH	112.000,00	100.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	796.100,00
	Bahan				
	Bak fibreglass	1,000	buah	787.600,00	787.600,00
	Perlengkapan	12,000	%	94.512,00	11.341,44
				Jumlah Harga Bahan	798.941,44
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.595.041,44
	Overhead + Profit	15%	x A		239.256,22
	Harga Satuan Pekerjaan				1.834.297,66
				Pembulatan	1.834.298,00
3 04 03 03 04 01 08 02	Pekerjaan Septic tank				
3 04 03 03 04 01 08 02 001	Pekerjaan Galian Tanah				77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 03 03 04 01 08 02 002	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				219.022,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	24.300,00
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m ³	138.461,40	166.153,68
				Jumlah Harga Bahan	166.153,68
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				190.453,68
	Overhead + Profit	15%	x A		28.568,05
	Harga Satuan Pekerjaan				219.021,73
				Pembulatan	219.022,00
3 04 03 03 04 01 08 02 003	Pekerjaan Urugan Pasir				587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 04 03 03 04 01 08 02 004	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)				238.090,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	38.140,00
	Bahan				
	PC 50 kg	11,500	kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	1.900,00	133.000,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Bahan	168.895,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				207.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.055,25
	Harga Satuan Pekerjaan				238.090,25
				Pembulatan	238.090,00
3 04 03 03 04 01 08 02 005	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				71.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	43.470,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	1.420,00	6.270,72
	Pasir Pasang	0,027	m ³	455.000,00	12.285,00
				Jumlah Harga Bahan	18.555,72
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				62.025,72
	Overhead + Profit	15%	x A		9.303,86
	Harga Satuan Pekerjaan				71.329,58
				Pembulatan	71.330,00
3 04 03 03 04 01 08 02 006	Pekerjaan Acian				38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 03 04 01 08 02 007	Pekerjaan Beton 1:3:5				1.478.893,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
				Jumlah Harga Bahan	1.102.680,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
				Pembulatan	1.478.893,00
3 04 03 03 04 01 08 02 008	Pekerjaan Pembesian				25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	Kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	Kg	20.000,00	300,00
				Jumlah Harga Bahan	20.985,00
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
				Pembulatan	25.815,00
3 04 03 03 04 01 08 02 009	Pekerjaan Begisting dipakai 2x				384.966,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang Kayu	0,165	OH	106.000,00	17.490,00
	Kepala tukang	0,017	OH	106.000,00	1.749,00
	Mandor	0,017	OH	112.000,00	1.848,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	49.467,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,020	m ³	2.776.000,00	55.520,00
	Paku	0,200	Kg	24.300,00	4.860,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
	Kayu Meranti	0,009	m ³	15.599.300,00	140.393,70
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,175	lembar	185.900,00	32.532,50
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,000	batang	47.900,00	47.900,00
				Jumlah Harga Bahan	285.286,20
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				334.753,20
	Overhead + Profit	15%	x A		50.212,98
	Harga Satuan Pekerjaan				384.966,18
				Pembulatan	384.966,00
3 04 03 03 04 01 08 03	Pekerjaan Resapan				
3 04 03 03 04 01 08 03 001	Pekerjaan Galian Tanah				77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 03 03 04 01 08 03 002	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali				219.022,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,250	OH	86.000,00	21.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	24.300,00
	Bahan				
	Tanah Urug	1,200	m ³	138.461,40	166.153,68
				Jumlah Harga Bahan	166.153,68
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				190.453,68
	Overhead + Profit	15%	x A		28.568,05
	Harga Satuan Pekerjaan				219.021,73
				Pembulatan	219.022,00
3 04 03 03 04 01 08 03 003	Pekerjaan Urugan Pasir				587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	26.920,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
				Jumlah Harga Bahan	483.600,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
				Pembulatan	587.098,00
3 04 03 03 04 01 08 03 004	Pekerjaan Urugan Kerikil				718.672,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,318	OH	86.000,00	27.348,00
	Mandor	0,032	OH	112.000,00	3.584,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	30.932,00
	Bahan				
	Kerikil	1,200	m ³	495.000,00	594.000,00
				Jumlah Harga Bahan	594.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				624.932,00
	Overhead + Profit	15%	x A		93.739,80
	Harga Satuan Pekerjaan				718.671,80
				Pembulatan	718.672,00
3 04 03 03 04 01 08 03 005	Pekerjaan Pasangan Batu kosong (Anstamping)				931.866,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,780	OH	86.000,00	67.080,00
	Tukang	0,390	OH	96.000,00	37.440,00
	Kepala Tukang	0,039	OH	106.000,00	4.134,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,039	OH	112.000,00	4.368,00
	Bahan				
	Batu belah 15 cm/20 cm	1,200	kg	436.000,00	523.200,00
	Pasir Pasang	0,432	m ³	403.000,00	174.096,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				810.318,00
	Overhead + Profit	15%	x A		121.547,70
	Harga Satuan Pekerjaan				931.865,70
				Pembulatan	931.866,00
3 04 03 03 04 01 08 03 006	Pemasangan 1 m² ijuk tebal 10 cm untuk resapan				44.367,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	86.000,00	12.900,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
	Bahan				
	Ijuk	6,000	kg	4.000,00	24.000,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.580,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.787,00
	Harga Satuan Pekerjaan				44.367,00
				Pembulatan	44.367,00
3 04 03 03 04 01 08 03 007	Pekerjaan Batu Bata 1 Pc : 4 Ps (Tbl 1/2 bata)				238.090,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
	Bahan				
	PC 50 kg	11,500	kg	1.420,00	16.330,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
	Batu Merah 5x11x22	70,000	buah	1.900,00	133.000,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				207.035,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.055,25
	Harga Satuan Pekerjaan				238.090,25
				Pembulatan	238.090,00
3 04 03 03 04 01 08 03 008	Pekerjaan Plesteran 1Pc:6Ps, t. 15 mm				71.330,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	96.000,00	14.400,00
	Kepala tukang	0,015	OH	106.000,00	1.590,00
	Mandor	0,015	OH	112.000,00	1.680,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	4,416	kg	1.420,00	6.270,72
	Pasir Pasang	0,027	m ³	455.000,00	12.285,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				62.025,72
	Overhead + Profit	15%	x A		9.303,86
	Harga Satuan Pekerjaan				71.329,58
				Pembulatan	71.330,00
3 04 03 03 04 01 08 03 009	Pekerjaan Acian				38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00
	Tukang batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 03 04 01 08 03 010	Pekerjaan Beton 1:3:5				1.478.893,00
	Tenaga Kerja				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Pekerja	1,650	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326,000	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760,000	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029,000	kg	373,33	384.160,00
	Air	215,000	liter	40,00	8.600,00
	Jumlah Harga Bahan				1.102.680,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
	Pembulatan				1.478.893,00
3 04 03 03 04 01 08 03 011	Pekerjaan Pembesian				25.815,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,007	OH	86.000,00	602,00
	Tukang	0,007	OH	106.000,00	742,00
	Kepala tukang	0,001	OH	106.000,00	74,20
	Mandor	0,000	OH	112.000,00	44,80
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				1.463,00
	Bahan				
	Besi Beton	1,050	kg	19.700,00	20.685,00
	Kawat Beton	0,015	kg	20.000,00	300,00
	Jumlah Harga Bahan				20.985,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.448,00
	Overhead + Profit	15%	x A		3.367,20
	Harga Satuan Pekerjaan				25.815,20
	Pembulatan				25.815,00
3 04 03 03 04 01 08 03 012	Pekerjaan Begisting dipakai 2x				384.966,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,330	OH	86.000,00	28.380,00
	Tukang Kayu	0,165	OH	106.000,00	17.490,00
	Kepala tukang	0,017	OH	106.000,00	1.749,00
	Mandor	0,017	OH	112.000,00	1.848,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				49.467,00
	Bahan				
	Kayu Sengon	0,020	m ³	2.776.000,00	55.520,00
	Paku	0,200	kg	24.300,00	4.860,00
	Minyak bekisting	0,100	liter	40.800,00	4.080,00
	Kayu Meranti	0,009	m ³	15.599.300,00	140.393,70
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	0,175	lembar	185.900,00	32.532,50
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	1,000	batang	47.900,00	47.900,00
	Jumlah Harga Bahan				285.286,20
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				334.753,20
	Overhead + Profit	15%	x A		50.212,98
	Harga Satuan Pekerjaan				384.966,18
	Pembulatan				384.966,00
3 04 03 03 04 01 08 03 013	Pemasangan floor drain				183.632,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				12.080,00
	Bahan				
	Floor Drain	1,000	buah	147.600,00	147.600,00
	Jumlah Harga Bahan				147.600,00
	Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				159.680,00
	Overhead + Profit	15%	x A		23.952,00
	Harga Satuan Pekerjaan				183.632,00
	Pembulatan				183.632,00
3 04 03 03 04 01 08 03 014	Pemasangan kran air				338.876,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,010	OH	86.000,00	860,00
	Tukang	0,400	OH	96.000,00	38.400,00
	Kepala Tukang	0,040	OH	106.000,00	4.240,00
	Mandor	0,005	OH	112.000,00	560,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				44.060,00
	Bahan				
	Kran Air	1,000	buah	250.500,00	250.500,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Seal Tape	0,025	set	4.600,00	115,00
	Peralatan			Jumlah Harga Bahan	250.615,00
				Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				294.675,00
	Overhead + Profit	15%	x A		44.201,25
	Harga Satuan Pekerjaan				338.876,25
				Pembulatan	338.876,00
3 04 03 03 04 01 08 04	Pekerjaan Bak Air Lindi				
3 04 03 03 04 01 08 04 001	Pekerjaan Galian Tanah				77.395,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,750	OH	86.000,00	64.500,00
	Mandor	0,025	OH	112.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	67.300,00
	Bahan			Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan			Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				67.300,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.095,00
	Harga Satuan Pekerjaan				77.395,00
				Pembulatan	77.395,00
3 04 03 03 04 01 08 04 002	Urugan Pasir tebal 10cm				587.098,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	86.000,00	25.800,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
	Bahan				
	Pasir urug	1,200	m ³	403.000,00	483.600,00
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				510.520,00
	Overhead + Profit	15%	x A		76.578,00
	Harga Satuan Pekerjaan				587.098,00
					Pembulatan
					587.098,00
3 04 03 03 04 01 08 04 003	Pemasangan Buis Beton Ø1m				234.692,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	86.000,00	20.640,00
	Mandor	0,120	OH	112.000,00	13.440,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					34.080,00
	Bahan				
	Buis beton Ø 100 cm	1,000	buah	170.000,00	170.000,00
					Jumlah Harga Bahan
					170.000,00
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				204.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				234.692,00
					Pembulatan
					234.692,00
3 04 03 03 04 01 08 04 004	Pemasangan Tutup Buis Beton Ø1m				240.442,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,240	OH	86.000,00	20.640,00
	Mandor	0,120	OH	112.000,00	13.440,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					34.080,00
	Bahan				
	Tutup Buis beton Ø 100 cm	1,000	buah	175.000,00	170.000,00
					Jumlah Harga Bahan
					170.000,00
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				209.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		31.362,00
	Harga Satuan Pekerjaan				240.442,00
					Pembulatan
					240.442,00
3 04 03 03 04 01 08 04 005	Rabat Beton t.10 cm				1.478.893,10
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,65	OH	86.000,00	141.900,00
	Tukang Kayu	0,275	OH	106.000,00	29.150,00
	Kepala Tukang	0,028	OH	106.000,00	2.968,00
	Mandor	0,083	OH	112.000,00	9.296,00
					Jumlah Tenaga Kerja
					183.314,00
	Bahan				
	Portland Sement	326	kg	1.420,00	462.920,00
	Pasir Beton	760	kg	325,00	247.000,00
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	1029	kg	373,33	384.160,00
	Air	215	liter	40,00	8.600,00
					Jumlah Harga Bahan
					1.102.680,00
	Peralatan				
					Jumlah Peralatan
					-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.285.994,00
	Overhead + Profit	15%	x A		192.899,10
	Harga Satuan Pekerjaan				1.478.893,10
					Pembulatan
					1.478.893,10
3 04 03 03 04 01 09	Pekerjaan Saluran Keliling				
3 04 03 03 04 01 09 01	Pekerjaan buis beton U 20				
3 04 03 03 04 01 09 01 001	Pekerjaan buis beton U 20 & sisi dinding fin. plester				130.420,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	86.000,00	12.900,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja
					12.900,00
	Bahan				
	Galian Tanah	0,150	m ³	6.450,00	967,50
	Buis beton U 20	1,100	m'	25.000,00	27.500,00
	Pas. Batu bata 1:4	0,300	m ²	207.035,00	62.110,50
	Plesteran 1Pc : 4Psr	0,157	m ²	63.250,80	9.930,38
					Jumlah Harga Bahan
					100.508,38
	Peralatan				
					Jumlah Harga Peralatan
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				113.408,38
	Overhead + Profit	15%	x A		17.011,26
	Harga Satuan Pekerjaan				130.419,63
					Pembulatan
					130.420,00
3 04 03 03 04 01 09 01 002	Pekerjaan acian				38.634,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	86.000,00	17.200,00

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	Tukang batu	0,100	OH	96.000,00	9.600,00
	Kepala Tukang Batu	0,010	OH	106.000,00	1.060,00
	Mandor	0,010	OH	112.000,00	1.120,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	28.980,00
	Bahan				
	Semen Portland (PC)	3,250	kg	1.420,00	4.615,00
				Jumlah Harga Bahan	4.615,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				33.595,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.039,25
	Harga Satuan Pekerjaan				38.634,25
				Pembulatan	38.634,00
3 04 03 03 04 01 09 01 003	Pekerjaan bak kontrol 60x60 cm tinggi 65 cm				1.178.308,00
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,200	OH	86.000,00	275.200,00
	Tukang	1,150	OH	96.000,00	110.400,00
	Kepala Tukang	0,011	OH	106.000,00	1.166,00
	Mandor	0,016	OH	112.000,00	1.792,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	388.558,00
	Bahan				
	Batu bata	123,000	buah	1.900,00	233.700,00
	Semen PC	114,000	kg	1.420,00	161.880,00
	Pasir pasang	0,184	m ³	455.000,00	83.720,00
	Batu kerikil	0,033	m ³	495.000,00	16.335,00
	Besi beton	4,850	m ³	17.299,58	83.902,95
	Pasir beton	0,120	m ³	471.000,00	56.520,00
				Jumlah Harga Bahan	636.057,95
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.024.615,95
	Overhead + Profit	15%	x A		153.692,39
	Harga Satuan Pekerjaan				1.178.308,35
				Pembulatan	1.178.308,00



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023

PENJELASAN DAN KETENTUAN

- I. Ketentuan mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:
 1. satuan biaya honorarium;
 2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
- II. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
 - A. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - B. Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - C. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan honor Pokja Pemilihan diatur sebagai berikut:

 1. Pengadaan s/d 3 paket pekerjaan diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;
 2. Pengadaan 4 s/d 6 paket pekerjaan diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;
 3. Pengadaan 7 s/d 9 paket pekerjaan diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;
 4. Pengadaan 10 s/d 12 paket pekerjaan diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan; dan
 5. Pengadaan diatas 15 paket pekerjaan diberikan 6 (enam) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - D. Honor Penanggung Jawab, PPK Konstruksi dan Pengadaan Barang:
 - 1) Pengadaan sampai dengan 3 paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;
 - 2) Pengadaan 4 s/d 5 paket pekerjaan dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;
 - 3) Pengadaan 6 s/d 8 paket pekerjaan dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;
 - 4) Pengadaan 9 s/d 12 paket pekerjaan dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;

- 5) Pengadaan 13 s/d 15 paket pekerjaan dapat diberikan 7 (tujuh) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;
- 6) Pengadaan diatas 15 paket pekerjaan dapat diberikan 8 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;
- 7) Honor unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dibuat per paket pekerjaan; dan
- 8) Honor yang bersifat bulanan pada pekerjaan pengadaan tersebut, diberikan paling banyak selama masa konstruksi (tidak sampai PHO/FHO).

E. Honor PPK Jasa Konsultansi:

Perhitungan honor PPK diatur sebagai berikut:

- a) Pengadaan sampai dengan 3 (tiga) paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket;
- b) Pengadaan 4 s/d 6 paket dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;
- c) Pengadaan 7 s/d 9 paket dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan; dan
- d) Pengadaan 10 s/d 12 paket dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.

III. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

IV. Perjalanan Dinas

1. Komponen Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - 1) Uang Harian;
 - 2) Biaya Penginapan;
 - 3) Biaya Transport; dan
 - 4) Uang Representasi.
2. Biaya perjalanan dinas diberikan secara lumpsum dan at cost.
3. Komponen biaya perjalanan dinas yang diberikan secara lumpsum berfungsi sebagai batas tertinggi terdiri dari:
 - 1) uang harian; dan
 - 2) uang representasi;
4. Komponen biaya perjalanan dinas yang diberikan secara *at cost atau biaya riil* adalah:
 - 1) Biaya Penginapan sebagai batas tertinggi; dan
 - 2) Biaya transportasi sebagai estimasi yang meliputi:
 - a) Biaya moda transportasi (tiket bis, kereta api, kapal laut, pesawat dan moda transportasi lainnya
 - b) Retribusi dan pungutan yang sah di terminal, stasiun, bandara; dan
 - c) Biaya taksi ((termasuk moda transportasi lain di lokasi tujuan) untuk keperluan transportasi dari tempat kedudukan sampai bandara/pelabuhan/ stasiun keberangkatan,dari bandara/pelabuhan/ stasiun kedatangan sampai tempat tujuan/hotel, dan sebaliknya (kepulangan)).
5. Jika bukti pengeluaran riil biaya transport tidak dapat diperoleh, maka dapat diberikan berdasarkan pengeluaran riil yang dibuktikan dengan daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dan diketahui oleh PPTK, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kewajaran.
6. Perhitungan uang harian dihitung sebesar jumlah hari perjalanan (n).
7. Perjalanan dinas menginap:
 - a) Dengan kendaraan darat dihitung berdasarkan tanggal/jumlah hari kegiatan di tempat ditambah 1 (satu) hari sebelumnya dan 1 (satu) hari sesudahnya;
 - b) Dengan pesawat terbang dan kapal laut dihitung sesuai tanggal tiket pergi pulang (PP) dan dapat ditambah paling banyak 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari setelah kegiatan;
 - c) Dalam hal melaksanakan kegiatan yang terjadwal sampai malam hari, dapat ditambah paling banyak 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan yang dibuktikan dengan jadwal kegiatan.
8. Perjalanan dinas di Jateng dan DIY dengan jarak lebih dari 150 Km dan menginap, pemberian uang harian dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan di tempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya atau 1 (satu) hari sesudahnya.
9. Perjalanan dinas tidak menginap dihitung berdasarkan tanggal kegiatan.
10. Ketentuan pemberian uang taksi adalah sebagai berikut:
 - a) Diberikan untuk pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan sewa;
 - b) Diberikan sebanyak 2 kali yaitu dari bandara/ pelabuhan/stasiun ke tujuan (tempat kegiatan) dan sebaliknya, sesuai tarif di provinsi tujuan, Apabila lebih dari satu wilayah administrasi (Kabupaten/ Kota) ditambah biaya taksi PP per wilayah.
11. Perhitungan biaya penginapan diberikan dengan ketentuan:
 - a) Biaya Penginapan dihitung berdasarkan jumlah hari penginapan sesungguhnya (biaya riil/at cost) dalam fungsi batas tertinggi dengan jumlah sebanyak-banyaknya jumlah hari perjalanan dikurangi 1 (n-1);

- a) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) per hari dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - b) Dalam hal biaya hotel/penginapan melebihi standar tarif, kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan biaya hotel/penginapan paling tinggi sesuai daftar standar tarif hotel/penginapan;
 - c) Dalam hal biaya hotel/penginapan ditunjuk oleh penyelenggara kegiatan, tarif hotel yang melebihi standar diberikan sesuai tarif riil hotel yang bersangkutan;
 - d) Perjalanan dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang sama atau perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan tarif sesuai tarif hotel/ penginapan tersebut dengan tetap memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi;
 - e) Nota/tagihan/bill dari hotel tempat menginap wajib dilampirkan dalam SPJ Perjalanan Dinas.
12. Perjalanan dinas menggunakan pesawat terbang diatur sebagai berikut
- a) Diutamakan untuk kegiatan yang mendesak atau selesai dalam waktu singkat sesuai jumlah hari kegiatan;
 - b) Perhitungan berdasarkan biaya riil (*at cost*) dalam fungsi estimasi yang dibuktikan dengan tiket pesawat atau bukti pembayaran tiket.
13. Perjalanan Dinas menggunakan sewa kendaraan perhitungannya berdasarkan biaya riil (*at cost*) dalam fungsi batas tertinggi (kecuali untuk Bupati/Wakil Bupati) yang dibuktikan dengan bukti sewa kendaraan
14. Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukkan bagi :
- a) Bupati/Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan (sewa kendaraan dalam kota);
 - b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien; dan
 - c) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk BBM dan pengemudi.
15. Perjalanan dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang sama atau perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), moda transportasi untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan moda transportasi yang sama, dengan tetap memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi.
16. Perjalanan Dinas Jarak Ibu Kota Kabupaten Temanggung ke Ibu kota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan kendaraan dinas/pribadi mendapat BBM setinggi-tingginya kebutuhan dua setengah jarak tempuh ke tempat tujuan (1,25 x jarak Pergi Pulang) atau diberikan uang pengganti BBM dengan perhitungan sebagai berikut :
- 1. Ke luar Kabupaten Temanggung
 - 1) Menggunakan kendaraan dinas :
 - a) Roda 4 (empat)/lebih, diberikan uang pengganti BBM per kilo meter sebesar 12% dari harga BBM Peralite per liter
 - b) Roda 3 (tiga)/2 (dua) diberikan uang pengganti BBM per kilo meter sebesar 5% dari harga BBM Peralite per liter
 - 2) Menggunakan kendaraan pribadi :
 - a) Roda 4 (empat)/lebih, diberikan uang pengganti BBM per kilo meter sebesar 13% dari harga BBM Peralite per liter

- b) Roda 2 (dua) diberikan uang pengganti BBM per kilo meter sebesar 6% dari harga BBM Pertalite per liter
2. Dalam Kabupaten Temanggung
- 1) Roda 4 (empat):
 - 1.1) Jarak 0 s/d 20 km (PP) 5 liter.
 - 1.2) Jarak > 20 s/d 40 km (PP) 6 liter.
 - 1.3) Jarak > 40 s/d 60 km (PP) 8 liter
 - 1.4) Jarak > 60 s/d 80 km (PP) 10 liter
 - 1.5) Jarak >80 km (PP) 12 liter
 - 2) Roda 2 (dua):
 - 2.1) Jarak 0 s/d 40 km (PP) 2 liter.
 - 2.2) Jarak > 40 km s/d 60 km (PP) 3 liter.
 - 2.3) Jarak > 60 km (PP) 4 liter.
17. Uang pengganti BBM bagi kendaraan dinas/pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas sebagaimana tersebut angka 16 dibebankan sebagai belanja BBM atau belanja perjalanan dinas dengan dilampiri :
- a) Kendaraan dinas, print out atau nota pembelian dari SPBU;
 - b) Kendaraan pribadi, bukti tanda terima uang pengganti BBM yang ditandatangani oleh yang berhak menerima atau print out/nota pembelian dari SPBU.
18. Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dengan kendaraan umum diberikan uang pengganti transport setara dengan uang pengganti BBM dengan kendaraan roda 2 (dua).
19. Pemberian BBM untuk operasional bagi pejabat pemegang kendaraan dinas diatur sebagai berikut :
- a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) diberikan BBM operasional 18 liter per minggu.
 - b) Pejabat Administrator (Eselon IIIa) diberikan BBM operasional 15 liter per minggu.
 - c) Pejabat Administrator (Eselon IIIb) diberikan BBM operasional 4 liter per minggu
 - d) Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pejabat fungsional Keahlian diberikan BBM operasional 3 liter per minggu
20. Satuan biaya perjalanan dinas yang memasukkan komponen transport pergi pulang tidak dapat diberikan tambahan biaya BBM atau sebaliknya.
21. Biaya Perjalanan Dinas untuk CPNS, Pegawai Daerah, Pegawai Tidak tetap, Pegawai Kontrak dan sejenisnya, serta masyarakat bukan pegawai (termasuk istri/suami Bupati/Wakil Bupati) disetarakan dengan perjalanan dinas PNS Pejabat Pelaksana (Non Eselon).
22. Khusus bagi pelaksana perjalanan dinas yang oleh karena tugas dan fungsinya setiap hari harus melaksanakan perjalanan dinas (pengemudi dan caraka/kurir, dan tugas fungsi sejenis), maka besaran uang harian diatur sebagai berikut:
- a) Ke luar daerah kabupaten luar provinsi Jateng & DIY, untuk pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Sekda paling tinggi Rp. 300.000,-/hari
 - b) Ke luar daerah kabupaten luar provinsi Jateng & DIY, paling tinggi Rp. 250.000,-/hari
 - c) Ke luar daerah kabupaten dalam provinsi Jateng DIY > 100 Km Pergi Pulang, untuk pengemudi Bupati/ Wakil Bupati/Sekda paling tinggi Rp. 200.000,-/hari

- d) Ke luar daerah kabupaten dalam provinsi Jateng DIY > 100 Km Pergi Pulang, paling tinggi Rp. 150.000,-/hari
 - e) Ke luar daerah kabupaten < 100 Km Pergi Pulang, paling tinggi Rp. 50.000,-/hari
23. Uang representasi yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dibayarkan setiap hari secara lumpsum.
24. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menghadiri kegiatan pendidikan/penataran/kursus/rapat yang akomodasinya sudah ditanggung oleh penyelenggara, maka uang harian diberikan 90%.
25. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan konsinyering dalam rangka penyusunan kebijakan dan laporan Daerah/Bupati yang akomodasinya sudah ditanggung oleh penyelenggara, maka uang harian diberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
26. Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ASN di Inspektorat tidak mendapatkan uang harian/transport lokal.
27. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
- a. paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b. paket Fullday.
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c. paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d. paket Residence
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

28. Jarak Kota Kabupaten Temanggung Ke Kota Kecamatan, Ke Kab/Kota Dalam Provinsi Jawa Tengah, dan Ke Kab/Kota Di Luar Provinsi Jawa Tengah.
- a. Jarak Dari Kota Kabupaten Temanggung Ke Kota Kecamatan

NO	KECAMATAN	JARAK (KM)
1	Kecamatan Temanggung	0
2	Kecamatan Kranggan	4
3	Kecamatan Tlogomulyo	5
4	Kecamatan Bulu	6
5	Kecamatan Kedu	6
6	Kecamatan Kandangan	8
7	Kecamatan Tembarak	8
8	Kecamatan Parakan	12
9	Kecamatan Selopampang	14
10	Kecamatan Kaloran	15
11	Kecamatan Pringsurat	16
12	Kecamatan Bansari	18
13	Kecamatan Ngadirejo	19
14	Kecamatan Gemawang	20
15	Kecamatan Kledung	22
16	Kecamatan Jumo	24
17	Kecamatan Candiroto	28
18	Kecamatan Wonobojo	33
19	Kecamatan Bejen	34
20	Kecamatan Tretep	40

Sumber: Badan Pusat Statistik

- b. Jarak Dari Kota Kabupaten Temanggung Ke Kab/Kota Dalam Provinsi Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
1	Cilacap	174
2	Purwokerto	134
3	Purbalingga	114
4	Banjarnegara	69
5	Kebumen	85
6	Wonosobo	39
7	Purworejo	66
8	Magelang	23
9	Kendal	79
10	Batang	170
11	Pekalongan	177
12	Pemalang	206
13	Tegal	242
14	Brebes	253
15	Mungkid	36
16	Semarang	77
17	Demak	103
18	Kudus	128
19	Pati	152
20	Jejara	147

21	Rembang	188
22	Blora	242
23	Purwodadi	124
24	Salatiga	52
25	Klaten	96
26	Surakarta	132
27	Karanganyar	145
28	Sragen	159
29	Sukoharjo	143
30	Wonogiri	163
31	Boyolali	152
32	Ungaran	50

Sumber: Badan Pusat Statistik

c. Jarak Dari Kota Kabupaten Temanggung Ke Kab/Kota Di Luar Provinsi Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
1	Bandung	376
2	Bangkalan	400
3	Banyuwangi	597
4	Blitar	315
5	Bogor	499
6	Bojonegoro	249
7	Cianjur	444
8	Cirebon	284
9	Gresik	343
10	Indramayu	303
11	Jakarta	488
12	Jember	577
13	Jombang	288
14	Kediri	278
15	Lumajang	450
16	Madiun	210
17	Malang	394
18	Mojokerto	313
19	Nganjuk	239
20	Pamekasan	469
21	Pasuruan	368
22	Pacitan	180
23	Ponorogo	211
24	Probolinggo	407
25	Serang	568
26	Sidoarjo	354
27	Situbondo	579
28	Sukabumi	470
29	Sumenep	536
30	Surabaya	357
31	Tangerang	515
32	Tasikmalaya	279
33	Tuban	289
34	Yogyakarta	68

Sumber: google maps

V. Satuan Biaya Pemeliharaan.

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan Gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi baik.
2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor.
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
4. Untuk kegiatan pemeliharaan (gedung, kendaraan, dan sarana kantor), yang masuk dalam komponen penghitungannya adalah jasa tenaga, sedangkan untuk suku cadang mengambil dari barang yang ada dalam lampiran SSH.

VI. Dalam analisa ASB dan HSPK terdapat penghitungan profit dan over head max 15% dengan rincian sebagai berikut:

OVERHEAD	PROFIT
2 %	13%
Rician:	
1. Biaya kontrak;	
2. Biaya Administrasi/Pelaporan;	
3. Biaya Pengaturan lau lintas;	
4. Biaya Keamanan lokasi pekerjaan dan peralatan;	
5. Biaya mobilisasi peralatan dan pekerja.	

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

